

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria com. Pelinia, r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com. Pelinia, r-nul Drochia
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a drumurilor locale, s. Pelinia, r-nul Drochia. Varianta albă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Strada Decebal L=516 m.l., B=3, S=1548 m2. Intersecție - 28,4 m2		
		1.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,760
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,760
		1.2. Rigola de scurgere		
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,270
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,270
5	CP01A	Montarea podetelor la intrare in gospodarii (Tub b/a D=400mm, L=8000 mm marca TF-40)	buc	1,000
		2. Centrul Medicilor de Familie. Parcare. L=23 m.l., B=15 m.l. S=345 m2.		
		2.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta		
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	34,500
7	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,690
8	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor	buc	4,000

1	2	3	4	5
		prefabricate din beton armat (Stilpi LEA) fara pret		
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,450
		3. Strada Speranta. Sector stinga L=215 m.l., B=3, S=645 m2. Intersectie - 14,2 m2		
		3.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta		
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,450
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,450
		4. Strada Speranta. Dreapta. Sector 1.L=450 m.l., B=4, S=1800 m2. Intersectie - 14,2 m2		
		4.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.		
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,150
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,150
14	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Кoэффициент к трудозатратам=5,00 Кoэффициент к материалам=5,00 Кoэффициент к машинам=5,00	100m2	-18,150
		5. Strada Speranta. Dreapta. Sector 2. L=350 m.l., B=4, S=1400 m2.		
		5.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Strat 15 cm.		
15	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. Debleu	100 m3	0,560
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000
		6. Strada Speranta. Dreapta. Sector 3. L=520 m.l., B=4, S=2080 m2.		

1	2	3	4	5
		6.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.		
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II Curatirea noroiului.	100 m3	0,340
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,800
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,800
21	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Кoэффициент к трудозатратам=5,00 Кoэффициент к материалам=5,00 Кoэффициент к машинам=5,00	100m2	-20,800
		7. Strada Stefan cel Mare si Sfint. L=5614 m.l., B=5, S=3684 m2. Intersectie 28,4 m2		
		7.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.		
22	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 712,000
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II Curatirea noroiului.	100 m3	1,200
24	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast. Material existent dupa frezare	m3	371,200
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,120
26	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Кoэффициент к трудозатратам=5,00 Кoэффициент к материалам=5,00 Кoэффициент к машинам=5,00	100m2	-37,120

Valoarea erstimată fără TVA

1468,21 mii lei

Preşedintele Grupului de lucru

Liuba Pripa