

**Lucrari de reparatie a retelei
electrice etajul I si etajul II la
Gimnaziul Dumitru Cretu s.
Carpineni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8.2
Retele electrice

Valoarea de deviz 398 896,26 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a retelelor electrice etajul I la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500	buc	3,000	299,06 165,90	897,18 497,70
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	8,280	578,18 471,80	4 787,34 3 906,49
3		Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm ²	m	828,000	13,89 0,00	11 500,92 0,00
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	6,440	578,66 471,80	3 726,56 3 038,42

1	2	3	4	5	6	7
		Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6				
5		Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm ²	m	644,000	21,56 0,00	13 884,64 0,00
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	0,700	560,51 471,80	392,36 330,26
7		Кабель ПВС 2x1.5 mm ²	m	70,000	13,60 0,00	952,00 0,00
8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 35	100 m	1,100	957,75 784,00	1 053,52 862,40
9		Кабель ВВГ нг сеч. 3x4 mm ²	m	110,000	48,10 0,00	5 291,00 0,00
10	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 35	100 m	0,500	989,56 784,00	494,78 392,00
11		Кабель ВВГ нг сеч. 5x16 mm ²	m	50,000	229,04 0,00	11 452,00 0,00
12	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² Провод первый	100 m	0,300	931,23 784,00	279,37 235,20

1	2	3	4	5	6	7
		одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 35				
13		Кабель для заземления PV1 1x10	m	30,000	34,80 0,00	1 044,00 0,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 40 мм.	100 m	13,800	1 399,00 1 140,30	19 306,20 15 736,14
15		Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m	1 380,000	9,00 0,00	12 420,00 0,00
16	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 63 мм.	100 m	0,120	1 618,17 1 287,42	194,18 154,49
17		Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m	12,000	25,00 0,00	300,00 0,00
18	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc	0,020	10 470,00 6 181,00	209,40 123,62
19		Светильник с LED 218x320 mm 24 W	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
20	08-03-593-7	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi. Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 buc	0,120	11 875,50 6 832,00	1 425,06 819,84

1	2	3	4	5	6	7
21		Бра настенная LED	buc	12,000	1 075,00 0,00	12 900,00 0,00
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,160	3 392,87 2 765,00	542,86 442,40
23		Выключатель одноклавишный, наружный IP20		16,000	100,00 0,00	1 600,00 0,00
24	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,150	3 694,53 3 073,00	554,18 460,95
25		Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc	15,000	150,00 0,00	2 250,00 0,00
26	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,740	3 657,80 3 024,00	2 706,77 2 237,76
27		Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc	34,000	60,00 0,00	2 040,00 0,00
28		Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc	35,000	30,00 0,00	1 050,00 0,00
29		Розетка четверная наружная +PE - IP20	buc	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
30		Розетка одинарная +PE - IP54	buc	4,000	84,00 0,00	336,00 0,00
31	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie Коробка оконечная	100 buc	0,100	2 191,50 1 730,40	219,15 173,04
32		Распред коробка 100x100	buc	10,000	27,00 0,00	270,00 0,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 /ВА, АВДТ, КМ	buc	25,000	210,06 109,20	5 251,38 2 730,00

1	2	3	4	5	6	7
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc	3,000	320,82 162,40	962,46 487,20
35	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Аппаратура настенного типа: Звонок). Звонок	buc	1,000	81,25 70,00	81,25 70,00
36	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) Conditioner 12000 BTU	buc	1,000	19 237,94 245,00	19 237,94 245,00
37	08-02-472-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² . Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм ² : 100	100 m	0,150	5 464,00 1 330,00	819,60 199,50
		<i>Total</i>	lei			141 312,10
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 954,18
		<i>Transportul materialelor</i>	2 %			2 101,43
		<i>Cheltuieli directe</i>				151 367,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			16 571,20
		<i>Total cu CR</i>				167 938,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 358,77
		Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice etajul I la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni Inclusiv salariu				171 297,68 33 142,41
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
38		Щит на 18 модулей ЦРН 18 IP31	buc	3,000	1 019,00 0,00	3 057,00 0,00
39		Автомат ВА47-29 В10	buc	5,000	35,00 0,00	175,00 0,00
40		Автомат ВА47-29 В16	buc	19,000	35,00 0,00	665,00 0,00
41		Автомат ВН С40	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
42		Диф автомат С25	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
43		ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК	buc	1,000	2 349,00 0,00	2 349,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 280,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 280,00
		3. Lucrari de reparatie a retelelor electrice etajul II la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni				
44	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 Шкаф (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500	buc	3,000	299,06 165,90	897,18 497,70
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	8,280	578,18 471,80	4 787,34 3 906,49
46		Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m	828,000	13,89 0,00	11 500,92 0,00
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	6,440	578,66 471,80	3 726,56 3 038,42

1	2	3	4	5	6	7
48		Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m	644,000	21,56 0,00	13 884,64 0,00
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	1,300	582,96 471,80	757,85 613,34
50		Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m	130,000	13,60 0,00	1 768,00 0,00
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m	1,400	972,88 784,00	1 362,03 1 097,60
52		Кабель ВВГ нг сеч. 3x4 mm2	m	140,000	48,10 0,00	6 734,00 0,00
53	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 40 мм.	100 m	15,640	1 399,00 1 140,30	21 880,39 17 834,32
54		Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m	1 564,000	9,00 0,00	14 076,00 0,00
55	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 63 мм.	100 m	0,130	1 618,15 1 287,46	210,36 167,37
56		Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m	13,000	25,00 0,00	325,00 0,00
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm Труба по установленным конструкциям, по стенам и	100 m	0,700	3 064,71 1 666,00	2 145,30 1 166,20

1	2	3	4	5	6	7
		колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25				
58		Трубка ПВХ Д=20 мм для кабеля	m	70,000	11,75 0,00	822,50 0,00
59		Клипсы ПВХ	buc	300,000	3,20 0,00	960,00 0,00
60	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,200	3 391,45 2 765,00	678,29 553,00
61		Выключатель одноклавишный, наружный IP20		20,000	100,00 0,00	2 000,00 0,00
62	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,200	3 695,50 3 073,00	739,10 614,60
63		Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc	20,000	150,00 0,00	3 000,00 0,00
64	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,960	3 657,32 3 024,00	3 511,03 2 903,04
65		Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc	36,000	60,00 0,00	2 160,00 0,00
66		Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc	45,000	30,00 0,00	1 350,00 0,00
67		Розетка тройная наружная +PE - IP20	buc	15,000	119,00 0,00	1 785,00 0,00
68		Розетка одинарная +PE - IP54	buc	6,000	84,00 0,00	504,00 0,00
69	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie Коробка оконечная	100 buc	0,160	2 201,31 1 730,31	352,21 276,85
70		Распред коробка 100x100	buc	16,000	27,00 0,00	432,00 0,00
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автомат одно-, двух-,	buc	24,000	210,06 109,20	5 041,35 2 620,80

1	2	3	4	5	6	7
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 /ВА, АВДТ, КМ				
72	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc	3,000	320,82 162,40	962,46 487,20
		<i>Total</i>	lei			108 353,51
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 586,46
		<i>Transportul materialelor</i>	2 %			1 386,15
		<i>Cheltuieli directe</i>				118 326,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			17 888,46
		<i>Total cu CR</i>				136 214,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 724,29
		Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice etajul II la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni Inclusiv salariu				138 938,87 35 776,93
		4. Utilaj				
73		ЩИТ на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc	3,000	1 019,00 0,00	3 057,00 0,00
74		Автомат ВА47-29 В10	buc	5,000	35,00 0,00	175,00 0,00
75		Автомат ВА47-29 В16	buc	19,000	35,00 0,00	665,00 0,00
76		Диф автомат С25	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 897,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 897,00
		Total	lei			332 413,55

1	2	3	4	5	6	7
		Taxa pe valoare adaugata	20 %			66 482,71
		Total deviz:				398 896,26
		Inclusiv salariu				68 919,34

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul nr.2 Carpineni din s.

Carpineni, r-nul H

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a rețelei
electrice etajul I si etajul II la
Gimnaziul Dumitru Cretu s.
Carpineni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8.2
Rețele electrice**

Valoarea de deviz 398 896,26 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8.2:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	981,062	70,00	68 674,34
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	70,00	245,00
		Total manopera				68 919,34

Materiale:

1.	0500090611	Fisa de izolarioie	buc	40,260	1,48	59,59
2.	050090611	Fisa de izolarioie	buc	383,568	1,48	567,67
3.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	29,690	47,50	1 410,28
4.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	5 963,000	0,60	3 577,80
5.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,000	47 500,00	0,00

6.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,001	27 500,00	27,50
7.	1010985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Стбсп	t	0,002	1 000,00	2,00
8.	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,000	22 500,00	0,00
9.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,000	47 500,00	0,00
10.	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,001	12 000,00	12,00
11.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,023	29 167,00	670,86
12.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	5,504	54,20	298,31
13.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,073	25,00	1,82
14.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	5,281	47,50	250,85
15.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	77,710	15,00	1 165,65
16.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,320	60,00	259,20
17.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	77,710	6,00	466,26
18.	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,012	12 000,00	144,00
19.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,378	73,20	27,66
20.	1019852	Краска	kg	3,162	63,45	200,65
21.	1130211	Эмаль ЭП-140 защитная	t	0,005	55,00	0,27
22.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,140	20,00	2,80
23.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,061	28 600,00	1 744,60
24.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,60	9,45
25.	2411117322835	Freon	kg	0,945	237,46	224,40
26.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	19,17	10,06
27.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	5,83	12,24
28.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500	16,67	175,04
29.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250	58,69	308,12
30.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250	37,43	196,51
31.	2811236305075	Console	kg	5,250	31,50	165,38
32.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185	47,50	8,79
33.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,050	8 500,00	8 925,00
34.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,050	8 500,00	8 925,00
35.	5	Масса оборудования	t	0,009	11 000,00	99,00
36.	5009030	Заглушки	10 buc	0,700	46,50	32,55
37.	5009031	Скобы	10 buc	4,915	5,65	27,77
38.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	11,055	100,00	1 105,50
39.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	27,792	4,20	116,73
40.	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,600	1,48	18,65
41.	5009062	Наконечники кабельные	buc	335,500	3,25	1 090,38
42.	5009070	Патрубки	10 buc	1,260	3,45	4,35
43.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	55,000	6,25	343,75
44.	5009105	Держатель светильника	10 buc	2,010	189,60	381,10

45.	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	2,482	300,00	744,60
46.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,142	48,00	6,82
47.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	1,737	38,00	66,01
48.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	1,796	148,00	265,81
49.	5009619	Нитки швейные	kg	0,061	85,00	5,18
50.	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,004	12,00	0,05
51.	5429033	Вазелин технический	kg	0,348	89,83	31,27
52.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	7,162	100,10	716,90
53.	Material 1x10	Кабель для заземления PV1 1x10	m	30,000	34,80	1 044,00
54.	Material 2x1.5	Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m	200,000	13,60	2 720,00
55.	Material 3x1.5	Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m	1 656,000	13,89	23 001,84
56.	Material 3x2.5	Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m	1 288,000	21,56	27 769,28
57.	Material 3x4	Кабель ВВГ нг сеч. 3x4 mm2	m	250,000	48,10	12 025,00
58.	Material 5x16	Кабель ВВГ нг сеч. 5x16 mm2	m	50,000	229,04	11 452,00
59.	Material выкл	Выключатель одноклавишный, наружный IP20	buc	36,000	100,00	3 600,00
60.	Material выкл дв	Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc	35,000	150,00	5 250,00
61.	Material к-к25	Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m	2 944,000	9,00	26 496,00
62.	Material к-к50	Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m	25,000	25,00	625,00
63.	Material p1	Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc	70,000	60,00	4 200,00
64.	Material p2	Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc	80,000	30,00	2 400,00
65.	Material p3	Розетка четверная наружная +PE - IP20	buc	1,000	180,00	180,00
66.	Material p3/	Розетка тройная наружная +PE - IP20	buc	15,000	119,00	1 785,00
67.	Material p4	Розетка одинарная +PE - IP54	buc	10,000	84,00	840,00
68.	Materialбра	Бра настенная LED	buc	12,000	1 075,00	12 900,00
69.	Materialрк	Распред коробка 100x100	buc	26,000	27,00	702,00
70.	Materialсвут	Светильник с LED 218x320 mm 24 W	buc	2,000	350,00	700,00
71.	Авт	Автомат ВА47-29 В10	buc	10,000	35,00	350,00
72.	Автом	Автомат ВА47-29 В16	buc	38,000	35,00	1 330,00
73.	автомат 40	Автомат ВН С40	buc	1,000	34,00	34,00
74.	диф	Диф автомат С25	buc	6,000	2 000,00	12 000,00
75.	звонок	Школьный звонок	buc	1,000	2 349,00	2 349,00
76.	Клипсы ПВХ	Клипсы ПВХ	buc	300,000	3,20	960,00
77.	Трубка ПВХ	Трубка ПВХ D=20 мм для кабеля	m	70,000	11,75	822,50
78.	Щит	Щит на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc	6,000	1 019,00	6 114,00
Total materiale de construcții						196 555,80

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	2,170	358,00	776,85
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	18,364	45,00	826,38
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	14,584	25,00	364,60
4.	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	1,740	25,00	43,50
5.	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	1,740	20,00	34,80
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	180,715	5,00	903,58

7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	45,00	15,75
8.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,140	100,00	14,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	40,00	3,20
10.	330206	Дрели электрические	h-ut	21,208	35,00	742,28
11.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	184,103	10,00	1 841,03
12.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	1,200	35,00	42,00
13.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	2,170	350,00	759,50
Total utilaje de construcții						6 367,47

Total	lei	332 413,55
Taxa pe valoare adaugata	20 %	66 482,71

Total deviz:

398 896,26

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul nr.2 Carpineni din s. Carpineni, r-nul H

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a rețelei electrice etajul I si etajul II la Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni

Investitor Gimnaziul nr.2 Carpineni din s. Carpineni, r-nul H

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a rețelelor electrice etajul I la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 Шкаф (пулт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500	buc			299,06 165,90
	1	Затраты труда	h-om	2,370	70,00	165,90
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,150	54,20	8,13
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,100	47,50	4,75
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,120	358,00	42,96

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,840	25,00	21,00
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,290	25,00	7,25
	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,290	20,00	5,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,120	350,00	42,00
		Total	lei			897,18
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			578,18 471,80
	1	Затраты труда	h-om	6,740	70,00	471,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	29 167,00	17,61
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	050090611	Fisa de izolare	buc	12,200	1,48	18,06
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,97
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,160	100,10	16,02
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,020	358,00	7,18
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,020	350,00	7,02
		Total	lei			4 787,34
3		Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m			13,89 0,00
	Material 3x1.5	Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m	1,000	13,89	13,89
		Total	lei			11 500,92
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			578,66 471,80
	1	Затраты труда	h-om	6,740	70,00	471,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	29 167,00	18,12
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	050090611	Fisa de izolare	buc	12,200	1,48	18,06
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	30,99
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,160	100,10	16,01
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,020	358,00	7,17
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,020	350,00	7,01
		Total	lei			3 726,56
5		Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m			21,56 0,00
	Material 3x2.5	Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m	1,000	21,56	21,56
		Total	lei			13 884,64
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый	100 m			560,51 471,80

1	2	3	4	5	6	7
		одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6				
	1	Затраты труда	h-om	6,740	70,00	471,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	29 167,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	050090611	Fisa de izolarioe	buc	12,200	1,48	18,06
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,160	100,10	16,01
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,020	358,00	7,16
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,020	350,00	7,00
		Total	lei			392,36
7		Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m			13,60
	Material 2x1.5	Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m	1,000	13,60	13,60
		Total	lei			952,00
8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m			957,75
	1	Затраты труда	h-om	11,200	70,00	784,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00116	29 167,00	26,52
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	0500090611	Fisa de izolarioe	buc	12,200	1,48	18,05
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,320	100,10	32,04
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,080	358,00	28,64
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,080	350,00	28,00
		Total	lei			1 053,52
9		Кабель ВВГ нг сеч. 3x4 mm2	m			48,10
	Material 3x4	Кабель ВВГ нг сеч. 3x4 mm2	m	1,000	48,10	48,10
		Total	lei			5 291,00
10	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m			989,56
	1	Затраты труда	h-om	11,200	70,00	784,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00116	29 167,00	58,34
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,26
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	0500090611	Fisa de izolarioe	buc	12,200	1,48	18,06
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,320	100,10	32,04

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,080	358,00	28,64
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,080	350,00	28,00
		Total	lei			494,78
11		Кабель ВВГ нг сеч. 5x16 mm2	m			229,04
	Material 5x16	Кабель ВВГ нг сеч. 5x16 mm2	m	1,000	229,04	229,04
		Total	lei			11 452,00
12	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m			931,23
	1	Затраты труда	h-om	11,200	70,00	784,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00116	29 167,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,37
	0500090611	Fisa de izolatioe	buc	12,200	1,48	18,07
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,97
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,320	100,10	32,03
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,080	358,00	28,63
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,080	350,00	28,00
		Total	lei			279,37
13		Кабель для заземления PV1 1x10	m			34,80
	Material 1x10	Кабель для заземления PV1 1x10	m	1,000	34,80	34,80
		Total	lei			1 044,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 40 мм.	100 m			1 399,00
	1	Затраты труда	h-om	16,290	70,00	1 140,30
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	47,50	47,50
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,60	120,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	5,00	30,40
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,080	10,00	60,80
		Total	lei			19 306,20
15		Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m			9,00
	Material к-к25	Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m	1,000	9,00	9,00
		Total	lei			12 420,00
16	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 63 мм.	100 m			1 618,17
	1	Затраты труда	h-om	18,390	70,00	1 287,42
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	47,50	47,50
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,000	0,60	180,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,880	5,00	34,42
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,880	10,00	68,83
		Total	lei			194,18
17		Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m			25,00
	Material к-к50	Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m	1,000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300,00
18	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc			10 470,00 6 181,00
	1	Затраты труда	h-om	88,300	70,00	6 181,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,080	60,00	246,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,040	100,00	205,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,020	48,00	48,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,310	100,10	30,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,360	358,00	483,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,400	45,00	1 908,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,600	35,00	896,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,360	350,00	472,50
		<i>Total</i>	lei			209,40
19		Светильник с LED 218x320 mm 24 W	buc			350,00 0,00
	Materialсвут	Светильник с LED 218x320 mm 24 W	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
20	08-03-593-7	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi. Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 buc			11 875,50 6 832,00
	1	Затраты труда	h-om	97,600	70,00	6 832,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,080	60,00	245,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,040	100,00	204,17
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,020	48,00	48,83
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,310	100,10	30,83
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,690	358,00	605,58
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	53,800	45,00	2 421,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,600	35,00	896,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,690	350,00	592,08
		<i>Total</i>	lei			1 425,06
21		Бра настенная LED	buc			1 075,00 0,00
	Materialбра	Бра настенная LED	buc	1,000	1 075,00	1 075,00
		<i>Total</i>	lei			12 900,00
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 buc			3 392,87 2 765,00
	1	Затраты труда	h-om	39,500	70,00	2 765,00
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	22 500,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,020	60,00	61,12
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,030	300,00	309,37

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,110	100,10	11,25
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,030	358,00	11,19
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,400	35,00	224,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,030	350,00	10,94
		Total	lei			542,86
23		Выключатель одноклавишный, наружный IP20				100,00
						0,00
	Material выкл	Выключатель одноклавишный, наружный IP20	buc	1,000	100,00	100,00
		Total	lei			1 600,00
24	08-03-591-4	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 buc			3 694,53
						3 073,00
	1	Затраты труда	h-om	43,900	70,00	3 073,00
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	22 500,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,020	60,00	61,20
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,030	300,00	308,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,040	358,00	14,33
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,400	35,00	224,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,040	350,00	14,00
		Total	lei			554,18
25		Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc			150,00
						0,00
	Material выкл дв	Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc	1,000	150,00	150,00
		Total	lei			2 250,00
26	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке	100 buc			3 657,80
						3 024,00
	1	Затраты труда	h-om	43,200	70,00	3 024,00
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	22 500,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,020	60,00	61,22
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,030	300,00	308,92
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,110	100,10	10,96
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,040	358,00	14,51
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,400	35,00	224,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,040	350,00	14,19
		Total	lei			2 706,77
27		Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc			60,00
						0,00
	Material p1	Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc	1,000	60,00	60,00
		Total	lei			2 040,00
28		Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc			30,00
						0,00
	Material p2	Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc	1,000	30,00	30,00
		Total	lei			1 050,00
29		Розетка четверная наружная +PE - IP20	buc			180,00
						0,00
	Material p3	Розетка четверная наружная +PE - IP20	buc	1,000	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			180,00
30		Розетка одинарная +PE - IP54	buc			84,00
						0,00
	Material p4	Розетка одинарная +PE - IP54	buc	1,000	84,00	84,00
		Total	lei			336,00
31	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie Коробка оконечная	100 buc			2 191,50
						1 730,40
	1	Затраты труда	h-om	24,720	70,00	1 730,40
	1010985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Стбсп	t	0,006	1 000,00	10,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,000	60,00	120,00
	1130211	Эмаль ЭП-140 защитная	t	0,020	55,00	1,10
	5	Масса оборудования	t	0,030	11 000,00	330,00
		Total	lei			219,15
32		Распред коробка 100x100	buc			27,00
						0,00
	Materialрк	Распред коробка 100x100	buc	1,000	27,00	27,00
		Total	lei			270,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 /ВА, АВДТ, КМ	buc			210,06
						109,20
	1	Затраты труда	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,070	54,20	3,79
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,001	25,00	0,02
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,049	47,50	2,33
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,006	73,20	0,44
	1019852	Краска	kg	0,036	63,45	2,28
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,001	28 600,00	28,60
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,100	3,25	19,82
	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,000	6,25	6,25
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5009619	Нитки швейные	kg	0,001	85,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,006	89,83	0,54
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,012	100,10	1,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	358,00	0,72
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,130	25,00	3,25
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040	35,00	1,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	350,00	0,70
		Total	lei			5 251,38
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc			320,82
						162,40
	1	Затраты труда	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,070	54,20	3,79
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,004	25,00	0,10
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,380	47,50	18,05
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,014	73,20	1,02
	1019852	Краска	kg	0,047	63,45	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,002	28 600,00	57,20
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,100	3,25	19,83
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,000	6,25	6,25
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5009619	Нитки швейные	kg	0,002	85,00	0,17
	5429033	Вазелин технический	kg	0,009	89,83	0,81
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,036	100,10	3,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,005	358,00	1,79
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,130	25,00	3,25
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,200	35,00	7,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,005	350,00	1,75
		Total	lei			962,46
35	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Аппаратура настенного типа: Звонок). Звонок	buc			81,25 70,00
	1	Затраты труда	h-om	1,000	70,00	70,00
	5	Масса оборудования	t	0,001	11 000,00	11,00
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,004	12,00	0,05
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,002	100,10	0,20
		Total	lei			81,25
36	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) Condioner 12000 BTU	buc			19 237,94 245,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	70,00	245,00
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,000	8 500,00	8 925,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,000	8 500,00	8 925,00
	2811236305075	Console	kg	5,000	31,50	165,38
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500	19,17	10,06
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000	5,83	12,24
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000	16,67	175,04
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000	58,69	308,12
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000	37,43	196,51
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	47,50	8,79
	2411117322835	Freon	kg	0,900	237,46	224,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	45,00	15,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	40,00	3,20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140	100,00	14,00
		Total	lei			19 237,94
37	08-02-472-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100	100 m			5 464,00 1 330,00
	1	Затраты труда	h-om	19,000	70,00	1 330,00
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,004	12 000,00	80,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,550	54,20	29,60
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,200	15,00	123,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,200	6,00	49,20
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,081	12 000,00	960,00
	1019852	Краска	kg	2,000	63,45	126,93
	5009031	Скобы	10 buc	1,500	5,65	8,47
	5009105	Держатель светильника	10 buc	13,400	189,60	2 540,67

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,190	358,00	66,80
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,360	25,00	84,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,190	350,00	65,33
		<i>Total</i>	lei			819,60
		2. Utilaj				
38		Щит на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc			1 019,00
						0,00
	Щит	Щит на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc	1,000	1 019,00	1 019,00
		<i>Total</i>	lei			3 057,00
39		Автомат ВА47-29 В10	buc			35,00
						0,00
	Авт	Автомат ВА47-29 В10	buc	1,000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			175,00
40		Автомат ВА47-29 В16	buc			35,00
						0,00
	Автом	Автомат ВА47-29 В16	buc	1,000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			665,00
41		Автомат ВН С40	buc			34,00
						0,00
	автомат 40	Автомат ВН С40	buc	1,000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	lei			34,00
42		Диф автомат С25	buc			2 000,00
						0,00
	диф	Диф автомат С25	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
43		Школьный звонок	buc			2 349,00
						0,00
	звонок	Школьный звонок	buc	1,000	2 349,00	2 349,00
		<i>Total</i>	lei			2 349,00
		3. Lucrari de reparatie a retelelor electrice etajul II la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni				
44	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 Шкаф (панель) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500	buc			299,06
						165,90
	1	Затраты труда	h-om	2,370	70,00	165,90
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,150	54,20	8,13
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,100	47,50	4,75
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,120	358,00	42,96
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,840	25,00	21,00
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	h-ut	0,290	25,00	7,25
	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,290	20,00	5,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,120	350,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			897,18

1	2	3	4	5	6	7
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			578,18 471,80
	1	Затраты труда	h-om	6,740	70,00	471,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	29 167,00	17,61
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	050090611	Fisa de izolare	buc	12,200	1,48	18,06
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,97
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,160	100,10	16,02
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,020	358,00	7,18
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,020	350,00	7,02
		Total	lei			4 787,34
46		Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m			13,89 0,00
	Material 3x1.5	Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m	1,000	13,89	13,89
		Total	lei			11 500,92
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			578,66 471,80
	1	Затраты труда	h-om	6,740	70,00	471,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	29 167,00	18,12
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	050090611	Fisa de izolare	buc	12,200	1,48	18,06
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	30,99
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,160	100,10	16,01
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,020	358,00	7,17
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,020	350,00	7,01
		Total	lei			3 726,56
48		Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m			21,56 0,00
	Material 3x2.5	Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m	1,000	21,56	21,56
		Total	lei			13 884,64
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			582,96 471,80
	1	Затраты труда	h-om	6,740	70,00	471,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	29 167,00	22,44
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	050090611	Fisa de izolare	buc	12,200	1,48	18,05
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,160	100,10	16,02
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,020	358,00	7,16
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,020	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			757,85
50		Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m			13,60
	Material 2x1.5	Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m	1,000	13,60	13,60
		<i>Total</i>	lei			1 768,00
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m			972,88
	1	Затраты труда	h-om	11,200	70,00	784,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00116	29 167,00	41,66
	1019852	Краска	kg	0,020	63,45	1,27
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,310	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,800	4,20	3,36
	0500090611	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,48	18,06
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,050	38,00	1,90
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,320	100,10	32,03
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,080	358,00	28,64
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,080	350,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			1 362,03
52		Кабель ВВГ нг сеч. 3x4 mm2	m			48,10
	Material 3x4	Кабель ВВГ нг сеч. 3x4 mm2	m	1,000	48,10	48,10
		<i>Total</i>	lei			6 734,00
53	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 40 мм.	100 m			1 399,00
	1	Затраты труда	h-om	16,290	70,00	1 140,30
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,000	47,50	47,50
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,60	120,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	5,00	30,40
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,080	10,00	60,80
		<i>Total</i>	lei			21 880,39
54		Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m			9,00
	Material к-к25	Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m	1,000	9,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			14 076,00
55	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude Короба пластмассовые шириной: до 63 мм.	100 m			1 618,15
	1	Затраты труда	h-om	18,390	70,00	1 287,46
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,000	47,50	47,54
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,000	0,60	180,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,880	5,00	34,38
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,880	10,00	68,77
		<i>Total</i>	lei			210,36
56		Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m			25,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Material κ-κ50	Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			325,00
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			3 064,71 1 666,00
	1	Затраты труда	h-om	23,800	70,00	1 666,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	27 500,00	39,29
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,960	54,20	52,03
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,400	15,00	201,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,400	6,00	80,40
	1139042	Клей БМК-5κ	kg	0,200	20,00	4,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,000	46,50	46,50
	5009031	Скобы	10 buc	6,700	5,65	37,86
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,000	1,48	26,64
	5009070	Патрубки	10 buc	1,800	3,45	6,21
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,110	358,00	39,39
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,800	45,00	711,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,700	25,00	67,50
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,840	10,00	48,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,110	350,00	38,50
		Total	lei			2 145,30
58		Трубка ПВХ Д=20 мм для кабеля	m			11,75 0,00
	Трубка ПВХ	Трубка ПВХ Д=20 мм для кабеля	m	1,000	11,75	11,75
		Total	lei			822,50
59		Клипсы ПВХ	buc			3,20 0,00
	Клипсы ПВХ	Клипсы ПВХ	buc	1,000	3,20	3,20
		Total	lei			960,00
60	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 buc			3 391,45 2 765,00
	1	Затраты труда	h-om	39,500	70,00	2 765,00
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	22 500,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,020	60,00	61,20
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,030	300,00	309,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,110	100,10	11,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,030	358,00	10,75
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,400	35,00	224,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,030	350,00	10,50
		Total	lei			678,29
61		Выключатель одноклавишный, наружный IP20				100,00 0,00
	Material выкл	Выключатель одноклавишный, наружный IP20	buc	1,000	100,00	100,00
		Total	lei			2 000,00
62	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель: двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 buc			3 695,50 3 073,00
	1	Затраты труда	h-om	43,900	70,00	3 073,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	22 500,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,020	60,00	61,20
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,030	300,00	309,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,040	358,00	14,30
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,400	35,00	224,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,040	350,00	14,00
		Total	lei			739,10
63		Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc			150,00
						0,00
	Material выкл дв	Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc	1,000	150,00	150,00
		Total	lei			3 000,00
64	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 buc			3 657,32
						3 024,00
	1	Затраты труда	h-om	43,200	70,00	3 024,00
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	22 500,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	47 500,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,020	60,00	61,19
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,030	300,00	309,06
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,110	100,10	11,05
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,040	358,00	14,17
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,400	35,00	224,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,040	350,00	13,85
		Total	lei			3 511,03
65		Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc			60,00
						0,00
	Material p1	Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc	1,000	60,00	60,00
		Total	lei			2 160,00
66		Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc			30,00
						0,00
	Material p2	Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc	1,000	30,00	30,00
		Total	lei			1 350,00
67		Розетка тройная наружная +PE - IP20	buc			119,00
						0,00
	Material p3/	Розетка тройная наружная +PE - IP20	buc	1,000	119,00	119,00
		Total	lei			1 785,00
68		Розетка одинарная +PE - IP54	buc			84,00
						0,00
	Material p4	Розетка одинарная +PE - IP54	buc	1,000	84,00	84,00
		Total	lei			504,00
69	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie Коробка оконечная	100 buc			2 201,31
						1 730,31
	1	Затраты труда	h-om	24,720	70,00	1 730,31
	1010985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп	t	0,006	1 000,00	6,25
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,000	60,00	120,00
	1130211	Эмаль ЭП-140 защитная	t	0,020	55,00	1,00
	5	Масса оборудования	t	0,030	11 000,00	343,75
		Total	lei			352,21
70		Распред коробка 100x100	buc			27,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Materialprk	Распред коробка 100x100	buc	1,000	27,00	27,00
		Total	lei			432,00
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 /ВА, АВДТ, КМ	buc			210,06 109,20
	1	Затраты труда	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,070	54,20	3,79
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,001	25,00	0,02
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,049	47,50	2,33
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,006	73,20	0,44
	1019852	Краска	kg	0,036	63,45	2,28
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,001	28 600,00	28,60
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,100	3,25	19,83
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,000	6,25	6,25
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5009619	Нитки швейные	kg	0,001	85,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,006	89,83	0,54
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,012	100,10	1,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	358,00	0,72
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,130	25,00	3,25
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040	35,00	1,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	350,00	0,70
		Total	lei			5 041,35
72	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc			320,82 162,40
	1	Затраты труда	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,070	54,20	3,79
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,004	25,00	0,10
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,380	47,50	18,05
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,014	73,20	1,02
	1019852	Краска	kg	0,047	63,45	2,98
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,002	28 600,00	57,20
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,100	3,25	19,83
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,000	6,25	6,25
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	148,00	2,96
	5009619	Нитки швейные	kg	0,002	85,00	0,17
	5429033	Вазелин технический	kg	0,009	89,83	0,81
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,036	100,10	3,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,005	358,00	1,79
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,130	25,00	3,25
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,200	35,00	7,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,005	350,00	1,75
		Total	lei			962,46
		4. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
73		Щит на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc			1 019,00 0,00
	Щит	Щит на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc	1,000	1 019,00	1 019,00
		<i>Total</i>	lei			3 057,00
74		Автомат ВА47-29 В10	buc			35,00 0,00
	Авт	Автомат ВА47-29 В10	buc	1,000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			175,00
75		Автомат ВА47-29 В16	buc			35,00 0,00
	Автом	Автомат ВА47-29 В16	buc	1,000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			665,00
76		Диф автомат С25	buc			2 000,00 0,00
	диф	Диф автомат С25	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00

APROBAT:

Intocmit
SRL APS Service Grup

Investitor
Gimnaziul nr.2 Carpineni din s. Carpineni,
r-nul H

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.