

**Lucrai de reparatie a
Inspectoratului de Politie Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrai de reparatie a Inspectoratului de Politie Straseni

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioara | | | | |
| 1 | RCsJ08A | Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 80.000 | | |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 330.720 | | |
| 3 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 330.720 | | |
| 4 | RCsR32A | Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire | m2 | 32.000 | | |
| 5 | RCsR31A | Tapete pe baza de poliesteri, aplicati pe suport de hartie, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 32.000 | | |
| 6 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 84.740 | | |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 6.900 | | |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6.900 | | |
| 9 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 6.900 | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betonrund" | m2 | 31.400 | | |
| 11 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 31.400 | | |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi si dulap) | m2 | 3.620 | | |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si | m2 | 3.620 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|---|---|
| | | accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| | | Capitolul 2. Reparatia pereului | | | | |
| 14 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg mc. cu grosimi peste 15 cm | m3 | 1.200 | | |
| 15 | CB02B | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 3.600 | | |
| 16 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi | kg | 24.000 | | |
| 17 | CA02C | Beton simplu B15 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa turnare cu mijloace clasice | m3 | 1.800 | | |
| | | Capitolul 3. Lucrari de reparatie a scarii la intrarea centrala | | | | |
| 18 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 15.600 | | |
| 19 | CB02B | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 6.000 | | |
| 20 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi | kg | 20.800 | | |
| 21 | CA02C | Beton simplu B15 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa turnare cu mijloace clasice | m3 | 2.000 | | |
| 22 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 18.680 | | |
| 23 | CL21A | Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m | 9.600 | | |
| 24 | CH06B | Balustrada din inox | m | 13.000 | | |
| | | Capitolul 4. Lucrari de reparatie interioara in blocul Ancheta | | | | |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 87.680 | | |
| 26 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 87.680 | | |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (сетка) | m2 | 101.680 | | |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a | m2 | 101.680 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|---|---|
| | | peretilor si tavanelor | | | | |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 101.680 | | |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 101.680 | | |
| 31 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 101.680 | | |
| 32 | RpCK28C | Plinte din PVC | m | 28.600 | | |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30.280 | | |
| | | Capitolul 5. Lucrari de electricitate | | | | |
| 34 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 | m | 450.000 | | |
| 35 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4x18 inclusiv corpurile | 100 buc | 0.170 | | |
| 36 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa inclusiv intreruptoarele | 100 buc | 0.120 | | |
| 37 | | Doze pentru aparate | buc | 29,000 | | |
| 38 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 43,000 | | |

Total:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Прямые затраты | Lei |
| Asigurarea medicala si sociala | 27,50 % |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % |
| Beneficiu | 6,00 % |
| TVA | 20,00 % |

Total deviz:

Investitor

()