

1	2	3	4	5	6	7
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	149.60	32.77 11.53	4 902.09 1 725.19
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	564.87	32.77 11.53	18 509.66 6 514.08
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.56	219.49 137.81	122.91 77.17
18	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.56	361.06 220.26	202.19 123.35
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.43	5 173.40 1 297.35	2 224.56 557.86
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.43	488.23 49.01	209.94 21.07
21		Instalarea ferestrelor din PVC coarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1.30	998.21 98.89	1 297.67 128.55
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.25	5 173.40 1 297.35	1 293.35 324.34
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.25	488.23 49.01	122.06 12.25
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidie inclusiv grundul	m2	2.86	60.41 57.66	172.77 164.91
25	RCsU 05G	Executarea strapungerilor pentru	huc	10.00	68.04	680.39