

3

WinCveta2000
Formular Nr. 7

Reparatia acoperisului
IP"Gimnaziul Hasnasenii Mari"
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 811 750,56 lei

Intocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 055,00	31,00 27,10	32 705,21 28 590,71
2	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	7,31	2 411,96 409,96	17 631,45 2 996,83
3	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei: carcase, estacade.	m3	7,31	619,32 118,20	4 527,27 864,06
4	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	112,00	563,60 234,10	63 123,16 26 219,16
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,68	173,19 22,49	464,14 60,27
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capetele cosoroabe.	m2	2,68	488,22 49,01	1 308,44 131,35