

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 01

Semnalizare antiincendiară camin pe adresa: str. Ion Creangă 59

Valoarea de deviz - 789348.46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Semnalizare incendiu				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 1 raze (BC-ПК ВЕКТОР-116, БЕТТА-ОКП, БЕТТА-ДКП, БЕТТА-МР)	buc	68,00	930,84 922,56	63297.12 62734.08
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton /RIP	buc	18,00	26,22 25,94	471.96 466.92
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (ВОСХОД-Р (табло), ВОСХОД-Р024, AUSL 100 si ТОИ-Р-028)	buc	166,00	114,62 104,26	19026.92 17307.16
4	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ДИП-220Р ВЕКТОР, ИП101-17Р-А1R)	buc	522,00	101,54 95,32	53003.88 49757.04
5	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (BC-ИПР-031 ВЕКТОР)	buc	37,00	57,91 57,66	2142.67 2133.42
6	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete UK-2П	buc	18,00	28,83 28,83	518.94 518.94
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida VVG 2x1,5	100 m	6.00	1 890,65 1 139,20	11343.90 6835.20
8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение	100 m	7.80	1090,65 1 039,20	8507.07 8105.76
9	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m	600	3,63 2,99	2178.00 1794.00
		<i>Total</i>	lei			160490.46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,5 %		33671.82
		<i>Transportul materialelor</i>				8024.53
		<i>Cheltuieli directe</i>				202186.81
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		113735.92
		<i>Total cu CR</i>				315922.73
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6 %		18955.37
		<i>Total</i>				334878.10
		Total Semnalizare incendiu Inclusiv salariu				334878.10 149652.52
		2. Echipament				
10	Pretul firmei	Panoul de control de alarmă de incendiu «BC-ПК ВЕКТОР-116»	buc	36,00	2000.00	72000.00
11	Pretul firmei	Panoul de control ВЕКТОР ОКП	buc	3,00	3900,00	11700.00
12	Pretul	Panoul de control ВЕКТОР ДКП1	buc	3,00	3090,00	9270.00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
13	Pretul firmei	Panoul de control ВЕКТОР ДКП2	buc	3,00	3090,00	9270.00
13	Pretul firmei	Panoul de control ВЕКТОР ДКП3	buc	3,00	3090,00	9270.00
14	Pretul firmei	Radio Dilatator ВЕТТА-МР	buc	21,00	680,00	14280.00
15	Pretul firmei	În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло)	buc	39,00	525,00	20475.00
16	Pretul firmei	Detector de fum ДИП-220Р ВЕКТОР	buc	506,00	380,00	192280.00
17	Pretul firmei	Detector de termic ИП101-17Р-А1R	buc	16,00	380,00	6080.0
18	Pretul firmei	Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028	buc	55,00	610,00	33550.00
19	Pretul firmei	IPR BC-ИПР-031 ВЕКТОР	buc	37,00	540,00	19980.00
20	Pretul firmei	Acumulator	buc	712,00	17.03	12125.36
21	Pretul firmei	RIP 12V	buc	18.00	625,00	11250,00
22	Pretul firmei	Avertizor de semnal luminos cu semnal sonor ВОСХОД-Р-024	buc	54.00	540,00	29160.00
23	Pretul firmei	Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100	buc	18.00	210,00	3780.00
		Total				454470.36
		Total de viz:				789348.46
		Inclusiv salariu				149652.52

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractantă

Director



Gruzevici Andrei

Director _____ Vitalie Belii

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 01
Semnalizare antiincendiară camin 1
pe adresa: str. Ion Creangă 59

Valoarea de deviz - 789348.46 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2595.43	57,66	149652.52
		Total manopera				149652.52

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,11	1 800,00	198,00
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,14	2,60	0,36
6.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,01	41 250,00	412,50
7.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,70	9,60	16,32
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,09	96,40	8,67
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	542,48	3,50	1 898,68
10.	1019787	Chit de etansare	kg	3,00	41,35	124,05
11.	1100014	Tirfon	100 buc	0,02	28,00	0,56
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	31,82	33,20	1 056,42
15.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,02	12,60	0,25
16.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,30	28,00	8,40
17.	500973010	Jgheab metalic 10x22 MCS-1	m	600	3,63	2178.00
18.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca VVG 2x1,5	100 m	6.00	1 890,65	11343.90
19.	5220003	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение	100 m	7.80	1090,65	8507.07
20.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,01	96,00	96,96
22.	661	Panoul de control de alarmă de incendiu «BC-ПК ВЕКТОР-116»	buc	36,00	2000.00	72000.00
23.	662	Panoul de control ВЕКТОР ОКП	buc	3,00	3900,00	11700.00
24.	663	Panoul de control ВЕКТОР ДКП1	buc	3,00	3090,00	9270.00
25.	664	Panoul de control ВЕКТОР ДКП2	buc	3,00	3090,00	9270.00
	665	Panoul de control ВЕКТОР ДКП3	buc	3,00	3090,00	9270.00
26.	666	Radio Dilatator ВЕТТА-МР	buc	21,00	680,00	14280.00
27.	667	În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло)	buc	39,00	525,00	20475.00
28.	668	Detector de fum ДИП-220Р ВЕКТОР	buc	506,00	380,00	192280.00
29.	669	Detector de termic ИП101-17Р-А1R	buc	16,00	380,00	6080.0
30.	700	Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028	buc	55,00	610,00	33550.00
31.	701	IPR BC-ИПР-031 ВЕКТОР	buc	37.00	540,00	19980.00

32	702	Acumulator	buc	712,00	17,03	12125,36
33	703	RIP 12V	buc	18,00	625,00	11250,00
34	704	Avertizor de semnal luminos cu semnal sonor БОСХОД-Р-024	buc	54,00	540,00	29160,00
35	705	Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100	buc	18,00	210,00	3780,00
Total materiale de construcții						

Utilaje de construcții:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	15,61	12,50	195,13
2.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	6,00	12,50	75,00
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	39,45	25,00	986,25
Total utilaje de construcții						1 256,38

Total deviz:

789348.46

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractantă

Director

Gruzevici Andrei Director _____ Vitalie Belii



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Semnalizare incendiu				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de recepție și control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 1 raze	buc			930,84 922,56
	1	Muncitor	h-om	16,00	57,66	922,56
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	96,40	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	96,00	2,88
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Total	lei			530,84
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat și utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, până la 25 W, montat: pe perete din cărămidă sau din beton /Modul extensie 8 zone convenționale	buc			26,22 25,94
	1	Muncitor	h-om	0,4500	57,66	25,94
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	28,00	0,28
	5070812	Conductori cu fir flexibil din aramă cu izolație de cauciuc, în împletire din fibră de bumbac, impregnată cu compoziția de protecție împotriva putrezirii, marca "ПРГН", secțiune 1x2,5 mm ²	1000 m	0,0020	3 200,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasă de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	12,85	0,00
		Total	lei			52,45
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate S9000	buc			114,62 104,26
	1	Muncitor	h-om	1,8100	57,66	104,26
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	96,40	0,14
	1012206	Dibluri din masa plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,5900	3,50	2,07
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0310	96,00	2,98
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2100	24,600	5,17
		Total	lei			114,62
4	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumină în executare protejată de explozii	buc			101,54 95,32
	1	Muncitor	h-om	1,6600	57,66	95,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	96,40	0,04

	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,50	1,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	96,00	0,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	25,00	4,75
		<i>Total</i>	lei			101,54
5	10-08-002-04	<i>Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IPR</i>	<i>buc</i>			<i>57,91</i> <hr/> <i>57,66</i>
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	2,60	0,03
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	41 250,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	96,40	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	12,60	0,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	96,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			57,91
6	10-08-019-01	<i>Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete UK-2П</i>	<i>buc</i>			<i>28,83</i> <hr/> <i>28,83</i>
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00005	1 800,00	0,00
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	14 500,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	41 250,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			172,98
7	10-01-055-02	<i>Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение</i>	<i>100 m</i>			<i>1090,65</i> <hr/> <i>1 039,20</i>
	1	Muncitor	h-om	18.03000	57,66	1 039,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 800,00	1,80
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0039	1 250,00	4,88
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,9000	0,50	3,45
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	1,20	3,75
	4502202007	LK-FLEX-053/CU	m	1,0000	37,19	33,74
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	2,50	3,83
		<i>Total</i>	lei			1090,65
8	10-01-055-02	<i>Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida VVG 2x1,5</i>	<i>100 m</i>			<i>1 890,65</i> <hr/> <i>1 139,20</i>
	1	Muncitor	h-om	19.76	57,66	1 139,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 800,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	41 250,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	3,50	129,15
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	33,20	102,90
	450220208	Cablu VVG 2x1,5	m	100,0000	5,00	500,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	12,50	19,40
		<i>Total</i>	lei			1 890,65
9	08-01-121-1	<i>Acumulator acid stationar, 3.7 BATT</i>	<i>buc</i>			<i>4,78</i> <hr/> <i>4,78</i>
	1	Muncitor	h-om	0.083	57,66	4,78
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	96 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4,78
10	10-06-034-14	<i>Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1</i>	<i>m</i>			<i>3,63</i> <hr/> <i>2,99</i>

	1	Muncitor	h-om	0.052	57,66	2,99
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	8,00	0,01
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	36 450,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	41 250,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	0,60	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	0,010	0.01
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	0,35	0.01
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	2,00	0,01
	500973010	Jgheab metalic 10x22 MCS-1	m	1,0000	0.56	0.56
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	0,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			3,63
		2. Echipament				
11	661	Panoul de control de alarmă de incendiu «BC-ПК БЕКТОР-116»	buc	12,00	2947,73	35372.76
12	662	Panoul de control БЕКТОР ОКП	buc	1,00	5900,00	5900,00
13	663	Panoul de control БЕКТОР ДКП1	buc	1,00	3690,00	3690,00
14	664	Panoul de control БЕКТОР ДКП2	buc	1,00	3690,00	3690,00
	665	Panoul de control БЕКТОР ДКП3	buc	1,00	3690,00	3690,00
15	666	Radio Dilatator ВЕТТА-МР	buc	7,00	1060,00	7420,00
16	667	În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло)	buc	13,00	750,00	9750,00
17	668	Detector de fum ДИП-220Р БЕКТОР	buc	182,00	540,00	98280,00
18	669	Detector de termic ИП101-17Р-А1R	buc	6,00	455,00	2730,00
19	700	Discursul pompierului anunțator adrează canalul de radioТОН-Р- 028	buc	19,00	850,00	16150,00
20	701	IPR BC-ИПР-031 БЕКТОР	buc	13.00	650,00	8450,00
21	702	Асумulator	buc	252,00	50,00	12600,00
22	703	RIP 12V	buc	6.00	750,00	4500,00
23	704	Avertizor de semnal luminos cu semnal sonor ВОСХОД-Р-024	buc	18.00	650,00	11700,00
24	705	Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100	buc	6.00	250,00	1500,00

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractantă

Director

Gruzevici Andrei

Director _____ Vitalie Belii