

## CAIET DE SARCINI

### 1. Organizatorul procedurii de achiziție ÎM REI LUMTEH

**2. Obiectul achizițiilor** Lucrări de reparație a spațiilor de birou etc., situate în sediul autorității contractante în mun. Chișinău.

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                              | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5     |
|         |                             | <b>1. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                |                    |       |
|         |                             | <b>1.1. bir1</b>                                                                                                                                                                                                 |                    |       |
|         |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                          |                    |       |
| 1       | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                   | m2                 | 8,82  |
| 2       | TsC54A                      | Strat de fundatie din argila                                                                                                                                                                                     | m3                 | 2,64  |
| 3       | CA02A                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                | m3                 | 0,882 |
| 4       | CG34A                       | Pardoseli din placi osb 10 mm                                                                                                                                                                                    | m2                 | 8,82  |
| 5       | CG49A                       | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 6 mm grosime                                                                                                              | m2                 | 8,82  |
|         |                             | <b>1.1.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                            |                    |       |
| 6       | RpCJ06A                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m                  | 3,00  |
| 7       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2                 | 40,77 |
| 8       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2                 | 40,77 |
| 9       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2                 | 40,77 |
| 10      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2                 | 40,77 |
|         |                             | <b>1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| 11      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                             | m2                 | 8,82  |
| 12      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                  | m2                 | 8,82  |
|         |                             | <b>1.1.4. Lucrari termoficare</b>                                                                                                                                                                                |                    |       |
| 13      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                               | m2                 | 1,00  |
| 14      | RpIB01A                     | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda                                                                                                      | m2                 | 1,00  |
|         |                             | <b>1.2. bir2</b>                                                                                                                                                                                                 |                    |       |
|         |                             | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                          |                    |       |
| 15      | CG34A                       | Pardoseli din placi osb 10 mm                                                                                                                                                                                    | m2                 | 38,50 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 16 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 6 mm grosime                                                                                                              | m2 | 38,50 |
|    |         | <b>1.2.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 17 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 14,40 |
| 18 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2 | 84,80 |
| 19 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2 | 84,80 |
| 20 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                           | m2 | 87,80 |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2 | 84,80 |
| 22 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2 | 84,80 |
| 23 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 0.6 latime                                                                                                                                               | m  | 2,00  |
|    |         | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                              |    |       |
| 24 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                             | m2 | 38,50 |
| 25 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                  | m2 | 38,50 |
|    |         | <b>1.2.4. Lucrari termoficare</b>                                                                                                                                                                                |    |       |
| 26 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                               | m2 | 2,00  |
| 27 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda                                                                                                      | m2 | 2,00  |
|    |         | <b>1.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 28 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 28,00 |
| 29 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                     | m2 | 10,50 |
| 30 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 0.6 latime                                                                                                                                               | m  | 7,00  |
| 31 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                               | m  | 7,00  |