

Lucrari de schimbare a timplariei din PVC in scarile blocurilor de locuinte

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de schimbarea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (geamuri)	m2	1,00	39,73 39,73	39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>				
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A",	m2	1,00	1 661,70 104,91	1 661,70 104,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,11		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 - 400 mm	m	1,00	464,49 37,84	464,49 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	27431235490-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 - 400 mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 mm				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
4	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20x20 mm din aluminiu - Pentru interior si exterior	m	1,00	48,16 24,60	48,16 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490-2	Coltar la deschisuri 20x20 mm din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>				
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00	30,63 18,92	30,63 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
		<i>Total</i>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,00	5,52 2,84	5,52 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,00	60,28 52,03	60,28 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala	m2	1,00	39,99 29,33	39,99 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,31		
	2430116103-1	Vopsea Baby Smile	kg	0,25		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
		<i>Total</i>				
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane- Deschisuri exterioare	m2	1,00	258,97 140,58	258,97 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,49		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30		
	26531021008-1	Glet pe baza de ciment "Otkos"	kg	14,61		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
10	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	1,00	105,91 98,38	105,91 98,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,01		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
11	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,00	105,01 105,01	105,01 105,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11		
		<i>Total</i>				
12	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,00	284,75 284,75	284,75 284,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01		
		<i>Total</i>				
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,38		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de schimbarea timplariei						
Total						
Total Lucrari de constructie						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Cheltuieli de transport						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu