

Obiectivul: PRIMĂRIA COMUNEI ECATERINOVCA

Obiectul: Modernizarea unui tronson de drum pe str.Viilor cu beton. 420 m lungime pe 4 m lățime

Devizul: Etapa 1

Caiet de sarcini Nr. 9.9.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.	m2	1088
1.1	7129020012800	Pavator	h-om	1,088
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,176
1.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,088
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului.	m3	54,4
2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7408
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	1088
3.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7072
3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7072
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire.	m3	65,3
4.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	79,5354
4.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	13,2559
4.3	4100126202818	Apă	m3	9,795
4.4	7129020012800	Pavator	h-om	15,672
4.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,303
4.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7426
4.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	16,8474
4.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9795
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	1404
5.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1418,04
5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,02
5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,04
5.4	2010237318750	Distantieri	buc	421,2

5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,1
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,02
5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,8424
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile . Beton B25 cu adaos de fibre metalice (570 x 4) x 0.15 = 342 m.c	m3	163,4
6.1	2663102100001	Beton clasa.B25	m3	168,302
6.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,6864
6.3	4100126202818	Apă	m3	51,471
6.4	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	1,1438
6.5	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,1095
6.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.)	%	3
6.7	7123011000200	Betonist	h-om	367,65
6.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	261,44
6.9	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	766,346
6.10	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	22,059
6.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0654
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	363
7.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,2705
7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,52
7.3	7123010010200	Betonist	h-om	58,08
7.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	58,08
7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	58,08
8	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	363
8.1	10119951	Mastic bituminos	kg	127,05
8.2	2320116200501	Benzină A-76	l	18,15
8.3	1	Muncitor	h-om	39,93
8.4	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	6,897
8.5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	14,52
8.6	28752774100001	Compresor	h-ut	6,171

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.