

Antreprenor: WESTART SPORT SRL

Investitor: Primaria s. Costesti, Ialoveni

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Amenajarea terenului de baschet și volei cu dimensiunile 18x30						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Stratul suport						
1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			23,766 14,500
1.1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
1.1.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,0000	0,400
1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,0000	14,500
1.1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,0000	7,350
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			122,133 80,000
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,0000	80,000
1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,0000	7,258
1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	25,0000	19,375
1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
1.3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			476,000 0,000
1.3.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	100,0000	476,000
1.4	Ts151B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t			23,725 0,000
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	250,0000	23,725
1.5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			194,100 15,000
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,0000	0,900
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	540,0000	178,200
TOTAL 1.1. Stratul suport						11 544,594
1.2. Bordure						
1.6	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			166,000 166,000
1.6.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,0000	150,000
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,0000	16,000
1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3			665,545 49,500
1.7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,0000	517,500
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,000
1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,500
1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,0000	16,800
1.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			189,845 15,000
1.8.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 900,0000	91,200
1.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,5400	2,591
1.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	208,0000	0,624
1.8.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	80,0000	80,400
1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	10,0000	0,030
1.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,0000	9,000
1.9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			9,000 9,000
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,0000	9,000
TOTAL 1.2. Bordure						21 280,045

1.3. Gard de protectie perimetru						
1.10	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m			108,000 30,000
1.10.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	50,0000	30,000
1.10.2	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	130,0000	78,000
1.11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(teava metalica 80x80 gr. 3mm - 172ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi)	t			16 684,071 900,000
1.11.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	15,0000	15 000,000
1.11.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	120,0000	114,000
1.11.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,0000	9,000
1.11.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	3,3167	14,925
1.11.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,0000	4,500
1.11.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	24,5000	3,675
1.11.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,5500	6,721
1.11.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,0000	100,000
1.11.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	15,0000	52,500
1.11.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	50,0000	720,000
1.11.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	50,0000	90,000
1.11.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	50,0000	45,000
1.11.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	50,0000	45,000
1.11.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	125,0000	118,750
1.11.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,0000	360,000
1.12	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc			25,000 0,000
1.13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(teava metalica 40x40 gr. 3mm -236 ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi)	t			16 684,071 900,000
1.13.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	15,0000	15 000,000
1.13.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	120,0000	114,000
1.13.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,0000	9,000
1.13.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	3,3167	14,925
1.13.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,0000	4,500
1.13.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	24,5000	3,675
1.13.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,5500	6,721
1.13.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,0000	100,000
1.13.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	15,0000	52,500
1.13.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	50,0000	720,000
1.13.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	50,0000	90,000
1.13.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	50,0000	45,000
1.13.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	50,0000	45,000
1.13.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	125,0000	118,750
1.13.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,0000	360,000
1.14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (4,00x2,00)	m2			1 343,199 85,500
1.14.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 200,0000	1 200,000
1.14.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,3167	13,267
1.14.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,2917	5,167
1.14.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,6000	6,400
1.14.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	95,0000	9,500
1.14.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	80,0000	9,200
1.14.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,3500	0,541
1.14.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,5400	3,175
1.14.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	360,0000	1,440
1.14.10	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,0000	0,010
1.14.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,0000	9,500
1.14.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,0000	48,000
1.14.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,0000	9,000
1.14.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,0000	19,000
1.14.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,0000	9,000
1.15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 750,126 285,000
1.15.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,5400	701,040
1.15.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	360,0000	268,200
1.15.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	470,0000	321,950
1.15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	10,0000	2,900
1.15.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	19,411
1.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,0000	265,000
1.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,0000	20,000

1.15.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,0000	18,000
1.15.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,0000	21,125
1.15.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,500
1.16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			101,434 55,000
1.16.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	95,0000	9,880
1.16.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	60,0000	6,600
1.16.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	65,0000	3,250
1.16.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	121,2000	20,604
1.16.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0,400
1.16.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.16.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	52,0000	5,200
1.16.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,0000	55,000
1.17	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasa rabbit (numai manopera și utilaj)	m2			21,300 20,000
1.17.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	50,0000	20,000
1.17.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	130,0000	1,300
1.18	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 45*45 H-3m	m2			75,000 0,000
1.19	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m			7,000 0,000
1.20	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			270,000 270,000
1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	50,0000	270,000
1.21	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m			7,000 0,000
1.22	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate)	buc			35,000 0,000
1.23	CC09D aplicativ	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2			10,650 10,000
1.23.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.23.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	130,0000	0,650
1.24	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2			75,000 0,000
		TOTAL 1.3. Gard de protectie perimetru				127 781,921
		1.3. Amenajare cu gazon				
1.25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 021,500 451,500
1.25.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,0000	10,000
1.25.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,0000	451,500
1.25.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,0000	560,000
1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3			665,545 49,500
1.26.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,0000	517,500
1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,000
1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,500
1.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
1.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,0000	16,800
1.27	IzF04J1	Strat separeu executat la rece la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu pelicala tehnica , 80 micrometri simplu, asezat cu suprapunerile nelapite	m2			11,803 1,000
1.27.1	02682122600749	Pelicala 80 micr	m2	1,0800	10,0000	10,800
1.27.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,0000	1,000
1.27.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,0000	0,003
1.28	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			249,250 41,500
1.28.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 900,0000	194,750
1.28.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,0000	34,000
1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	130,0000	13,000
1.29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3	kg			27,236 1,500
1.29.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.29.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,6000	0,073
1.29.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140

1.29.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
1.29.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,0000	1,250
1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.29.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,270
1.30	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2			304,709 5,100
1.30.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.30.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	20,0000	5,600
1.30.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	85,0000	7,744
1.30.4	1421102200801	Nisip cuaros ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	0,9000	27,000
1.30.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1020	50,0000	5,100
1.30.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	75,0000	0,300
1.30.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0140	20,0000	0,280
1.30.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0280	25,0000	0,700
1.30.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	150,0000	0,450
1.30.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	35,0000	0,035
1.31	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			87,418 2,700
1.31.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	250,0000	36,000
1.31.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	20,0000	21,400
1.31.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	85,0000	27,200
1.31.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,0000	2,700
1.31.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	75,0000	0,030
1.31.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044	20,0000	0,088
1.32	TsH38F aplicativ	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet(se exclude teava,vopsea ,zugrav,lacatus)	buc			2 255,491 578,000
1.32.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,5400	792,099
1.32.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	470,0000	340,750
1.32.3	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	5 000,0000	425,000
1.32.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	208,0000	118,352
1.32.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	10,0000	1,290
1.32.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	50,0000	203,500
1.32.7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	50,0000	106,000
1.32.8	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700	50,0000	268,500
		TOTAL 1.3. Amenajare cu gazon				373 258,057

Devizul: Utilaj (inventar)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	pret furnizor	Fileu volei plasa PP polipropilena fara nod O 3 mm ochi patrat, benzile din PES poliester sunt atasate de plasa prin cusatura dubla; banda superioara de 110 mm , benzi laterale+inferioara de cm 10, cablu de otel cu invelis de plastic in partea superioara , cablu de nylon in banda inferioara , 6 corzi pentru tensionare.	set			2 500,000 0,000
2.2	pret furnizor	Consola baschet pentru exterior, realizata din stalp de otel 100×100 mm , proiectia in teren a panoului120 cm, sistemul contine un stalp, un soclu, o proiectie si 2 contravanturii din otel. PANOU BASCHET 180 X 105 DIN PLEXIGLAS TRANSPARENT cu rama metalica si chenar aluminiu (include inel si plasa)	set			22 000,000 0,000

APROBAT:

Intocmit: WESTART SPORT SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s. Costesti, Ialoveni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția și amenajarea terenului de baschet și volei din incinta complexului sportiv din s. Costești, r-nul Ialoveni

Obiectul: Construcția și amenajarea terenului de baschet și volei din incinta complexului sportiv din s. Costești, r-nul Ialoveni

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 818 313,859 (Lei)

Deviz: Amenajarea terenului de baschet și volei cu dimensiunile 18x30						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	421,2000	50,0000	21 060,000
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	171,1500	50,0000	8 557,500
3	7124010010700	Dulgher	h-om	10,7400	50,0000	537,000
4	7129020012800	Pavator	h-om	17,2800	50,0000	864,000
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,8000	50,0000	540,000
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,7400	50,0000	6 287,000
7	7212030022700	Sudor	h-om	3,7880	50,0000	189,400
8	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,2160	50,0000	610,800
9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,2880	50,0000	1 814,400
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,6220	50,0000	5 881,100
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,1780	50,0000	4 558,900
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,4000	50,0000	1 320,000
13	9310060019930	Muncitor	h-om	154,2240	50,0000	7 711,200
14	9312040019600	Sapator	h-om	16,2000	50,0000	810,000
Total manopera						60 741,300
Materiale						
1	02682122600749	Película 80 micr	m2	583,2000	10,0000	5 832,000
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,6500	10,0000	56,500
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	34,7311	450,0000	15 628,986
4	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	1,4500	470,0000	681,500
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalāt de mal 7-30 mm	m3	2,3290	470,0000	1 094,630
6	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0320	360,0000	11,520
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2880	208,0000	59,904
8	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1380	208,0000	236,704
9	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5330	360,0000	911,880
10	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	16 200,0000	0,9000	14 580,000
11	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,1700	5 000,0000	850,000
12	2010237318750	Distantieri	buc	210,6000	0,0100	2,106
13	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	8,0000	1 200,0000	9 600,000
14	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	65,999
15	2320166200676	White spirit	kg	11,3000	52,0000	587,600
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5544	30,5500	16,937
17	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3780	24,5000	9,261
18	2430116104160	Email alchidic	kg	19,2100	121,2000	2 328,252
19	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8000	95,0000	76,000
20	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,7520	95,0000	1 116,440
21	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,6500	65,0000	367,250
22	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,4300	60,0000	745,800
23	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	97,9200	2,5400	248,717
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	633,7000	2,5400	1 609,598
25	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	938,4000	2,5400	2 383,536
26	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,6080	1 900,0000	8 755,200
27	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	55,3500	1 900,0000	105 165,000

28	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	96,4800	80,0000	7 718,400
29	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3360	433,0000	145,488
30	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,6000	2,0000	45,200
31	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,5100	14,6000	51,246
32	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	10,0800	25,0000	252,000
33	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,0200	14,0000	98,280
34	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	590,1840	250,0000	147 546,000
35	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	403,7200	20,0000	8 074,400
36	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	124,7140	85,0000	10 600,690
37	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	8,8200	15,0000	132,300
38	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 520,0000	15,0000	37 800,000
39	2873122004100	Plase sudate	kg	709,0200	25,0000	17 725,500
40	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9200	80,0000	73,600
41	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,3940	120,0000	287,280
42	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,3400	3,3167	37,611
43	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	32,0000	3,3167	106,133
44	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,0000	1,2917	41,333
45	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,3400	2,0000	22,680
46	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,3400	1,0000	11,340
47	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	32,0000	1,6000	51,200
48	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8400	2,3500	4,324
49	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,4980	10,0000	94,980
50	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2820	10,0000	12,820
51	4100126202818	Apă	m3	3,0200	10,0000	30,200
52	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	384,0000	7,0000	2 688,000
53	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	34,0000	25,0000	850,000
54	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	422,0000	7,0000	2 954,000
55	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	192,0000	75,0000	14 400,000
56	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 45*45 H-3m	m2	288,0000	75,0000	21 600,000
57	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate)	buc	32,0000	35,0000	1 120,000
Total materiale						447 596,325
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	41,8500	25,0000	1 046,250
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	9,2243	250,0000	2 306,070
3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1600	450,0000	72,000
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,6840	40,0000	507,360
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3420	384,5000	2 438,499
6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	5,0000	1,350
7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4212	450,0000	189,540
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,8400	130,0000	7 519,200
9	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	26,4000	130,0000	3 432,000
10	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0314	380,0000	391,932
11	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,5600	400,0000	3 024,000
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1782	540,0000	96,228
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,0400	30,0000	61,200
14	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	41,8500	20,0000	837,000
15	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,2544	75,0000	169,080
16	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1050	65,0000	71,825
17	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	28,2240	25,0000	705,600
18	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,5704	100,0000	257,040
19	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	8,5984	20,0000	171,968
20	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	15,1200	25,0000	378,000
21	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,5400	35,0000	18,900
22	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,3940	125,0000	299,250
23	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,6200	150,0000	243,000
24	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0160	450,0000	907,200
25	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8500	450,0000	382,500

Total utilaje		25 526,992
Total		533 864,617
Asigurari sociale	24,0000%	14 577,912
Total		548 442,529
Cheltuieli de transport	6,0000%	26 855,779
Total		575 298,308
Cheltuieli pentru depozitare	0,2000%	895,193
Total		576 193,501
Cheltuieli de regie	6,0000%	34 571,610
Total		610 765,111
Beneficiu de deviz	4,0000%	24 430,604
TOTAL Deviz fara TVA		635 195,716

Deviz: Utilaj (inventar)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,000	
Materiale						
1	pret furnizor	Consola baschet pentru exterior, realizata din stalp de otel 100×100 mm , proiectia in teren a panoului 120 cm, sistemul contine un stalp, un soclu, o proiectie si 2 contravanturi din otel. PANOUL BASCHET 180 X 105 DIN PLEXIGLAS TRANSPARENT cu rama metalica si chenar aluminiu (include inel si plasa)	set	2,0000	22 000,0000	44 000,000
2	pret furnizor	Fileu volei plasa PP polipropilena fara nod O 3 mm ochi patrat, benziile din PES poliester sunt atasate de plasa prin cusatura dubla; banda superioara de 110 mm , benzi laterale+inferioara de cm 10, cablu de otel cu invelis de plastic in partea superioara , cablu de nylon in banda inferioara , 6 corzi pentru tensionare.	set	1,0000	2 500,0000	2 500,000
Total materiale					46 500,000	
Utilaje						
Total utilaje					0,000	
Total					46 500,000	
Cheltuieli pentru depozitare					0,5000%	232,500
TOTAL Deviz fara TVA					46 732,500	
Total					681 928,216	
TVA					20%	136 385,643
TOTAL Deviz					818 313,859	

Intocmit: WESTART SPORT SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția și amenajarea terenului de baschet și volei din incinta complexului sportiv din s. Costești, r-nul Ialoveni

Obiectul: Construcția și amenajarea terenului de baschet și volei din incinta complexului sportiv din s. Costești, r-nul Ialoveni

Deviz local

Valoarea de deviz 818 313,859 (Lei)

Devizul: Amenajarea terenului de baschet și volei cu dimensiunile 18x30						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Stratul suport				
1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	96,0000	23,7655	2 281,488
					14,5000	1 392,000
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	54,0000	122,1330	6 595,182
					80,0000	4 320,000
1.3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	0,5400	476,0000	257,040
					0,0000	0,000
1.4	Tsl51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	97,2000	23,7250	2 306,070
					0,0000	0,000
1.5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3	0,5400	194,1000	104,814
					15,0000	8,100
		TOTAL 1.1. Stratul suport				11 544,594
		Inclusiv salariul				5 720,100
		1.2. Bordure				
1.6	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	5,4000	166,0000	896,400
					166,0000	896,400
1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3	3,2000	665,5450	2 129,744
					49,5000	158,400
1.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	96,0000	189,8448	18 225,101
					15,0000	1 440,000
1.9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	3,2000	9,0000	28,800
					9,0000	28,800
		TOTAL 1.2. Bordure				21 280,045
		Inclusiv salariul				2 523,600
		1.3. Gard de protectie perimetru				
1.10	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	44,0000	108,0000	4 752,000
					30,0000	1 320,000
1.11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(teava metalica 80x80 gr. 3mm - 172ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi)	t	1,2400	16 684,0710	20 688,248
					900,0000	1 116,000
1.12	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	34,0000	25,0000	850,000
					0,0000	0,000
1.13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(teava metalica 40x40 gr. 3mm -236 ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi)	t	1,2800	16 684,0710	21 355,611
					900,0000	1 152,000
1.14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (4,00x2,00)	m2	8,0000	1 343,1988	10 745,591
					85,5000	684,000
1.15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,4000	1 750,1264	5 950,430
					285,0000	969,000

1.16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	113,0000	101,4340	11 462,042
					55,0000	6 215,000
1.17	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasa rabit (numai manopera și utilaj)	m2	288,0000	21,3000	6 134,400
					20,0000	5 760,000
1.18	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 45*45 H-3m	m2	288,0000	75,0000	21 600,000
					0,0000	0,000
1.19	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	422,0000	7,0000	2 954,000
					0,0000	0,000
1.20	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	3,8400	270,0000	1 036,800
					270,0000	1 036,800
1.21	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	384,0000	7,0000	2 688,000
					0,0000	0,000
1.22	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate)	buc	32,0000	35,0000	1 120,000
					0,0000	0,000
1.23	CC09D aplicativ	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	192,0000	10,6500	2 044,800
					10,0000	1 920,000
1.24	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	192,0000	75,0000	14 400,000
					0,0000	0,000
		TOTAL 1.3. Gard de protectie perimetru				127 781,921
		Inclusiv salariul				20 172,800
		1.3. Amenajare cu gazon				
1.25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	5,4000	1 021,5000	5 516,100
					451,5000	2 438,100
1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	27,0000	665,5450	17 969,715
					49,5000	1 336,500
1.27	IzF04J1	Strat separeu executat la rece la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu pelicala tehnica , 80 microni simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	540,0000	11,8025	6 373,350
					1,0000	540,000
1.28	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	540,0000	249,2500	134 595,000
					41,5000	22 410,000
1.29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3	kg	702,0000	27,2360	19 119,672
					1,5000	1 053,000
1.30	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	540,0000	304,7085	164 542,590
					5,1000	2 754,000
1.31	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	236,0000	87,4180	20 630,648
					2,7000	637,200
1.32	TsH38F aplicativ	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet(se exclude teava,vopsea ,zugrav,lacatus)	buc	2,0000	2 255,4910	4 510,982
					578,0000	1 156,000
		TOTAL 1.3. Amenajare cu gazon				373 258,057
		Inclusiv salariul				32 324,800

Total manopera (ore)	1 214,8260
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	533 864,617
Asigurari sociale	24,0000% 14 577,912
Total	548 442,529
Cheltuieli de transport	6,0000% 26 855,779
Total	575 298,308
Cheltuieli pentru depozitare	0,2000% 895,193
Total	576 193,501
Cheltuieli de regie	6,0000% 34 571,610
Total	610 765,111
Beneficiu de deviz	4,0000% 24 430,604

Total Deviz fara TVA	635 195,716
-----------------------------	--------------------

Devizul: Utilaj (inventar)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	pret furnizor	Fileu volei plasa PP polipropilena fara nod O 3 mm ochi patrat, benzile din PES poliester sunt atasate de plasa prin cusatura dubla; banda superioara de 110 mm , benzi laterale+inferioara de cm 10, cablu de otel cu invelis de plastic in partea superioara , cablu de nylon in banda inferioara , 6 corzi pentru tensionare.	set	1,0000	2 500,0000	2 500,000
					0,0000	0,000
2.2	pret furnizor	Consola baschet pentru exterior, realizata din stalp de otel 100x100 mm , proiectia in teren a panoului 120 cm, sistemul contine un stalp, un soclu, o proiectie si 2 contravanturi din otel. PANOU BASCHET 180 X 105 DIN PLEXIGLAS TRANSPARENT cu rama metalica si chenar aluminiu (include inel si plasa)	set	2,0000	22 000,0000	44 000,000
					0,0000	0,000

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	46 500,000
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000% 232,500

Total Deviz fara TVA	46 732,500
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	681 928,216
TVA (20%)	136 385,643
TOTAL GENERAL	818 313,859
Inclusiv salariul	60 741,300

Intocmit: WESTART SPORT SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)