

(„Resacons-STR” SRL Denumirea operatorului economic)

adresa completă mun.Chisinau ,or.Codru,str.Sitarului 15/2

tel, fax, e-mail 022283056;069127846

### OFERTĂ

Către: **S.A. „Franzeluta”, mun. Chisinău, str. Sarmizegetusa, 30**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

**Lucrări de reparație a acoperisului la depozitul de păstrare a făinei (licitația nr.183-06/23)**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Denumirea	Suma ofertei, Lei fără TVA	Suma ofertei, Lei cu TVA
<b>Lot 1</b>			
1	Lucrări de reparație a acoperișului la depozitul de păstrare a făinei	193144.51	231773.42
<b>Total ofertă</b>		<b>193144.51</b>	231773.42

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

193144.51 lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 38628.90 lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen de executare: 21 zile

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Garanția oferită: 60 luni

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: 05.07.2023

Stratulat Viorel - Director

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

electronic

(semnătura) și L.Ș.



Obiectivul: S.A."Franzeluta"

Obiectul: Lucrari de reparatie acoperisului la depozitul de pastrare a fainei

Devizul: Reparatia acoperisului cu membrane bituminoase la Fabrica de Paste Fainoase

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 231 773,42 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale(Огрунтовка основания праймером) si ( Deschiderea si topirea bulelor de pe membranele bituminoase vechi (la fata locului dupa necesitate)	m2	640,000	14,85	9 502,27
					1,68	1 074,43
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat,Bipoli EPP/Bipoli ЕКР pe suprafata orizontale (Устройстве мягкой кровли в 2 слоя),suprafata estimativa	m2	550,000	210,33	115 683,39
					28,54	15 696,78
3	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala Bipoli EPP/Bipoli ЕКР(Устройство вертикальных примыканий в 2 слоя,Н=0,9м),suprafata estimativa	m2	80,000	219,63	17 570,24
					30,64	2 451,05
4	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) (Установка воронок ливневой канализации).	buc	2,000	389,17	778,35
					56,66	113,32
5	RpSB41A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare) (Установка аэраторов)	buc	8,000	265,72	2 125,80
					12,17	97,37

Total manopera (ore)	463,020
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		145 660,04
Asigurari sociale si medicale	24,000%	4 663,91
Total		150 323,95
Cheltuieli de transport	7,000%	8 813,00
Total		159 136,95
Cheltuieli de regie	14,500%	23 074,86
Total		182 211,81
Beneficiu de deviz	6,000%	10 932,71

Total General fara TVA	193 144,51
TVA (20%)	38 628,90
TOTAL GENERAL	231 773,42
Inclusiv salariul	19 432,95

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de SoftMagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: S.A."Franzeluta"

Obiectul: Lucrari de reparatie acoperisului la depozitul de pastrare a fainei

Devizul: Reparatia acoperisului cu membrane bituminoase la Fabrica de Paste Fainoase

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 231 773,42 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	315,500	41,97	13 241,54
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,020	41,97	210,69
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,500	41,97	5 980,73
<b>Total manopera</b>						<b>19 432,95</b>
<b>Materiale</b>						
1	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,160	90,00	14,40
2	1752117307055	Calafat alb	kg	0,110	20,00	2,20
3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080	17,57	1,41
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,000	0,00	5 465,70
5	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00	20,08
6	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	25,58
7	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	378,000	30,17	11 403,50
8	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,800	28,56	22,85
9	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif-Praimer	kg	192,000	43,89	8 426,88
10	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028	19,20	0,54
11	252312672115	Aeratoare	buc	8,000	250,80	2 006,40
12	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP/Bipoli EKP	m2	192,000	67,20	12 902,40
13	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP/EKP	m2	1 265,000	67,20	85 008,00
14	2875114203870	Gura de scurgere	buc	2,000	300,00	600,00
15	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,640	0,00	0,00
<b>Total materiale</b>						<b>125 899,94</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	137,200	1,00	137,20
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	5,00	0,96
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,800	5,00	189,00
<b>Total utilaje</b>						<b>327,16</b>
<b>Total</b>						<b>145 660,04</b>
Asigurari sociale si medicale				24,000%		4 663,91
<b>Total</b>						<b>150 323,95</b>
Cheltuieli de transport				7,000%		8 813,00
<b>Total</b>						<b>159 136,95</b>
Cheltuieli de regie				14,500%		23 074,86
<b>Total</b>						<b>182 211,81</b>
Beneficiu de deviz				6,000%		10 932,71
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>193 144,51</b>
<b>Total</b>						<b>193 144,51</b>
TVA				20%		38 628,90
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>231 773,42</b>

electronice



Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Reparatia acoperisului cu membrane bituminoase la Fabrica de Paste Fainoase

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale (Огрунтовка основания праймером) si ( Deschiderea si topirea buleleor de pe membranele bituminoase vechi (la fata locului dupa necesitate)	m2			14,85 1,68
1.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif-Praimer	kg	0,300	43,89	13,17
1.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	0,00	0,00
1.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	41,97	1,68
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	5,00	0,00
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat, Bipoli EPP/Bipoli EKP pe suprafata orizontale (Устройстве мягкой кровли в 2 слоя), suprafata estimativa	m2			210,33 28,54
2.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP/EKP	m2	2,300	67,20	154,56
2.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	30,17	18,10
2.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
2.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,450	41,97	18,89
2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	41,97	9,65
2.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	1,00	0,20
2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	5,00	0,30
3	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala Bipoli EPP/Bipoli EKP (Устройстве вертикальных примыканий в 2 слоя, H=0,9м), suprafata estimativa	m2			219,63 30,64
3.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP/Bipoli EKP	m2	2,400	67,20	161,28
3.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	30,17	18,10
3.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,530	41,97	22,24
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	41,97	8,39
3.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,340	1,00	0,34
3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	5,00	0,30
4	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) (Установка воронок ливневой канализации).	buc			389,17 56,66
4.1	2875114203870	Gura de scurgere	buc	1,000	300,00	300,00
4.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinapa de 0,7 m latime	m2	0,080	90,00	7,20
4.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	20,00	1,10
4.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,400	28,56	11,43
4.5	222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	0,00
4.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,350	41,97	56,66
5	RpSB41A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare) (Установка аэраторов)	buc			265,72 12,17
5.1	252312672115	Aeratoare	buc	1,000	250,80	250,80
5.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	19,20	0,07
5.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	17,57	0,18
5.4	222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00	0,00
5.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	41,97	12,17

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:


(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Reparatii curente	Centru comunitar p/u copii si tineri	Antreprenor	50128.69 lei	30 zile	03.10.2016
	Inlocuirea timplariei	Institutia Publica Liceul Teoretic Liviu Rebreanu	Antreprenor	234012.32	14 zile	Nr3 din 23.12.2016
	Constructii PVC	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	Antreprenor	112685.85 lei	10 zile	19.12.2017
	Timplarie din PVC	Regimentul Rachete antiaeriene	Antreprenor	221220.98	11zile	20.12.2017
	Geamuri PVC	Scoala Profesionala nr.5	Antreprenor	157000 lei	9 zile	31.12.2017
	Constructii PVC	PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU	Antreprenor	105650.78 lei	10zile	05decembrie2018
	Constructii ferestre,usi si articole.conexe	PENITENCIARUL NR.15-CRICOVA	Antreprenor	69595.20 lei	9zile	23noiembrie2018
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	206994.71 lei	60zile	13.11.2019
	Reparatii Acoperis	Teatrul Municipal de Papusi Guguta	Antreprenor	511999.32 lei	75 zile	05.12.2019
	Constructii PVC siGratii Metal	Penitenciarul Nr.13	Antreprenor	394776 lei	23 zile	25.10.2019
	Reparatii la Acoperis	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor	666012.53 lei	60 zile	30.06.2020
	Reparatii interioare	Academia Administrare Publica	Antreprenor	199884.89 lei	60zile	15.10.2020
	Reparatii acoperis*	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	84434.05 lei	18zile	Nr.48 din22.03.2021
	Lucrari de reparatie		Antreprenor	429386.20 lei	57 zile	





	capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica)	Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii				Nr.14/366din 29 martie 2021
	Reparatii acoperis	Academia Administrare Publica	Antreprenor	190289.32 lei	34 zile	07.07.2021
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	281076lei	30zile	Nr.192 si Nr.191 23.09.2021
	Reconstruirea cu replanficarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale	Compania SC "Neoterm" SRL	Antreprenor	2566398.14 lei	401zi	Nr.11 din 01.09.2021 Acord Aditional Nr.2 din 26.10.2022
	Lucrari de reconstructie	Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"	Antreprenor	237682.61		Nr16/11 16.11.22
	Confectionarea usilor sin aluminiu,ferestr ei PVC,inclusiv Instalare	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	39328.88 lei	07zi	Nr 186 din data 16.08.2022 si P.V.T.L. nr.1 din23.08.2022
	Lucrari de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"	I.M."Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	820730.36 lei	60 zile	Nr.99 din 16.08.2022 si acord aditional din 13.09.2022
	Lucrari de reparatie sectiei nr.2 al IMSP DRN	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor	149582.88 lei	20 zi	Nr.42 din 22.08.2022 si P.V.T.L n1 din 07.11.2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_ Electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Stratulat Viorel\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_"Resacons-STR" SRL\_\_\_\_\_

