

**Amenajarea acceselor pietonale a
Gradinitei nr.193 din or. Vatra,
str. Eminescu 31**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari

Amenajarea acceselor pietonale
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	78,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,96
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	387,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,41
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (bordure)	m3	4,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,56
4	TRI1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	35,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,36
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	35,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,68
Total Lucrari de demontare				
		2. Lucrari de montare		
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordure)	m3	6,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,24
	4100126202818	Apa	m3	0,63
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,65
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100*25*8)	m	105,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,60
	7129020012800	Pavator	h-om	18,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,04

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	107,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,32
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*25*8	m	105,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	53,900
	7129020012800	Pavator	h-om	16,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	68,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,27
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (h=40 mm)	m2	539,000
	7129020012800	Pavator	h-om	545,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,03
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare h=40 mm	m2	547,08
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	862,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 478,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,69
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	46,19
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,78
10	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,35
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,47
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	3,06
Total Lucrari de montare				
		3. Lucrari la pereu		
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,51
12	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr.	m2	21,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,05
	2682132601130 1	Folie din polietilena minim 90 micr.	m2	23,10
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,04
	4100126202818	Apa	m3	0,96
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,03

1	2	3	4	5
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4C 5BpI-150/5BpI-150)	kg	34,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
	2873122004100 1	Plase sudate 4C 5BpI-150/5BpI-150	kg	34,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	10,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Pereu din beton C25 F200 W6)	m3	1,750
	7123010010200	Betonist	h-om	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70
	2663102100000 1	Beton C25 F200 W6	m3	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,05
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,44
Total Lucrari la pereu				

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.