

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/F: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Sistem de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei

Beneficiar:

Primăria com. Vatici, r-nul Orhei

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Deviz inclusiv TVA, lei
1	1-1-1	Pregătirea Terenului pentru Construcția Obiectivului. Plan General. Platforma I. RAP/SP-1	300	60	360
2	1-2-1	Pregătirea Terenului pentru Construcția Obiectivului. Plan General. Platforma II. CAP-1	350	70	420
3	1-3-2	Pregătirea Terenului pentru Construcția Obiectivului. Rețele exterioare de aprovizionare cu apă potabilă. Sistemul A9	400	80	480
4	1-4-2	Pregătirea Terenului pentru Construcția Obiectivului. Rețele exterioare de aprovizionare cu apă potabilă. Sistemul A O	520	104	624
5	1-5-2	Pregătirea Terenului pentru Construcția Obiectivului. Rețele exterioare de aprovizionare cu apă potabilă. Sistemul A1	11 952	2 390	14 342
6	2-1-1	Soluții Arhitectural-Constructive. Platforma I. RAP/SP-1	377 945	75 589	453 534
7	2-2-1	Soluții Arhitectural - Constructive. Platforma II. CAP-1	115 486	23 097	138 583
8	2-3-1	Comunicații tehnologice. Platforma I. RAP/SP-1	367 366	73 473	440 839
9	2-4-1	Comunicații tehnologice. Platforma II. CAP-1	201 020	40 204	241 224
10	4-1-1	Alimentarea cu Energie Electrică și iluminat. Platforma A. RAP/SP-1	209 605	41 921	251 526
11	4-2-1	Alimentarea cu Energie Electrică și iluminat. Platforma B	32 092	6 418	38 510
12	6-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apă potabilă și rețele exterioare de canalizare. Platforma II. RAP/SP-1	16 977	3 395	20 372
13	6-2-1	Rețele exterioare de alimentare cu apă potabilă și rețele exterioare de canalizare. Platforma II. CAP-1	53 677	10 735	64 412
14	6-3-2	Rețele de captarea apei. Sistemul A9	189 520	37 904	227 424
15	6-4-2	Rețele exterioare de aducțiune și distribuție a apei potabile. Sistemul A O	78 408	15 682	94 090
16	6-5-2	Rețele exterioare de aducțiune și distribuție a apei potabile. Sistemul A1	1 895 393	379 079	2 274 472
17	6-6-2	Conectări individuale. Sistemul A 1 (290 buc)	558 002	111 600	669 602
18	6-6	Rețele exterioare de aducțiune și distribuție a apei potabile. Sistemul A O/A11. Motopompa	40 000	8 000	48 000
19	7-1-1	Plan general. Platforma I. RAP/SP-1. Amenajarea teritoriului și spații verzi	254 479	50 896	305 375
20	7-2-1	Plan general. Platforma II. CAP-1. Amenajarea teritoriului și spații verzi	90 498	18 100	108 598
21	7-4-2	Rețele exterioare de aducțiune și distribuție a apei potabile. Sistemul A O/A1. Restabilirea părții carosabile	224 520	44 904	269 424
TOTAL			4 718 510	943 701	5 662 211

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19-1-PG**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma I.
RAP/SP-1**

Valoarea de deviz 360 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECI 2.T .20, par.1-2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m	0,043	2 325,581 0,000	100,000 0,000
2	ECI 2.T .20, par.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m	0,043	2 325,581 0,000	100,000 0,000
3	ECI 2.T .20, par.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m	5,000	20,000 0,000	100,000 0,000
Total Trasarea axelor construcțiilor						300,000
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			300
TVA			20,00 %			60

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19-1-PG**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma I.
RAP/SP-1**

Valoarea de deviz 360 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
2.	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
3.	13	Reperarea topografica a ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
		Total materiale de construcții				300
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Cheltuieli directe	lei	300
TVA	20,00 %	60

Total deviz:

360

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s.
Tabara r-nul Orhei. Cod documenta: 1706/19-1-PG**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1-1
Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma I.
RAP/SP-1
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECI 2.т .20, пар.1-2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m			2 325,581 0,000
	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	23,2558	100,00	2 325,581
2	ECI 2.т .20, пар.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m			2 325,581 0,000
	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	23,2558	100,00	2 325,581
3	ECI 2.т .20, пар.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m			20,000 0,000
	13	Reperarea topografica a ingradirei	set	0,2000	100,00	20,000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19-2-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2-1
Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma II.
CAP-1

Valoarea de deviz 420 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECI 2.T .20, пар.1- 2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m	0,101	1 237,624 0,000	125,000 0,000
2	ECI 2.T .20, пар.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m	0,101	1 237,624 0,000	125,000 0,000
3	ECI 2.T .20, пар.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m	5,000	20,000 0,000	100,000 0,000
Total Trasarea axelor construcțiilor						350,000
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			350
TVA			20,00 %			

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19-2-PG**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-2-1

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma II.
CAP-1**

Valoarea de deviz 420 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2-1:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	1,000	125,00	125,000
2.	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	1,000	125,00	125,000
3.	13	Reperarea topografica a ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
		Total materiale de construcții				350
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Cheltuieli directe	lei	350
TVA	20,00 %	70

Total deviz:

420


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s.
Tabara r-nul Orhei. Cod documenta: 1706/19-2-PG**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-2-1
Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma II.
CAP-1
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECI 2.T .20, par.1-2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m			1 237,624 0,000
	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	9,90099	125,00	1 237,624
2	ECI 2.T .20, par.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m			1 237,624 0,000
	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	9,90099	125,00	1 237,624
3	ECI 2.T .20, par.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m			20,000 0,000
	13	Reperarea topografica a ingradirei	set	0,2000	100,00	20,000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-3-2

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A9**

Valoarea de deviz 480 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECIȚ 2.T .20, par.1- 2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m	0,390	384,615 0,000	150,000 0,000
2	ECIȚ 2.T .20, par.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m	0,390	384,615 0,000	150,000 0,000
3	ECIȚ 2.T .20, par.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m	5,000	20,000 0,000	100,000 0,000
Total Trasarea axelor construcțiilor						400,000
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei		400	
TVA			20,00 %			

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-3-2

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A9**

Valoarea de deviz 480 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-3-2:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	1,000	150,00	150,000
2.	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	1,000	150,00	150,000
3.	13	Reperarea topografica a ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
		Total materiale de construcții				400
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Cheltuieli directe	lei	400
TVA	20,00 %	80

Total deviz:

480

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s.
Tabara r-nul Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-3-2
Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A9
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor constructiilor				
1	ECI 2.т .20, пар.1-2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m			384,615 0,000
	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	2,5641	150,00	384,615
2	ECI 2.т .20, пар.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m			384,615 0,000
	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	2,5641	150,00	384,615
3	ECI 2.т .20, пар.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m			20,000 0,000
	13	Reperarea topografica a ingradirei	set	0,2000	100,00	20,000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9/A1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-4-2

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A O**

Valoarea de deviz 624 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECI 2.T .20, par.1- 2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m	0,690	304,348 0,000	210,000 0,000
2	ECI 2.T .20, par.22	Fixsarea axelor ingradirei	1000 m	0,690	304,348 0,000	210,000 0,000
3	ECI 2.T .20, par.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m	5,000	20,000 0,000	100,000 0,000
Total Trasarea axelor construcțiilor						520,000
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			520
TVA			20,00 %			104

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9/A1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-4-2

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A O**

Valoarea de deviz 624 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-4-2:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	1,000	210,00	210,000
2.	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	1,000	210,00	210,000
3.	13	Reperarea topografica a ingradire	set	1,000	100,00	100,000
		Total materiale de construcții				520
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Cheltuieli directe	lei	520
TVA	20,00 %	104

Total deviz:

624

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s.
Tabara r-nul Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9/A1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-4-2
Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A O
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor constructiilor				
1	ECI 2.т .20, пар.1-2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m			304,348 0,000
	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	1,44927	210,00	304,348
2	ECI 2.т .20, пар.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m			304,348 0,000
	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	1,44927	210,00	304,348
3	ECI 2.т .20, пар.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m			20,000 0,000
	13	Reperarea topografica a ingradire	set	0,2000	100,00	20,000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9/A1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-5-2

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A1**

Valoarea de deviz 14 342 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECI 2.T .20, par.1-2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m	9,410	10,627 0,000	100,000 0,000
2	ECI 2.T .20, par.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m	9,410	10,627 0,000	100,000 0,000
3	ECI 2.T .20, par.2 I	Reperarea topografica a ingradirei	1000 m	5,000	20,000 0,000	100,000 0,000
Total Trasarea axelor construcțiilor						300,000
Incluziv salariu						0,000
		2. DEMOLAREA PARTII CAROSABILE A RETELELOR DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA				
		2.1. Desfaceri drum asfaltat				
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	326,400	17,550 13,450	5 728,261 4 390,145
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,420	85,776 74,208	979,565 847,455
6	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,114	676,316	77,100

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule a asfaltului si macadan demolat			0,000	0,000
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	18,280	12,899	235,800
					0,000	0,000
Total Desfaceri drum asfaltat						7 020,726
Incluziv salariu						5 237,600
		2.2. Desfaceri drum piatra sparta				
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	2,666	885,034	2 359,500
					0,000	0,000
Total Desfaceri drum piatra sparta						2 359,500
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei		9 380,226	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		1 178,460	
Transportarea			4,00 %		15,140	
Total			100,00 +		10 573,826	
Cheltuieli de regie			7,00 %		740,168	
Total			100,00 +		11 313,994	
Beneficiu de deviz			3,00 %		339,420	
Total			100,00 +		11 653,414	
Total DEMOLAREA PARTII CAROSABILE A RETELELOR DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA						11 653,414
Incluziv salariu						5 237,600
Cheltuieli directe			lei		11 952	
TVA			20,00 %		2 390	

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

Verificat

VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9/A1**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-5-2

**Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Rețele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A1**

Valoarea de deviz 14 342 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-5-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,656	46,38	4 390,145
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,272	46,38	847,455
		Total manopera				5 237

Materiale:

1.	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
2.	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
3.	13	Reperarea topografica a ingradirei	set	1,000	100,00	100,000
4.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,142	320,00	365,440
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,056	1,00	13,056
		Total materiale de construcții				678

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	8,851	5,00	44,255
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,218	200,00	43,600
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,122	300,00	2 436,600
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,851	5,00	44,255
5.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	95,962	10,00	959,620
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,716	50,00	235,800
		Total utilaje de construcții				3 765

Total:

Cheltuieli directe	lei	11 952
TVA	20,00 %	2 390

Total deviz:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s.
Tabara r-nul Orhei. Cod documenta:
1706/19--AE-A9/A1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-5-2
Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de
aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A1
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea axelor construcțiilor				
1	ECIȚ 2.T .20, nap.1-2	Pichetajul axelor ingradirei	1000 m			10,627 0,000
	11	Pichetajul axelor ingradirei	set	0,10627	100,00	10,627
2	ECIȚ 2.T .20, nap.22	Fixsareal axelor ingradirei	1000 m			10,627 0,000
	12	Fixsareal axelor ingradirei	set	0,10627	100,00	10,627
3	ECIȚ 2.T .20, nap.2 I	Reperarea topografică a ingradirei	1000 m			20,000 0,000
	13	Reperarea topografică a ingradirei	set	0,2000	100,00	20,000
		2. DEMOLAREA PARTII CAROSABILE A RETELELOR DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA				
		2.1. Desfaceri drum asfaltat				
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			17,550 13,450
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	46,38	13,450
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	320,00	1,120
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	10,00	2,940
5	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			85,776 74,208
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,208
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,818
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
6	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule a asfaltului si macadan demolat	100 m3			676,316 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,316
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			12,899 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	50,00	12,899
		2.2. Desfaceri drum piatra sparta				
8	TsC03D 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			885,034 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,034

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



