

Reparatia drumurilor locale s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 399 308,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Reparatia drumurilor locale s. Chetrosu, r-nul Drochia				
1	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	72,00	46,20	3 326,40
2	TsC59A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica a petrei spartecu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	7,76	2 447,40	18 991,79
3	TsI50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 1 km (piatra sparta pe santier)	t	1 086,12	12,50	13 576,50
4	DI89B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	72,00	1 864,20	134 222,60
Total 1.Reparatia drumurilor locale s. Chetrosu, r-nul Drochia						170 117,29
Incluziv salariu						25 237,14
		2. 2.Transportarea pietri sparte				
5	Calcul n. K=3=1,00;	Transportarea materialelor(piatra sparta)		1 086,12	100,00	108 612,00



Handwritten signature