

**Lucrari de renovare interioare
pentru cladirea Caminul
Cultural "Nicolae Enciu" din
sat. Cislita-Prut, raionul Cahul.
Etapa I**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Reparatia peretilor interiori		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	315,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	88,5000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	403,5000
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1.04kg/m2)	m2	315,0000
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	92,0400
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	177,0000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	403,5000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	315,0000

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	88,5000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	403,5000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	403,5000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	403,5000
		Capitolul 1.2. Reparatia pardoselei		
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	227,5000
14	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	45,5000
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	227,5000
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	227,5000
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,0000
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	39,0000
		Capitolul 1.3. Reparatia tavanului interior		
19	CK50A apl	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / Executarea structurii din profile zincate (kman=0.5. Se exclude: Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)	m2	247,5000

1	2	3	4	5
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	247,5000
		Capitolul 1.4. Zidarii		
21	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,2800
		Capitolul 1.5. Constructii PVC		
22	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	26,2500
		Capitolul 1.6. Scena		
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	120,0000
24	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	120,0000
25	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	120,0000
		Capitolul 1.7. Lucrari auxiliare		
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	52,0000
27	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	52,0000
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	52,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Electricitate		
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		25 A		
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
32	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,2000
33		Cablu VVGng 3x1.5	m	320,0000
34		Cablu VVGng 3x2.5	m	200,0000
35	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	5,2000
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1500
37		Priza cu impamintare	buc	15,0000
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700
39		Intrerupator cu o clapa	buc	7,0000
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	63,0000
41	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5100
42		Corp de iluminat LED	buc	51,0000
43	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,1200
44		Bra cu becuri LED	buc	12,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Electricitate		
45		Panou electric 24 module	buc	1,0000
46		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/C16A	buc	1,0000
47		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/B10A	buc	1,0000
48		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ32 C25A, 30МА	buc	1,0000
49		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ32 C16A, 30МА	buc	3,0000

1	2	3	4	5
50		Выключатель нагрузки ВН-32/1P/32А	buc	1,0000

Proiectant D. Cernei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SCHITA DE PROIECT