

Reparatii la OMF din satul Lopatica.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 12/02/2019 reparatii

Valoarea de deviz 37484.151 lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	24,217 24,217	48,434 48,434
2	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat	m2	2,300	2 267,885 253,704	5 216,136 583,519
3	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	4,980	1 225,335 81,477	6 102,168 405,753
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	15,600	41,782 38,056	651,803 593,667
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,600	53,469 48,434	834,116 755,577
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,600	128,719 85,686	849,545 565,529
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,600	148,544 23,064	534,758 83,030

1	2	3	4	5	6	7
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,600	120,909 5,189	435,274 18,682
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	117,685 98,022	3 765,920 3 136,704
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	86,141 70,345	2 756,518 2 251,046
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,400	4,305 1,730	191,133 76,803
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,000	18,738 11,532	524,672 322,896
13	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,400	193,388 115,320	2 398,011 1 429,968
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,400	86,142 70,345	1 068,159 872,280
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,400	42,827 31,713	1 901,523 1 408,057
Total Timplarie						27 278,170
Incluziv salariu						12 551,945
Total			lei		27 278,170	
CASM (II3) * 22,5 %			22,50 %		2 824,188	
Transpor mater (II3+CASM) * 10 %			10,00 %		1 472,623	
Chelt de regie (II3+CASM+Transp) * 12 %			12,00 %		3 788,998	
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt) * 6 %			6,00 %		2 121,838	

3748	TVA (Π3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	0 %	
4.151			0

Total deviz:

37484.151

Incluziv salariu

12 551,945

Intocmit

Moore

funcția, semn

Verificat

Harvey

(funcția, semn

