

**Reparația capitală a fațadei
edificiului Creșei-grădinița
pentru copii nr.14,,Spicușor,, din
str.F.Seliviorstov nr.2,
mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-02-02
Lucrări de reparație.

Valoarea de deviz 1 245 117,56 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,000	113,20 12,37	27 507,11 3 005,42
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,000	34,83 23,19	92 570,57 61 639,02
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuite cu Betonocontact)	m2	2 370,000	5,23 0,93	12 389,41 2 198,41
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100 mm (cornier perforata Ltotal=186m)	m2	2 150,000	264,05 71,43	567 708,06 153 564,18
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	220,000	213,90 90,38	47 057,11 19 883,42

1	2	3	4	5	6	7
		placi ignifudate din vata minerala , grosimea 40mm				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,000	18,79 3,71	44 521,40 8 793,65
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,000	65,63 21,03	155 532,67 49 830,67
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,400	136,94 27,83	13 612,28 2 766,10
		Total Fatada Inclusiv salariu				960 898,61 301 680,87
		2. Panta intrare.				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,050	1 266,00 210,20	63,30 10,51
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,190	13,34 0,97	42,54 3,09
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,650	812,49 138,91	528,12 90,29
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2	7,830	474,37 119,18	3 714,35 933,17
		Total Panta intrare. Inclusiv salariu				4 348,31 1 037,06

		Total	lei	965 246,92
		Asigurarea asociala si medicala	22,50 %	68 111,53
		Transportarea materialelor	7,00 %	44 665,41
		Cheltuieli de regie	10,00 %	107 802,38
		Beneficiu de deviz	5,00 %	59 291,32
		Total	100,00 +	1 245 117,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 245 117,56 302 717,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

