

**"Reparatia capitala a str.  
Movileni cu lungimea de  
0,422km, str. Haiducului cu  
lungimea de 0,265km din mun.  
Chisinau, sat. Colonita."**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
str. Haiducului**

Valoarea de deviz 2 430 448,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000	24,00 24,00	1 680,00 1 680,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,060	8 772,00 456,33	526,32 27,38
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,095	12,06 0,00	182,00 0,00
4	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	15,095	30,00 30,00	452,85 452,85
		<i>Total</i>	Lei			2 841,17
		<b>Total Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0 Inklusiv salariu</b>				<b>2 841,17 2 160,23</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1</b>				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2	1 743,610	26,73 2,09	46 610,96 3 651,15
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	153,440	12,06 0,00	1 851,20 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,697	237,10 27,00	165,26 18,82
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,16 m.	m3	278,980	31,67 10,72	8 834,70 2 992,05
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,790	1 237,40 0,00	3 452,35 0,00
10	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	390,569	12,06 0,00	4 711,72 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3	2,790	236,78 26,99	660,62 75,30
		<i>Total</i>	Lei			66 286,81
		<b>Total Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1 Inklusiv salariu</b>				<b>66 286,81 6 737,32</b>
		<b>1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5</b>				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,360	303,48 256,49	1 019,68 861,82
13	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,034	8 770,00 456,47	298,18 15,52

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI51A1	Transportarea materilalului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,720	12,07 0,00	81,12 0,00
15	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	35,500	28,50 28,50	1 011,75 1 011,75
16	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t	5,325	37,51 37,51	199,72 199,72
17	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5,325	12,11 0,00	64,48 0,00
18	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	5,325	30,00 30,00	159,75 159,75
		<i>Total</i>	Lei			2 834,68
		<b>Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5 Inklusiv salariu</b>				<b>2 834,68 2 248,56</b>
		<i>Total</i>	Lei			71 962,66
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>71 962,66 11 146,11</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente, borderoul 2.6</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,682	1 237,40 0,00	3 318,70 0,00
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	506,957	12,06 0,00	6 115,72 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	2,682	235,05 27,01	630,41 72,45
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	19,762	103,95 0,00	2 054,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	5,928	619,82 0,00	3 674,32 0,00
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3	1,440	1 072,50 0,00	1 544,40 0,00
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	208,800	12,06 0,00	2 518,88 0,00
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3	1,440	194,03 22,50	279,40 32,40
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,420	1 072,50 0,00	450,45 0,00
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	60,900	12,07 0,00	734,76 0,00
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	42,000	23,25 23,25	976,50 976,50
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,800	628,50 628,50	1 759,80 1 759,80
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,800	480,00 390,00	1 344,00 1 092,00
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,800	220,21 49,50	616,58 138,60

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	1 237,50 0,00	693,00 0,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,840	12,06 0,00	1 276,60 0,00
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,560	1 985,89 0,00	1 112,10 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	103,91 0,00	290,95 0,00
37	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,560	2 021,34 226,48	1 131,95 126,83
		<i>Total</i>	Lei			30 522,77
		<b>Total Lucrari de terasamente, borderoul 2.6 Inclusiv salariu</b>				<b>30 522,77 4 198,58</b>
		<b>3. Executia structurii rutiere, borderoul 2.7</b>				
38	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	159,740	682,51 11,25	109 023,83 1 797,07
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	2,885	1 237,45 0,00	3 570,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	519,293	195,34 0,00	101 441,25 0,00
41	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	319,480	595,99 28,50	190 406,97 9 105,15
42	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 319.48m3	t	702,856	195,35 0,00	137 299,50 0,00
43	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3	319,480	301,30 66,00	96 259,58 21 085,72
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t	1,153	11 831,57 0,00	13 641,80 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	1 646,800	313,26 3,75	515 882,16 6 175,50
46	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	9,220	1 820,00 0,00	16 780,40 0,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. Pinten 6.00x0,40x0,60m.	m3	1,440	2 049,51 239,27	2 951,30 344,55
		<i>Total</i>	Lei			1 187 256,84
		<b>Total Executia structurii rutiere, borderoul 2.7 Inclusiv salariu</b>				<b>1 187 256,84 38 507,99</b>
		<b>4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8</b>				

1	2	3	4	5	6	7
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	31,080	736,40 74,25	22 887,42 2 307,67
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m	518,000	307,29 51,00	159 178,29 26 418,00
		<i>Total</i>	Lei			182 065,71
		<b>Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8 Inklusiv salariu</b>				<b>182 065,71 28 725,67</b>
		<b>5. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9</b>				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3	0,878	1 237,81 0,00	1 086,80 0,00
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	165,904	12,06 0,00	2 001,48 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3	0,878	236,95 26,99	208,04 23,70
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	0,293	721,26 86,28	211,33 25,28
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de funda?ie din piatr? spart? nou? LA 30 fr. 8-45mm, conform	m3	43,890	719,99 86,25	31 600,40 3 785,47

1	2	3	4	5	6	7
		SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).				
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	146,000	133,14 22,50	19 438,44 3 285,00
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2	292,600	349,48 44,70	102 259,08 13 079,25
		<i>Total</i>	Lei			156 805,57
		<b>Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9 Inclusiv salariu</b>				<b>156 805,57 20 198,70</b>
		<b>6. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10</b>				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,327	1 984,71 0,00	649,00 0,00
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	1 237,92 0,00	404,80 0,00
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	61,746	12,07 0,00	745,16 0,00
60	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-	m3	8,170	682,44 11,25	5 575,57 91,95

1	2	3	4	5	6	7
		32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.				
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	169,000	133,14 22,50	22 500,67 3 802,50
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2	163,350	106,49 19,20	17 394,76 3 136,35
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2	163,350	303,81 44,70	49 627,19 7 301,77
		<i>Total</i>	Lei			96 897,15
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10 Inklusiv salariu</b>				<b>96 897,15 14 332,57</b>
		<b>7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11</b>				
64	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	9,000	173,60 90,00	1 562,40 810,00
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3	0,710	469,34 412,51	333,23 292,88
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3	0,120	2 022,33 239,42	242,68 28,73
67	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	9,000	370,53 165,00	3 334,81 1 485,00

1	2	3	4	5	6	7
68	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	9,000	1 250,00 0,00	11 250,00 0,00
69	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	9,000	1 739,95 0,00	15 659,53 0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 382,65
		<b>Total Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11 Inclusiv salariu</b>				<b>32 382,65 2 616,61</b>
		<b>8. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13</b>				
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( CKM 2.35 ).	buc	6,000	826,75 81,75	4 960,50 490,50
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	3,000	1 197,10 33,00	3 591,30 99,00
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 072,10 33,00	4 288,40 132,00
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc	1,000	1 067,10 33,00	1 067,10 33,00
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2	18,110	129,64 35,25	2 347,76 638,40
		<i>Total</i>	Lei			16 255,06

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13 Inklusiv salariu</b>				<b>16 255,06 1 392,90</b>

		Total	Lei	1 774 148,41
		Asigutati sociale	24 %	29 068,59
		Total		1 803 217,00
		Cheltuieli de regie	8 %	144 257,36
		Total		1 947 474,36
		Beneficiu de deviz	4 %	77 898,97
		Total		2 025 373,33
		TVA	20 %	405 074,67
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>2 430 448,00 121 119,13</b>

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a str.  
Movileni cu lungimea de  
0,422km, str. Haiducului cu  
lungimea de 0,265km din mun.  
Chisinau, sat. Colonita."**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
str. Haiducului**

**Valoarea de deviz 2 430 448,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	363,304	75,00	27 247,80
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,760	75,00	132,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	687,350	75,00	51 551,24
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,408	75,00	1 230,60
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,340	75,00	6 175,50
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,600	75,00	2 295,00
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,630	75,00	122,25
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	257,696	75,00	19 327,19
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500	75,00	412,50
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,204	75,00	540,30
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,130	75,00	12 084,75
<b>Total manopera</b>						<b>121 119,13</b>

**Material:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,800	90,00	252,00
2.	1.111000100013 1E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	280,119	1 820,00	509 816,58
3.	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	28,423	455,00	12 932,46
4.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,018	455,00	8,18
5.	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	35,742	455,00	16 262,61
6.	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	204,850	525,00	107 546,26
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,125	380,00	2 327,50
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,410	380,00	14 595,80
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,280	380,00	866,40
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,514	380,00	7 415,32
11.	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	320,438	0,00	0,00

12.	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	123,639	455,00	56 255,74
13.	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	0,352	455,00	160,16
14.	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	52,668	455,00	23 963,94
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,057	6 750,00	384,75
16.	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,188	11 250,00	13 365,00
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	13,220	65,00	859,30
18.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,338	45,00	285,21
19.	2615107326105.1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	3,000	1 150,00	3 450,00
20.	2615107326105.3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 025,00	4 100,00
21.	2615107326105.5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	1,000	1 020,00	1 020,00
22.	2651122100024	Ciment	kg	2 134,300	2,65	5 655,90
23.	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	729,520	2,65	1 933,22
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	454,410	2,65	1 204,18
25.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	35 781,760	2,65	94 821,66
26.	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	3 588,326	2,65	9 509,06
27.	2661112800655.06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	165,800	210,00	34 818,00
28.	2661112800655.08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	296,989	255,00	75 732,19
29.	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	9,000	1 250,00	11 250,00
30.	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,047	1 250,00	2 558,75
31.	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	36,547	1 650,00	60 302,55
32.	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	520,590	145,00	75 485,55
33.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	316,575	75,00	23 743,13
34.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	6,000	650,00	3 900,00
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,000	0,95	15,20
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,000	0,85	27,20
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,75	12,00
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,320	65,00	20,80
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,160	65,00	10,40
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,85	27,20
41.	2875274200000	Capac cu rama	buc	9,180	1 650,00	15 147,00
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,119	135,00	1 231,06
43.	4100116202806	Apa	m3	302,733	24,00	7 265,59
44.	4100116202818	Apa	m3	54,215	24,00	1 301,16
45.	4100126202818	Apa	m3	3,108	24,00	74,59
46.	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	288,490	0,00	0,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 201 913,60</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,054	210,00	2 741,34
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,527	230,00	1 501,21

3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,222	120,00	146,64
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,646	25,00	16,15
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,688	650,00	447,20
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	49,200	50,00	2 460,00
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,869	650,00	564,85
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	25,387	850,00	21 578,95
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,346	800,00	276,80
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,038	550,00	10 470,90
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,422	480,00	17 002,56
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	24,600	450,00	11 070,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,488	480,00	7 434,24
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,385	380,00	906,30
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,584	495,00	2 269,08
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,066	520,00	3 674,32
17.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	24,600	950,00	23 370,00
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,728	950,00	8 291,60
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,401	550,00	14 520,55
20.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,344	450,00	604,80
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,850	45,00	173,25
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,348	520,00	3 820,96
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,294	520,00	1 712,88
24.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,340	520,00	176,80
25.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	24,600	250,00	6 150,00
26.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	24,600	25,00	615,00
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,222	25,00	30,55
28.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	24,600	650,00	15 990,00
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,330	380,00	1 265,40
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,850	520,00	2 002,00
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	25,387	420,00	10 662,54
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	530,535	450,00	238 740,75
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,006	520,00	20 283,12
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	53,013	380,00	20 144,94
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>451 115,68</b>

Total	Lei	1 774 148,41
Asigutati sociale	24 %	29 068,59
Total		1 803 217,00
Cheltuieli de regie	8 %	144 257,36
Total		1 947 474,36

Beneficiu de deviz	4 %	77 898,97
Total		2 025 373,33
TVA	20 %	405 074,67
<b>Total deviz:</b>		<b>2 430 448,00</b>

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita."**

**Investitor Primaria Colonita**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 772,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,00	456,33
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 880,67
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
4	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	75,00	30,00
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1</b>				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2			26,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	75,00	2,09
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	24,00	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	12,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	5,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	420,00	6,12
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			12,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			237,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	1,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,15
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,16 m.	m3			31,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	45,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	520,00	7,18
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,40
10	TsI51A1	Transportarea materilal decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3			236,78 26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		<b>1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5</b>				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			303,48 256,49
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	75,00	98,99
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
13	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 770,00 456,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,00	456,47
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 432,35
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 881,18
14	TsI51A1	Transportarea materilalului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,07
15	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			28,50 28,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
16	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t			37,51 37,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,51
17	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,11
18	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	75,00	30,00
		<b>2. Lucrari de terasamente, borderoul 2.6</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,40

1	2	3	4	5	6	7
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			235,05 27,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,04
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3			619,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,82
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3			194,03 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	520,00	171,53
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,07
29	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50 628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			480,00 390,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	75,00	390,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	90,00	90,00
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			220,21 49,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	75,00	49,50
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,71
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,89
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,91
37	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 021,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	75,00	226,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	480,00	1 794,86
		<b>3. Executia structurii rutiere, borderoul 2.7</b>				
38	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			682,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	75,00	11,25
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	525,00	640,50
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	495,00	13,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,68
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			1 237,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,45
40	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			195,34
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,34
41	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			595,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,65	296,80
	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	0,9030	0,00	0,00
	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	0,3870	455,00	176,09
	4100116202818	Apa	m3	0,1550	24,00	3,72
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	25,00	1,93
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	520,00	11,96
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	250,00	19,25
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	50,00	7,70
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	650,00	50,05
42	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 319.48m3	t			195,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,35
43	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			301,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	75,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	75,00	12,00
	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	380,00	43,70
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	24,00	17,28
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	380,00	27,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	480,00	36,96
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	950,00	73,15
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t			11 831,57 0,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	11 250,00	11 591,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,07
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2			313,26 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 820,00	299,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
46	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 820,00 0,00
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 820,00	1 820,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. Pinten 6.00x0,40x0,60m.	m3			2 049,51 239,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,27
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 250,00	1 275,17
	2010102903495	Scinduri de rasiinoase	m3	0,0370	6 750,00	248,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,63
		<b>4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8</b>				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			736,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	455,00	523,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,20
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m			307,29 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0590	1 650,00	97,35
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,65	9,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	24,00	0,14
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	145,00	145,72
		<b>5. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9</b>				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 237,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,81
51	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3			236,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	2,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	207,88
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			721,26
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,28
	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	455,00	546,62
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	24,00	5,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	9,08
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de funda?ie din piatr? spart? nou? LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			719,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	1,2000	455,00	546,00
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	24,00	5,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,74
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m			133,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 650,00	31,35
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,65	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2			349,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,18
	2661112800655.08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	1,0150	255,00	258,82
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	135,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10</b>				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 984,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 984,71
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,92
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,07
60	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3			682,44 11,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	75,00	11,25
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	525,00	640,47
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,85
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	495,00	13,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,67
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m			133,14 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 650,00	31,35
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,65	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2			106,49 19,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	0,1740	455,00	79,17
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	380,00	5,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2			303,81 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2661112800655.06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	1,0150	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	135,00	2,70
		<b>7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11</b>				
64	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			173,60

1	2	3	4	5	6	7
						90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	380,00	83,60
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3			469,34
						412,51
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,51
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,18
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	41,92
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3			2 022,33
						239,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,42
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 250,00	1 270,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 750,00	225,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	287,08
67	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			370,53
						165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,65	97,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	380,00	50,37
	4100116202818	Apa	m3	0,0350	24,00	0,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	380,00	57,00
68	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			1 250,00
						0,00
	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
69	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			1 739,95
						0,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,65	36,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	380,00	20,14
	4100116202818	Apa	m3	0,0130	24,00	0,32
		<b>8. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13</b>				
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc			826,75
						81,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	75,00	57,00
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0760	1 250,00	95,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	1,0000	650,00	650,00
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc			1 197,10
						33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc			1 072,10
						33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326105.3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc			1 067,10 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2			129,64 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	45,00	15,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,19

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "PULTUSK INVEST"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Colonita**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.