



Lista lucrarilor ce necesita a fi executate

1. Obiectul achizițiilor Reparatia blocului alimentar la I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru” s. Iurceni r-nul Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,100
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	94,800
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	72,500
4	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	57,100
5	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	48,000
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,360
7	RpCO56C	Demontari: blocuri de sticla	m2	4,800
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	250,900
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	115,400
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu strat supot din beton g.80mm	m3	3,520
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant H=1.6m	m2	17,400
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	1,200