

Renovarea a cinci (5) sectoare de drum s.Busauca rl.Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Renovarea a cinci (5) sectoare de drum s.Busauca rl.Rezina

Valoarea de deviz 887 985,80 lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Salcimilor 1 (Lotul № 1)				
1		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Benefeciar)	m2	990,0000	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
2	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3	112,0000	1 582,86 ----- 0,00	177 280,59 ----- 0,00
		<i>Total</i>				177 280,59
		Total Strada Salcimilor 1 (Lotul № 1) Inclusiv salariu				177 280,59
		2. Strada Salcimilor 2 (Lotul №2)				
3		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Benefeciar)	m2	840,0000	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
4	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3	84,2000	1 582,86 ----- 0,00	133 277,01 ----- 0,00
		<i>Total</i>				133 277,01
		Total Strada Salcimilor 2 (Lotul №2) Inclusiv salariu				133 277,01
		3. Strada 8 Martie (Lotul №3)				

1	2	3	4	5	6	7
5		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2	1 015,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3	122,0000	1 582,86 0,00	193 109,21 0,00
		<i>Total</i>	lei			193 109,21
		Total Strada 8 Martie (Lotul №3) Inclusiv salariu				193 109,21
		4. Strada Pacii (Lotul №4)				
7		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2	1 026,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
8	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3	123,0000	1 582,86 0,00	194 692,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			194 692,08
		Total Strada Pacii (Lotul №4) Inclusiv salariu				194 692,08
		5. Strada Ion Creanga (Lotul №5)				
9		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2	240,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3	26,3000	1 582,86 0,00	41 629,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 629,28
		Total Strada Ion Creanga (Lotul №5) Inclusiv salariu				41 629,28

		Total	lei			739 988,17
		TVA	20 %			147 997,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				887 985,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea a cinci (5) sectoare de drum s.Busauca rl.Rezina

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Renovarea a cinci (5) sectoare de drum s.Busauca rl.Rezina

Valoarea de deviz 887 985,80 lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 444,5750	0,00	0,00
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	44,8800	0,00	0,00
2.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,3131	0,00	0,00
3.	26631021000001	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017	m3	471,2400	1 570,30	739 988,17
4.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	271,6175	0,00	0,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	147,2625	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				739 988,17

Utilaje de construcții:

1.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 192,5750	0,00	0,00
2.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	63,1125	0,00	0,00
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,4925	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	739 988,17
TVA	20 %	147 997,63

Total deviz:

887 985,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea a cinci (5) sectoare de drum Investitor
s.Busauca rl.Rezina
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Salcimilor 1 (Lotul № 1)				
1		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2			0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0,00
2	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3			1 582,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	0,00	0,00
	26631021000001	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017	m3	1,0080	1 570,30	1 582,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,00	0,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177 280,59
		2. Strada Salcimilor 2 (Lotul №2)				
3		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2			0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0,00
4	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3			1 582,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	0,00	0,00
	26631021000001	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017	m3	1,0080	1 570,30	1 582,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,00	0,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133 277,01
		3. Strada 8 Martie (Lotul №3)				
5		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2			0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3			1 582,86 0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	0,00	0,00
	26631021000001	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017	m3	1,0080	1 570,30	1 582,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,00	0,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193 109,21
		4. Strada Pacii (Lotul №4)				
7		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2			0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
8	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3			1 582,86 0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	0,00	0,00
	26631021000001	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017	m3	1,0080	1 570,30	1 582,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,00	0,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			194 692,08
		5. Strada Ion Creanga (Lotul №5)				
9		Lucrari de terasament (se vor executa de catre Beneficiar)	m2			0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
10	DA14A	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017 la strazi, alei si platforme carosabile (livrarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m3			1 582,86 0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	0,00	0,00
	26631021000001	Beton C20/25,conform SMEN 206+A1:2017	m3	1,0080	1 570,30	1 582,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,00	0,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 629,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.