

**Alimentarea cu apa a sat. Pirlita,
r-ul Ungheni.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Turn de apa Q=25m³, h=18m. Nr. 2-1-1**

Valoarea de deviz 415 079,141 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,320	1 085,634 0,000	347,403 0,000
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,200	76,111 76,111	624,112 624,112
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,420	409,767 0,000	172,102 0,000
4	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,130	223,031 0,000	28,994 0,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,180	17,877 17,877	74,727 74,727
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,	100 m3	0,170	840,847 508,424	142,944 86,432

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,240	410,083 0,000	98,420 0,000
8	TsD09A1 1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,100	955,900 215,650	95,590 21,565
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,350	483,191 483,191	169,117 169,117
10	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald	100m2	0,350	17 296,351 69,191	6 053,723 24,217
11	TsH10A	Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30%	m2	10,000	36,461 36,326	364,608 363,258
12	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	3,100	429,058 221,991	1 330,081 688,173
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,600	321,185 21,334	513,896 34,135
14	DB18A	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala	m2	16,000	120,956 4,613	1 935,293 73,805
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,330	1 536,573 392,612	507,069 129,562
16	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3	m2	33,000	64,991 20,181	2 144,703 665,973

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
17	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	102,900	139,028 92,256	14 305,983 9 493,143
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	29,400	1 330,884 253,704	39 127,994 7 458,898
19	CC02P1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	476,300	14,971 4,325	7 130,765 2 059,788
20	VC34E	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 25 kg	kg	95,360	51,638 18,451	4 924,190 1 759,495
21	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi	m2	42,000	41,479 10,955	1 742,135 460,127
22	CL51A	Instalarea turnului de otel montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	4,775	7 717,657 5 247,060	36 851,811 25 054,711
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) l=2,4m	buc	1,000	704,155 121,086	704,155 121,086
24	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc	6,000	307,128 43,245	1 842,771 259,470
25	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - releu de presiunie	buc	1,000	265,575 129,735	265,575 129,735

1	2	3	4	5	6	7
26	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm - robinet KTK M20x1,5	buc	1,000	319,739 121,086	319,739 121,086
27	SA01A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2"	m	1,000	71,044 34,596	71,044 34,596
Total			lei		121 888,944	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		11 229,122	
Transportarea materialelor			7,00 %		3 926,990	
Total			100,00 +		137 045,056	
Cheltuieli de regie			14,50 %		19 871,533	
Total			100,00 +		156 916,589	
Beneficiu de deviz			6,00 %		9 414,995	
Total Lucrari de constructie					166 331,584	
Incluziv salariu					49 907,211	
2. Utilaje						
28	pret de piata	Turn de apa cu volumul de 50m3, inaltimea 18m, inclusiv vopsirea.	buc	1,000	169 125,000 0,000	169 125,000 0,000
29	pret de piata	Relevu de presiunie RD12	buc	1,000	3 536,250 0,000	3 536,250 0,000
Total			lei		172 661,250	
Transportarea utilajului			4,00 %		6 906,450	
Total Utilaje					179 567,700	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		345 899,284	
TVA			20,00 %		69 179,857	

Total deviz: **415 079,141**
Incluziv salariu **49 907,211**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

(funcția, semnătura)