

Investitor IMSP "Spitalul Raional Leova"
 Obiect IMSP "Spitalul Raional Leova", r-nul Leova

Borderou de resurse № 89-12/2023 C
Reparatia acoperisului blocului alimentar si a anexei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|---|------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. LCM | | | |
| | | 1.1. Acoperis bloc central | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | 600,000 |
| | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,3600 | 216,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 216,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 12,000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materiilelor | m2 | | 600,000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 54,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 54,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 18,000 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | | 600,000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 168,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 66,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 42,000 |
| 4 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | | 36,800 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8800 | 32,384 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 25,024 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0800 | 2,944 |
| | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,055 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,037 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0250 | 0,920 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 1,214 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 4,416 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1120 | 4,122 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 6,624 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 0,736 |
| 5 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | 378,950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|------|---------|-----------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 12,884 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 388,424 |
| 6 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | 74,690 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 4,108 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 76,557 |
| 7 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | | 8,360 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 41,382 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 3,762 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 8,826 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 5,016 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 2,341 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | 6,500 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 131,625 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 14,625 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 48,750 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,065 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 6,045 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $b = 44$ mm calit II | m3 | 0,1200 | 0,780 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 22,100 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 19,565 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 16,770 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 19,500 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 9,425 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,975 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 2,145 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 1,495 |
| 9 | CE27B1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat | m2 | | 700,220 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,5000 | 1 050,330 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 210,066 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 | 2,101 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0110 | 7,702 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0210 | 14,705 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1600 | 112,035 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1600 | 112,035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|-----------|
| | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 4,0000 | 2 800,880 |
| | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 4,0000 | 2 800,880 |
| | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1500 | 105,033 |
| | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 6,5000 | 4 551,430 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 6,5000 | 4 551,430 |
| | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1700 | 119,037 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 35,011 |
| 10 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele p/u cherestea 0.0085, inclusiv contrafise | m2 | | 700,220 |
| | 7124010010700 l | Dulgher | h-om | 0,2250 | 157,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 49,015 |
| | 2010102903491 5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0085 | 5,952 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 84,026 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 21,007 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | 30,460 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 25,891 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 7,006 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 51,782 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 204,082 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,366 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 30,460 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,152 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 1,828 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,366 |
| 12 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | | 30,460 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 5,178 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 | 41,121 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 0,030 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 | 0,030 |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | 700,220 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 140,044 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 35,011 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 829,411 |
| | 2875276312000 l | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 8 654,719 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 7,002 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea minimala 0.55mm | m2 | | 700,220 |
| | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,9000 | 630,198 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 175,055 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 845,516 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 367,616 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 6 617,079 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 73,523 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 29,409 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 36,762 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 35,011 |
| 15 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de | kg | | 100,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|---------|
| | | zapada, (100 de metri) | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 19,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,000 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 100,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,500 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,800 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 1,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,000 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 2,000 |
| 16 | CE42A | Executarea lucramelor | buc | | 4,000 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 23,880 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 2,532 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 16,000 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 4,000 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,240 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,240 |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,400 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 2,000 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 5,600 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,440 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,640 |
| 17 | CE42A | Executarea intrarii in pod | buc | | 1,000 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 5,970 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 0,633 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 4,000 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 1,000 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,060 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,060 |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,100 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 0,500 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 1,400 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,110 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,160 |
| 18 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg p/u intrarea in pod | kg | | 50,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|-----------|
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2500 | 12,500 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0150 | 0,772 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 1,030 |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0500 | 54,075 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0600 | 3,090 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0300 | 1,545 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | 100,000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 30,000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 108,150 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 144,200 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 20,600 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 10,300 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 20,600 |
| | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 20,600 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1 030,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 2,000 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | 35,000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 12,250 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 37,485 |
| | 28752740000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 17,850 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 8,925 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 17,850 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 8,925 |
| | 28752740000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 8,925 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 8,925 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,525 |
| 21 | CE31C2 | Streasiņa infundata, fara console aparente, din Tabla plana alba | m2 | | 114,000 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,8500 | 438,900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 34,200 |
| | 2020132920073 11 | Tabla plana alba | m2 | 1,0100 | 115,140 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 4,560 |
| | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 570,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 45,600 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 3,420 |
| 22 | CE31C2 | Frantoane infundata, fara console aparente, din Tabla plana alba | m2 | | 22,000 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,8500 | 84,700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 6,600 |
| | 2020132920073 11 | Tabla plana alba | m2 | 1,0100 | 22,220 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 0,880 |
| | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 110,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 8,800 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,660 |
| 23 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | 114,000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 85,500 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,034 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,011 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|---------|
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,014 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,342 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 513,000 |
| | | 1.2. Lucrari diverse | | | |
| 24 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов | t | | 15,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 5,250 |
| 25 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | | 15,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 | 45,150 |
| 26 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | | 20,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 9,000 |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | 20,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 0,540 |
| | | 1.3. Acoperis Anexe | | | |
| 28 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | 206,830 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 74,459 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 74,459 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 4,137 |
| 29 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | 206,830 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 18,615 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 18,615 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 6,205 |
| 30 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | | 206,830 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 57,912 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 22,751 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 14,478 |
| 31 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | | 24,000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8800 | 21,120 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 16,320 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0800 | 1,920 |
| | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,036 |
| | 2010102904418 | Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,024 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0250 | 0,600 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 0,792 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 2,880 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1120 | 2,688 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 4,320 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 0,480 |
| 32 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | 213,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 7,246 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 218,448 |
| 33 | CC02C | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | 46,200 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 2,541 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 47,355 |
| 34 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | | 4,800 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 23,760 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 2,160 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 5,068 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 2,880 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 1,344 |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | 2,500 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 50,625 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 5,625 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 18,750 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,025 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 2,325 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $b = 44$ mm calit II | m3 | 0,1200 | 0,300 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 8,500 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 7,525 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 6,450 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 7,500 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 3,625 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,375 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 0,825 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,575 |
| 36 | CE27B1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat | m2 | | 206,830 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,5000 | 310,245 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 62,049 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,620 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0110 | 2,275 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0210 | 4,343 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1600 | 33,093 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1600 | 33,093 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|-----------|
| | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 4,0000 | 827,320 |
| | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 4,0000 | 827,320 |
| | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1500 | 31,024 |
| | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 6,5000 | 1 344,395 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 6,5000 | 1 344,395 |
| | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1700 | 35,161 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 10,342 |
| 37 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele p/u cherestea 0.0085, inclusiv contrafise | m2 | | 206,830 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 46,537 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 14,478 |
| | 2010102903491 5 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0085 | 1,758 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 24,820 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 6,205 |
| 38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | 9,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 7,650 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 2,070 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 15,300 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 60,300 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,108 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 9,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,045 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 0,540 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,108 |
| 39 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | | 9,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 1,530 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 | 12,150 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 0,009 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 | 0,009 |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | 206,830 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 41,366 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 10,342 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 244,990 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 2 556,419 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 2,068 |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea minimala 0.55mm | m2 | | 206,830 |
| | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,9000 | 186,147 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 51,708 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 249,747 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 108,586 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1 954,544 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 21,717 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 8,687 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 10,859 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 10,342 |
| 42 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de | kg | | 60,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|
| | | zapada, (60 metri) | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 11,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,600 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,600 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 60,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,300 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,480 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 0,600 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,200 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,200 |
| 43 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | | 2,000 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 11,940 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 1,266 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 8,000 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 2,000 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,120 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,120 |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,200 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 1,000 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 2,800 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,220 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,320 |
| 44 | CE42A | Executarea intrarii in pod | buc | | 1,000 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 5,970 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 0,633 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 4,000 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 1,000 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,060 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,060 |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,100 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 0,500 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 1,400 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,110 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,160 |
| 45 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg p/u intrarea in pod | kg | | 50,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|---------|
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2500 | 12,500 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0150 | 0,772 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 1,030 |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0500 | 54,075 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0600 | 3,090 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0300 | 1,545 |
| 46 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | 60,000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 18,000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,890 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 86,520 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 12,360 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 6,180 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 12,360 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 12,360 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 618,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,200 |
| 47 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | 60,000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 21,000 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 64,260 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 30,600 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 15,300 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 30,600 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 15,300 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 15,300 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 15,300 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,900 |
| 48 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla plana alba | m2 | | 36,000 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,8500 | 138,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 10,800 |
| | 2020132920073 11 | Tabla plana alba | m2 | 1,0100 | 36,360 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 1,440 |
| | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 180,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 14,400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,080 |
| 49 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | 36,000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 27,000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,011 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,004 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,011 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,004 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,108 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 162,000 |
| | | 1.4. Lucrari diverse | | | |
| 50 | Tr11AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria I -разгрузка материалов | t | | 7,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 2,625 |
| 51 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | | 7,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 | 22,575 |
| 52 | Tr11AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | | 10,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 4,500 |
| 53 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | 10,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta 10t | h-ut | 0,0270 | 0,270 |

Intocmit



(Berechelea S.)
(functia, semnatura)

Verificat



(Buza G.)
(functia, semnatura)