

Reparatia drumului de acces Ivanovca Noua-Bozieni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 756 327,47 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Modernizarea stratului rutier				
1	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3	338,000	941,61 83,25	318 265,19 28 137,82
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,980	11 143,00 0,00	22 063,14 0,00
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,000	266,48 5,68	879 395,55 18 730,80
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	11 143,00 0,00	11 031,57 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,000	194,38 4,73	641 455,65 15 609,00
6	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	12,000	77,89 77,57	934,70 930,86
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 873 145,81
		Total Modernizarea stratului rutier Inclusiv salariu				1 873 145,81 63 408,49
		2. Organizarea traficului pe timpul reparatiei.				
7	RpDE11B	Plantarea stlpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000	988,13 146,63	1 976,26 293,26
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	2,000	1 005,89 51,08	2 011,79 102,17
9	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	2,000	25,54 25,54	51,08 51,08
		<i>Total</i>	lei			4 039,13
		Total Organizarea traficului pe timpul reparatiei. Inclusiv salariu				4 039,13 446,51

		Total	lei		1 877 184,94
		Asigurarea sociala	24 %		15 325,20
		Total			1 892 510,14
		Cheltuieli de regie	14,5 %		274 413,97
		Total			2 166 924,11
		Beneficiu	6 %		130 015,45
		Total			2 296 939,56
		TVA	20 %		459 387,91
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 756 327,47 63 855,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumului de acces Ivanovca Noua-Bozieni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 756 327,47 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	244,360	94,60	23 116,456
2.	7123011000200	Betonist	h-om	0,780	94,60	73,788
3.	7129020012800	Pavator	h-om	54,080	94,60	5 115,968
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	363,000	94,60	34 339,800
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,684	94,60	916,106
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,940	94,60	278,124
7.	9312040019600	Sapator	h-om	0,156	94,60	14,758
Total manopera						63 855,00

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	465,300	1 725,00	802 642,500
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	310,200	1 892,00	586 898,400
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,870	420,00	16 325,400
4.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	339,014	570,00	193 237,980
5.	23203226000401	Bitum	t	3,059	10 600,00	32 426,460
6.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	2,060	900,00	1 854,000
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	89,100	25,00	2 227,500
8.	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	buc	2,040	825,00	1 683,000
9.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,120	2,00	8,240
10.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,240	2,00	16,480
11.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,120	1,00	4,120
12.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,082	150,00	12,360
13.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,041	150,00	6,180
14.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,240	1,00	8,240
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	243,360	32,00	7 787,520
Total materiale de construcții						1 645 138,38

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,891	750,00	668,250
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,357	800,00	1 085,440
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	69,586	650,00	45 230,900
4.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	26,026	650,00	16 916,900
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,560	650,00	28 314,000
6.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	26,026	875,00	22 772,750
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	43,560	875,00	38 115,000
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,336	620,00	15 088,320
Total utilaje de construcții						168 191,56

Total	lei	1 877 184,94
Asigurarea sociala	24 %	15 325,20
Total		1 892 510,14
Cheltuieli de regie	14,5 %	274 413,97
Total		2 166 924,11
Beneficiu	6 %	130 015,45
Total		2 296 939,56
TVA	20 %	459 387,91

Total deviz:**2 756 327,47**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect** **Reparatia drumului de acces Ivanovca**
Noua-Bozieni**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Modernizarea stratului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
1	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3			941,61 83,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720	94,60	68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160	94,60	15,14
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,003	570,00	571,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,115	420,00	48,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720	32,00	23,04
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077	650,00	50,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072	620,00	44,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004	800,00	3,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077	650,00	50,05
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	875,00	67,38
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 143,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 600,00	10 918,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	750,00	225,00
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			266,48 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 725,00	243,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	25,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	650,00	5,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	650,00	5,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 143,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 600,00	10 918,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	750,00	225,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			194,38 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 892,00	177,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	650,00	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	650,00	3,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
6	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2			77,89 77,57
	9312040019600	Sapator	h-om	0,013	94,60	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,807	94,60	76,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	800,00	0,32
		2. Organizarea traficului pe timpul reparatiei.				
7	RpDE11B	Plantarea stilpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			988,13 146,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,500	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,050	94,60	99,33
	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	buc	1,000	825,00	841,50
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			1 005,89 51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	900,00	927,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	150,00	3,09
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	150,00	6,18
9	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc			25,54
						25,54
	7123011000200	Betonist	h-om	0,130	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,140	94,60	13,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.