

Lucrari de amenajare a strazii
Constantin Stamati, satul Tipala,
raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 311 700,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de amenajare | | | | |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 6,500 | 100,108 0,000 | 650,700 0,000 |
| 2 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 6,500 | 47,837 0,000 | 310,940 0,000 |
| 3 | DA12B | Strat de baza din materiale granulare fr. 0-32 mm (SM SR EN 13242+A1:2010) din pietris concasat GA85 LA30, h=0,07 m | m3 | 45,500 | 953,094 53,760 | 43 365,760 2 446,080 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/m2 sau emulsia bituminoasa conform SR EN 13808 | t | 0,390 | 13 358,154 0,000 | 5 209,680 0,000 |
| 5 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect 0,0974 tn/m2, k=1,5) K grosime=1,500 | m2 | 650,000 | 290,774 6,720 | 189 003,220 4 368,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 238 540,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu | | | | 238 540,300 6 814,080 |

| | | | | |
|--|--|--|------|--------------------------------|
| | | Total | Lei | 238 540,30 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | 1 635,38 |
| | | Cheltuieli directe | | 240 175,68 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | 12 008,78 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | 7 565,53 |
| | | Total | | 259 750,00 |
| | | TVA | 20 % | 51 950,00 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 311 700,00 6 814,08 |

Intocmit

Hamza Pro Impex SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Tipala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a strazii
Constantin Stamati, satul Tipala,
raionul Ialoveni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 311 700,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 27,300 | 89,60 | 2 446,08 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 48,750 | 89,60 | 4 368,00 |
| Total manopera | | | | | | 6 814,08 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|----|--------|-----------|-------------------|
| 1. | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 94,965 | 1 845,00 | 175 210,42 |
| 2. | 1411122201646 | Piatra sparta GA85 LA30 0-32 mm | m3 | 9,236 | 530,00 | 4 895,08 |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta GA85 LA30 0-32 mm | m3 | 55,464 | 530,00 | 29 395,92 |
| 4. | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa | t | 0,402 | 12 680,00 | 5 097,36 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,825 | 15,00 | 102,38 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 214 701,16 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,117 | 960,00 | 112,32 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,179 | 758,40 | 2 410,93 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,236 | 420,00 | 2 199,12 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,975 | 420,00 | 7 129,50 |
| 5. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,236 | 960,00 | 5 026,56 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,682 | 215,00 | 146,63 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 17 025,06 |

| | | |
|-------------------------------|------|------------|
| Total | Lei | 238 540,30 |
| Asigurari sociale si medicale | 24 % | 1 635,38 |
| Cheltuieli directe | | 240 175,68 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 12 008,78 |
| Beneficiu de deviz | 3 % | 7 565,53 |

| | | |
|---------------------|------|-------------------|
| Total | | 259 750,00 |
| TVA | 20 % | 51 950,00 |
| Total deviz: | | 311 700,00 |

Intocmit

Hamza Pro Impex SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Tipala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a strazii
Constantin Stamati, satul Tipala, raionul
Ialoveni

Investitor Primaria Tipala

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de amenajare | | | | |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | | | 100,108 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 758,40 | 100,11 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 650,700 |
| 2 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | | | 47,837 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 | 758,40 | 47,84 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 310,940 |
| 3 | DA12B | Strat de baza din materiale granulare fr. 0-32 mm (SM SR EN 13242+A1:2010) din pietris concasat GA85 LA30, h=0,07 m | m3 | | | 953,094 53,760 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 89,60 | 53,76 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta GA85 LA30 0-32 mm | m3 | 0,2030 | 530,00 | 107,58 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta GA85 LA30 0-32 mm | m3 | 1,2190 | 530,00 | 646,06 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 758,40 | 31,85 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 420,00 | 108,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 215,00 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 43 365,760 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/m2 sau emulsia bituminoasa conform SR EN 13808 | t | | | 13 358,154 0,000 |
| | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 | 12 680,00 | 13 070,15 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 960,00 | 288,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 209,680 |
| 5 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect 0,0974 tn/m2, k=1,5) K grosime=1,500 | m2 | | | 290,774 6,720 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 89,60 | 6,72 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,0974 | 1 845,00 | 269,55 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,00537 | 420,00 | 3,38 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00537 | 420,00 | 3,38 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,00537 | 960,00 | 7,73 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 189 003,220 |

APROBAT:

Intocmit
Hamza Pro Impex SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Tipala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.