

**Reparatia cladirii Casei de
Cultura din sat. Greblesti
raionul Straseni (etapa I -
reparatia acoperisului,
termoizolarea peretilor exteriori)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructii (marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 878 441,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul din beton)	m3	9,240	246,882 164,145	2 281,190 1 516,701
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peretii exteriori (fasada)	m2	501,000	12,967 11,812	6 496,567 5 917,912
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peretii exteriori (de la glafurile timplariei existente t=50 mm)	m2	16,000	12,967 11,812	207,475 188,995
4	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare (excavarea manuala a pamintului)	m3	23,000	240,959 224,874	5 542,060 5 172,102
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1 700,000	0,739 0,663	1 256,979 1 127,253
6	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (placi din beton prefabricat 80 mm de pe fasada)	m2	47,000	104,143 103,822	4 894,744 4 879,634
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (lacrimare la ferestre)	m	30,000	6,950 6,820	208,512 204,612
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	580,000	32,761	19 001,264

1	2	3	4	5	6	7
		invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)			32,501	18 850,464
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(lambriu din lemn si plastic de pe pereti si tavan)	m2	486,000	54,200 54,200	26 341,394 26 341,394
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (stilpisorii din calcar)	m3	7,800	143,617 140,117	1 120,213 1 092,913
11	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit din pod	m3	34,000	62,593 58,813	2 128,169 1 999,649
12	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(elementele acoperisului)	m3	58,000	129,673 129,673	7 521,022 7 521,022
13	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (demontarea conditionerului)	buc	1,000	938,612 934,092	938,612 934,092
14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	12,685 12,685	126,852 126,852
15	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	210,000	35,230 35,230	7 398,216 7 398,216
16	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	210,000	14,679 14,679	3 082,590 3 082,590
17	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	210,000	45,500 0,000	9 555,000 0,000
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				98 100,859 86 354,401
		2. Planseul de pod				
		2.1. Tip 1 (226 m2)				
18	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv,	m2	226,000	47,149 20,181	10 655,674 4 560,906

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat in grosime medie de 3 cm				
19	CE17A	Bariera de vapori	m2	226,000	25,919 13,163	5 857,761 2 974,838
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren grosime 80 mm, intr-un strat	m2	226,000	105,739 6,919	23 896,992 1 563,739
21	CE17A	Strat hidroizolant (pelicula 1mm)	m2	226,000	23,846 13,163	5 389,292 2 974,838
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I d3 mm 100*100mm)	kg	226,000	27,506 1,605	6 216,370 362,640
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (45 mm)	m2	226,000	68,102 37,858	15 391,052 8 555,908
24	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	226,000	34,245 19,255	7 739,302 4 351,675
		Total Tip 1 (226 m2) Inclusiv salariu				75 146,443 25 344,544
		2.2. Tip 2 (112 m2)				
25	CE17A	Bariera de vapori	m2	112,000	25,919 13,163	2 902,962 1 474,256
26	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm (30 kg/m3)	m2	112,000	99,362 8,072	11 128,589 904,109
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	112,000	24,320 13,163	2 723,865 1 474,256
28	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (sipci 50*50 mm)	m3	0,600	10 594,140 1 218,440	6 356,484 731,064
29	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,600	444,343 27,727	266,606 16,636
30	CE30C	Placi tip OSB -18 mm	m2	112,000	121,313 14,893	13 587,034 1 667,994
		Total Tip 2 (112 m2) Inclusiv salariu				36 965,540 6 268,315
		Total Planseul de pod				112 111,983 31 612,859

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Acoperisul				
31	CA04F	Beton M150 turnat in stilpusori din beton monolit (400*400*200(h) - 37 buc) , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	1,200	1 300,865 294,330	1 561,038 353,196
32	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,000	131,435 69,950	1 577,220 839,400
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,060	10 159,799 1 328,686	71 728,178 9 380,526
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(tratamentul antiseptic a capriorilor existenti)	m3	8,000	59,875 8,155	479,000 65,240
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,060	444,444 27,727	6 693,333 417,569
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	580,000	24,320 13,163	14 105,730 7 634,540
37	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase grilaj 100*30(h) mm (V=5,0m3)	m2	580,000	81,946 15,257	47 528,602 8 849,002
38	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (sipci 50*19 mm)	m3	0,730	10 589,208 1 218,440	7 730,122 889,461
39	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 100*50 mm, grinda 80*60 mm)	m3	0,650	10 599,678 1 218,440	6 889,791 791,986
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,380	444,467 27,727	2 835,701 176,898
41	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,380	59,870 8,155	381,969 52,029
42	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	580,000	274,781 60,049	159 373,270 34 828,420

1	2	3	4	5	6	7
43	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (scindura 100*19(h))	m2	35,000	55,152 14,703	1 930,335 514,615
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	35,000	90,320 57,660	3 161,200 2 018,100
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	86,000	309,029 17,298	26 576,453 1 487,628
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	46,000	319,107 20,181	14 678,922 928,326
47	CK26B	Retinator de zapada LE-310 (surub SW 4,8*68 -194 buc, SL2 4,8*60 -194 buc)	m	76,000	144,241 21,061	10 962,301 1 600,621
48	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de siguranta	kg	330,000	33,726 11,858	11 129,461 3 913,206
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,330	1 072,624 371,297	353,966 122,528
50	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (de exclus scinduri geluite si faltuite)	m2	96,000	119,142 113,772	11 437,594 10 922,074
51	Material	Lambriu din lemn	m2	96,000	101,000 0,000	9 696,000 0,000
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea lambriului)	m2	96,000	90,320 57,660	8 670,720 5 535,360
53	CE05A	Tabla vopsita de metal	m2	38,000	165,622 44,876	6 293,645 1 705,288
54	CK26B	Element de coama din tabla vopsita de metal	m	60,000	110,241 21,061	6 614,448 1 263,648
55	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	2 468,939 364,878	4 937,877 729,757
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				437 326,876 95 019,418
		4. Canale de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
56	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	1 977,147 288,327	790,859 115,331
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M150	m3	0,120	1 303,992 294,325	156,479 35,319
58	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,000	115,909 64,184	231,818 128,368
59	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,330	10 605,048 1 218,439	3 499,666 402,085
60	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,330	444,827 27,776	146,793 9,166
61	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala - 50 mm (125 kg/m3) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	10,000	116,006 7,496	1 160,058 74,958
62	CE05B	Tabla zincata gr.0,8 mm	m2	46,000	182,648 44,876	8 401,808 2 064,296
63	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "Isover" -50 mm pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	46,000	114,426 9,226	5 263,578 424,378
64	CE05B	Tabla vopsita din metal tip "RANNILA"	m2	48,000	183,708 44,876	8 818,008 2 154,048
65	CE05B	Tabla zincata	m2	1,800	182,666 44,876	328,799 80,777
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	23,440	30,437 11,858	713,444 277,943
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,023	1 072,652 371,043	24,671 8,534
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				29 535,981 5 775,203

1	2	3	4	5	6	7
		5. Finisarea exterioara				
		5.1. Soclu				
68	IzF04F	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	104,000	31,239 3,460	3 248,875 359,798
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	104,000	5,680 1,730	590,699 179,899
70	RpCJ12A k=2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (5 cm)	m2	85,000	272,782 221,893	23 186,458 18 860,904
71	IzF10C	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat -100 mm lipite cu adeziv pe suprafete verticale	m2	85,000	202,829 9,226	17 240,431 784,176
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,000	20,578 11,532	1 749,133 980,220
73	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	85,000	217,534 58,390	18 490,403 4 963,133
74	CK26D	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar 120 mm	m	80,000	96,696 5,516	7 735,648 441,248
		Total Soclu Inclusiv salariu				72 241,647 26 569,378
		5.2. Peretii				
75	RpCJ12A k=2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (5 cm)	m2	501,000	272,782 221,893	136 663,668 111 168,394
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (Y=130 kg/m3)	m2	501,000	371,685 133,195	186 214,023 66 730,495

1	2	3	4	5	6	7
77	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 50 mm	m2	16,000	340,362 168,540	5 445,795 2 696,643
78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	517,000	26,209 6,919	13 550,156 3 577,226
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	517,000	146,507 70,345	75 744,222 36 368,468
80	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	38,000	150,241 21,061	5 709,151 800,311
81	IzF15A	Decor la pereti executate cu placi penopolisterol -20 mm aplicate la peretii prin lipire cu prenadez	m2	28,000	46,506 16,145	1 302,162 452,054
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,000	26,209 6,919	733,858 193,738
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,000	146,507 70,345	4 102,202 1 969,666
84	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM - 5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (doar montarea conditionerului existent)	buc	1,000	3 559,840 3 271,628	3 559,840 3 271,628
85	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	550,000	54,717 43,245	30 094,350 23 784,750
		Total Peretii Inclusiv salariu				463 119,427 251 013,373
		5.3. Partea interna a parapetului in cerdac				
86	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3 cm)	m2	46,000	163,669 133,136	7 528,777 6 124,247
87	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	46,000	288,265	13 260,178

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -50 mm (Y=130 kg/m ³)			133,195	6 126,951
		Total Partea interna a parapetului in cerdac Inclusiv salariu				20 788,955 12 251,198
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				556 150,029 289 833,949
		6. Diverse				
		6.1. Copertine (CM-1)				
88	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m ³	0,900	38,818 38,818	34,936 34,936
89	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M150	m ³	0,900	1 227,560 243,688	1 104,804 219,319
90	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	9,000	122,791 65,436	1 105,119 588,924
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	388,000	30,438 11,858	11 810,096 4 600,982
92	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,388	1 072,613 371,371	416,174 144,092
93	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata MH1-24)	kg	9,200	41,198 12,109	379,026 111,399
94	CE05A	Tabla vopsita t=0,6 mm	m ²	1,200	165,627 44,876	198,753 53,851

1	2	3	4	5	6	7
95	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	18,000	274,781 60,049	4 946,067 1 080,882
96	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000	309,029 17,298	1 854,171 103,788
97	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,500	319,048 20,181	797,619 50,453
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100 mm	m3	1,450	379,963 32,283	550,947 46,810
99	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M150	m3	1,450	1 228,077 243,688	1 780,711 353,348
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500	68,132 37,858	987,920 548,941
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,500	344,776 159,952	4 999,249 2 319,310
		Total Copertine (CM-1) Inclusiv salariu				30 965,592 10 257,035
		6.2. Copertine (3 buc)				
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	114,000	30,438 11,858	3 469,976 1 351,835
103	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,114	1 072,614 371,246	122,278 42,322
104	CR03A	Grinda din lemn 150*150	m3	0,140	10 594,143 1 218,443	1 483,180 170,582
105	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,140	445,571 27,729	62,380 3,882
106	CE05A	Dolie din tabla vopsita l=200 mm	m2	0,900	165,598 44,877	149,038 40,389
107	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru	m2	6,000	274,781 60,049	1 648,689 360,294

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor				
		Total Copertine (3 buc) Inclusiv salariu				6 935,541 1 969,304
		6.3. Balconul metalic				
108	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000	38,818 38,818	38,818 38,818
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	380,145 32,295	76,029 6,459
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	0,800	1 279,564 243,688	1 023,651 194,950
111	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	6,400	22,563 3,791	144,405 24,261
112	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	121,991 65,436	1 219,910 654,360
113	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	1,126	28 500,425 2 538,319	32 091,478 2 858,147
114	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,126	1 072,629 371,308	1 207,780 418,093
115	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (demontarea scarii existente, ulterior	kg	170,400	1,581 1,441	269,439 245,631

1	2	3	4	5	6	7
		reinstalata)				
116	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (doar montarea celei existente)	t	0,170	4 500,765 2 538,624	765,130 431,566
117	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (trepte)	m3	1,500	1 280,179 243,688	1 920,268 365,532
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	30,000	27,506 1,605	825,168 48,138
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice striate)	m2	2,800	338,816 137,890	948,686 386,092
120	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire metalice (In-1 ... In-3)	kg	535,100	30,726 11,858	16 441,264 6 345,324
121	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,535	1 072,624 371,288	573,854 198,639
		Total Balconul metalic Inclusiv salariu				57 545,880 12 216,010
		6.4. Scara metalica SM-2				
122	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	170,600	28,843 8,975	4 920,554 1 531,169
123	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,171	1 072,567 371,251	183,409 63,484

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara metalica SM-2 Inclusiv salariu				5 103,963 1 594,653
		6.5. Pereul (S=88 m2)				
124	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - (300-350 mm)	m3	28,600	380,144 32,294	10 872,113 923,603
125	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M200 - 100 mm)	m3	8,800	1 248,169 211,975	10 983,886 1 865,380
126	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8)	m	80,000	123,840 14,293	9 907,176 1 143,456
		Total Pereul (S=88 m2) Inclusiv salariu				31 763,175 3 932,439
		Total Diverse Inclusiv salariu				132 314,151 29 969,441

	Total	lei	1 365 539,879
	Fondul social	24,00 %	129 255,665
	Total	100,00 +	1 494 795,544
	Transportarea materialelor	2,00 %	16 084,701
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	16 084,701
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 526 964,946
	Cheltuieli de regie	1,50 %	22 904,475
	Total	100,00 +	1 549 869,421
	Beneficiul de deviz	1,00 %	15 498,695
	Total	100,00 +	1 565 368,116
	TVA	20,00 %	313 073,623
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 878 441,74 538 565,271

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)