


ЗАКАЗЧИК: Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия
ПОДРЯДЧИК: SA"COMPANIA ELECTRICA"

ОБЪЕКТ: Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат,
ул. Ленина 15а

№ СОР: Ocds-b3wdp1-MD-1593413758667

Сводная смета

№ Сметы	Наименование	Стоимость, лей
1	Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону мун. Комрат, ул. Ленина 15а №2-1-1.	131 217,33
2	Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону мун. Комрат, ул. Ленина 15а №2-2-1.	26 129,12
3	Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону мун. Комрат, ул. Ленина 15а №2-3-1.	175 111,37
	Всего	332 457,82
	TVA (НДС) 20%	66 491,56
	Всего к оплате, вкл. TVA (НДС)	398 949,38



**Строительство инженерных
коммуникаций
(электроснабжения) к стадиону
в мун. Комрат, ул. Ленина 15а**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 157 460,80 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Ответвительная анкерная опора для установки однополюсных CUT-OUT на стойках СВ 105-5 (для 2SF))	buc	1,00	6 067,96 269,79	6 067,96 269,79
2	Pret	Traverse din otel CUT-OUT (для 2SF)	buc	1,00	1 319,00 0,00	1 319,00 0,00
3	Pret	Traverse din otel (TM-6)	buc	1,00	784,00 0,00	784,00 0,00
4	Pret	Traverse din otel (TM-7)	buc	1,00	520,00 0,00	520,00 0,00
5	Pret	Bratari din otel (TC-2)	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
6	Pret	Bratari din otel (Y-3)	buc	1,00	137,00 0,00	137,00 0,00
7	Pret	Bare de otel cu diametrul pina la 10mm 3П1	kg	3,78	82,00 0,00	309,96 0,00
8	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor (УОК на существующей угловой анкерной опоре)	buc	1,00	696,89 113,38	696,89 113,38
9	Pret	Traverse din otel (TM-2)	buc	1,00	390,00 0,00	390,00 0,00
10	Pret	Bratari din otel (XV)	buc	3,00	184,00	552,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
11	33-04-027-3	Montarea substatiiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii (мачтовая ТП 10/0,4 кВ на центрифугированной опоре с трансформатором мощностью 250кВА с высоковольтным воздушным вводом и кабельными выходами отходящих линий)	buc	1,00	727,10 137,62	727,10 137,62
12	Pret	Stilpi din b/a CK105-14	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
13	Pret	Traverse din otel IPTA	buc	1,00	1 830,00 0,00	1 830,00 0,00
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура 6A) фундамент РТА)	kg	11,80	12,22 2,70	144,23 31,83
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура 12A III) фундамент РТА)	kg	32,00	11,54 2,01	369,28 64,48
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса стальная 50*5) фундамент РТА)	kg	17,10	67,04 7,17	1 146,42 122,63
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса стальная 30*4) фундамент РТА)	kg	0,60	67,77 7,17	40,66 4,30
18	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, бетон класса C15) (фундамент РТА)	m ³	2,70	1 317,70 131,48	3 557,80 354,99




1	2	3	4	5	6	7
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal) (полоса оцинкованная 30*4мм)	m3	7,80	40,64 40,64	316,98 316,98
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,80	10,59 10,59	82,57 82,57
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,078	634,55 301,22	49,50 23,50
22	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (CK105-14, CB105-5)	buc	3,00	212,81 15,03	638,42 45,08
23	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, AS70/8 (3 conductori), cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,01	8 929,54 1 954,40	89,30 19,54
24	Pret	Conductori neizolati AS 50/8	m	37,00	11,50 0,00	425,50 0,00
25	Pret	Clema ПГН-2-6	buc	1,00	195,83 0,00	195,83 0,00
26	Pret	Clema ПС 2-1	buc	10,00	25,42 0,00	254,20 0,00
27	Pret	Clema PA 2-2	buc	15,00	13,75 0,00	206,25 0,00
28	Pret	Clema HK-1-1 PANA NR2	buc	12,00	130,00 0,00	1 560,00 0,00
29	Pret	Clema A2A-50-7	buc	6,00	42,50 0,00	255,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
30	Pret	Clema CK-7	buc	5,00	33,33 0,00	166,65 0,00
31	Pret	Urechiusa Y1-7-16	buc	10,00	49,17 0,00	491,70 0,00
32	Pret	Urechiusa YД-7-16	buc	3,00	55,83 0,00	167,49 0,00
33	Pret	Isolatori PS70-E	buc	6,00	153,33 0,00	919,98 0,00
34	Pret	Isolatori suport ШФ-20-Г	buc	8,00	98,83 0,00	790,64 0,00
35	Pret	Isolatori suport ШФ-20-Г	buc	3,00	98,83 0,00	296,49 0,00
36	Pret	Degetar (capacel) de polietilena K-6	buc	8,00	3,50 0,00	28,00 0,00
37	Pret	Cercel CPC-7-17	buc	4,00	26,33 0,00	105,32 0,00
38	Pret	Element PPP-12-1	buc	3,00	130,00 0,00	390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			32 262,13
		<i>Asigurare soc si med</i>		22,50 %		357,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2,00 %		555,96
		<i>Total</i>		100,00 +		33 175,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,00 %		2 322,26
		<i>Total</i>		100,00 +		35 497,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		709,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				36 207,30 1 586,69
		2. Montarea				
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, (d=16mm)	10 buc	0,80	1 370,34 283,10	1 096,28 226,48
40	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,07	2 131,24 727,40	149,19 50,92
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm ² (8 землe)	100 m	0,26	2 876,92 566,89	748,00 147,39
42	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de	100 m	0,09	3 204,87 727,40	288,44 65,47



1	2	3	4	5	6	7
		constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm ² (по конструкции)				
43	33-04-027-4	Montarea substatiiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea utilajului (монтаж мачтовой столбовой ТП 10/0,4 кВ на центрифугированной опоре с трансформатором мощностью 250кВА с высоковольтным воздушным вводом и кабельными выходами отходящих линий)	buc	1,00	3 408,30 2 234,78	3 408,30 2 234,78
44	Pret	Constructie sub transformator ТМГ-250/10/0,4 кВ	kg	94,40	45,00 0,00	4 248,00 0,00
45	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor тип CUT-OUT (3buc) -(garnitura)	set	1,00	603,26 276,27	603,26 276,27
46	Pret	Constructie sub CUT-OUT	kg	31,60	45,00 0,00	1 422,00 0,00
47	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-01-400-03)	buc	1,00	183,26 80,94	183,26 80,94
48	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV- T-0.66	buc	3,00	113,59 82,98	340,78 248,95
49	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405)	buc	1,00	35,84 29,71	35,84 29,71
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA88-37, 3P)	buc	1,00	39,79 38,25	39,79 38,25
51	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (XZ10.6/1kV 1*240Al)	100 m	0,20	901,99 525,91	180,40 105,18
52	08-02-160-6	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu pina la 1 kV, sectiune pina la: 500 mm ²	buc	8,00	148,90 142,75	1 191,16 1 141,98
53	Pret	Cablu tip XZ10.6/1kV 1*240Al	m	20,00	73,95 0,00	1 479,00 0,00
54	Pret	Manson terminal (Заделка кабельная сеч. 240мм ²)	buc	8,00	787,50 0,00	6 300,00 0,00
55	Pret	Banda de otel F-2007	buc	5,50	7,91 0,00	43,51 0,00
56	Pret	Clema de banda de otel A-2007	buc	8,00	3,20 0,00	25,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 782,79
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 045,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			300,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 787,79
		<i>Total</i>	100,00 +			25 916,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			518,33
		Total Montarea Inclusiv salariu				26 434,82 4 646,31
		3. Utilaj				
57	Pret	Transformator de putere TMГ-250/10/0,4 кВ	buc	1,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00
58	Pret	Descarcator de tensiune ОПН-10	buc	3,00	483,33 0,00	1 449,99 0,00
59	Pret	Izolatori CS-70-20-III	buc	3,00	350,00 0,00	1 050,00 0,00
60	Pret	Separator-fuzibil tip CUT-OUT 30A tip K	buc	3,00	729,58 0,00	2 188,74 0,00
61	Pret	Cutie de distributie "BZUM-TF-01-400-03"	buc	1,00	6 250,00 0,00	6 250,00 0,00
62	Pret	Contor cu trei faze ZMG405 CR44	buc	1,00	2 760,00 0,00	2 760,00 0,00
63	Pret	Transformator de curent 400/5 A T-0.66	buc	3,00	276,67 0,00	830,01 0,00
64	Pret	Intreruptor automat BA88-37, 3P, In=4000A c MP211	buc	1,00	3 233,33 0,00	3 233,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			67 762,07
		<i>Cheltuielile de depozitare si aprovizionar</i>	1,20 %			813,14
		Total Utilaj Inclusiv salariu				68 575,21

		Total	lei	131 217,33
		TVA	20,00 %	26 243,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		157 460,80 6 233,01

Intocmit

Verificat

Compania Electrica S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Строительство инженерных
коммуникаций
(электроснабжения) к стадиону
в мун. Комрат, ул. Ленина 15а**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 157 460,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	153,1983	34,15	5 231,72
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9,315	34,15	318,11
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,645	34,15	90,33
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,177	34,15	6,04
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,363	34,15	114,85
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,388	34,15	423,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4322	34,15	48,91
		Total manopera				6 233,01

Materiale:

1.	0001-001	Traverse din otel CUT-OUT (для 2SF)	buc	1,00	1 319,00	1 319,00
2.	0001-002	Traverse din otel (TM-6)	buc	1,00	784,00	784,00
3.	0001-0021	Traverse din otel (TM-2)	buc	1,00	390,00	390,00
4.	0001-0022	Traverse din otel IPTA	buc	1,00	1 830,00	1 830,00
5.	0001-003	Traverse din otel (TM-7)	buc	1,00	520,00	520,00
6.	0001-004	Bratari din otel (TC-2)	buc	2,00	120,00	240,00
7.	0001-005	Bratari din otel (Y-3)	buc	1,00	137,00	137,00
8.	0001-0051	Bratari din otel (X1)	buc	3,00	184,00	552,00
9.	0001-006	Bare de otel cu diametrul pina la 10mm 3П1	kg	3,78	82,00	309,96
10.	0001-01	Conductori neizolati AS 50/8 (AC 70/11)	m	57,00	11,50	655,50
11.	0001-02	Clema ПГН-2-6	buc	1,00	195,83	195,83
12.	0001-021	Clema ПС 2-1	buc	10,00	25,42	254,20
13.	0001-022	Clema PA 2-2	buc	15,00	13,75	206,25
14.	0001-023	Clema HK-1-1 PANA NR2	buc	12,00	130,00	1 560,00
15.	0001-024	Clema A2A-50-7	buc	6,00	42,50	255,00
16.	0001-025	Clema CK-7	buc	5,00	33,33	166,65
17.	0001-026	Urechiusa Y1-7-16	buc	10,00	49,17	491,70
18.	0001-027	Urechiusa YД-7-16	buc	3,00	55,83	167,49
19.	0001-028	Isolatori PS70-E	buc	6,00	153,33	919,98
20.	0001-029	Isolatori suport ШФ-20-Г	buc	11,00	98,83	1 087,13
21.	0001-030	Degetar (capacel) de polietilena K-6	buc	8,00	3,50	28,00
22.	0001-031	Cercel CPC-7-17	buc	4,00	26,33	105,32
23.	0001-032	Element PPP-12-1	buc	3,00	130,00	390,00
24.	001-001	Constructie sub transformator TMI-250/10-0,4 кВ	kg	94,40	45,00	4 248,00
25.	001-002	Constructie sub CUT-OUT	kg	31,60	45,00	1 422,00

26.	001-0021	Cablu tip XZ10.6/1kV 1*240Al	m	20,00	73,95	1 479,00
27.	001-0022	Manson terminal (Заделка кабельная сеч. 240мм2)	buc	8,00	787,50	6 300,00
28.	001-0023	Banda de otel F-2007	m	5,50	7,91	43,51
29.	001-0024	Clema de banda de otel A-200	buc	8,00	3,20	25,60
30.	001-0025	Transformator de putere TMГ-250/10/0,4 кВ	buc	1,00	50 000,00	50 000,00
31.	001-0026	Descarcator de tensiune ОПН-10	buc	3,00	483,33	1 449,99
32.	001-0027	Izolatori CS-70-20-III (JK-70/20-II-3-СП)	buc	3,00	350,00	1 050,00
33.	001-0028	Separator-fuzibil tip CUT-OUT 30A tip K	buc	3,00	729,58	2 188,74
34.	001-0029	Contor cu trei faze ZMG405 CR44	buc	1,00	2 760,00	2 760,00
35.	001-00291	Cutie de distributie "BZUM-TF-01-400-03"	buc	1,00	6 250,00	6 250,00
36.	001-003	Transformator de curent 400/5 A T-0.66	buc	3,00	276,67	830,01
37.	001-0031	Intreruptor automat BA88-37, 3P, In=4000A c MP211 (400A)	buc	1,00	3 233,33	3 233,33
38.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
39.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	0,01	0,00
40.	101-1292	White-spirit	t	0,0002	0,01	0,00
41.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,01	0,00
42.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00	0,01	0,00
43.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0905	0,02	0,00
44.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,01	0,00
45.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	0,01	0,00
46.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2655	0,02	0,01
47.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	0,01	0,00
48.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	0,01	0,00
49.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	0,01	0,00
50.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0064	10 500,00	67,20
51.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0648	10 500,00	680,40
52.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	10 500,00	7,35
53.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,008	0,02	0,00
54.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	0,03	0,00
55.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,138	18,00	20,48
56.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,29	16,00	20,64
57.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,312	0,01	0,01
58.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,312	3,60	4,72
59.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm(120mm2)	t	0,0455	15 310,00	696,61
60.	1019852	Vopsea	kg	0,395	23,00	9,09
61.	110-9009	Armatura liniara	t	0,00	0,01	0,00
62.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,01	0,00
63.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,00	0,01	0,00
64.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,01	0,00
65.	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	0,01	0,00
66.	110-9160	Cirlige	kg	0,00	0,01	0,00
67.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0002	0,01	0,00
68.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	0,01	0,00
69.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,01	0,00
70.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,01	0,00
71.	2010237318750	Distantieri	buc	6,57	0,02	0,13
72.	2663102100000	Beton clasa C15	m3	2,7953	950,00	2 655,53
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm(Стальная арматура 6А) фундамент (PTA)	kg	12,095	9,13	110,37
74.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (Стальная арматура 12А III) фундамент (PTA)	kg	32,80	9,13	299,30
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,177	0,02	0,00
76.	27341138032071	Полоса стальная 30*4	kg	0,60	15,44	9,26

77.	27341138032072	Полоса стальная 50*5	kg	17,10	14,71	251,54
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,438	16,90	7,40
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,70	45,00	796,50
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0885	32,00	2,83
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1416	0,01	0,00
82.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,00	0,01	0,00
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2741	0,03	0,01
84.	446-20111	Stilpi din b/a CK105-14	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
85.	446-20112	Sustineri pentru stilpi (опора CB105-5)	buc	2,00	2 550,00	5 100,00
86.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,00	0,01	0,00
87.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,01	0,00
88.	5009031	Scoabe	10 buc	0,60	0,02	0,01
89.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	8,00	0,02	0,16
90.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,00	0,01	0,03
91.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0042	0,01	0,00
92.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,144	0,02	0,04
93.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,01	0,00
94.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0049	0,03	0,00
95.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	0,02	0,00
96.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,00	0,01	0,00
97.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0000	0,01	0,00
98.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,05	0,01	0,00
99.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,711	0,01	0,01
100.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,034	0,02	0,00
Total materiale de constructii						110 584,84

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,72	40,51	29,17
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,7956	393,82	313,32
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,568	389,76	221,38
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,72	389,76	280,63
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,72	13,93	10,03
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,792	19,03	15,07
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,6582	236,93	866,74
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,0934	53,90	220,63
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	43,29	9,52
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	35,35	7,78
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	3,60	338,78	1 219,61
12.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,37	389,76	923,73
13.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	1,62	175,42	284,18
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,7355	35,35	26,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,675	389,76	263,09
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0086	170,10	171,56
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,568	223,06	126,70
Total utilaje de constructii						4 989,14

Total						131 217,33
-------	--	--	--	--	--	------------



TVA	20,00 %	26 243,47
Total deviz:		157 460,80

Intocmit

Compania Electrică SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Строительство инженерных
коммуникаций (электроснабжения) к
стадиону в мун. Комрат, ул. Ленина 15а

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Ответвительная анкерная опора для установки однополюсных CUT-OUT на стойках СВ 105-5 (для 2SF))	buc			6 067,96 269,79
	1	Muncitor	h-om	7,9000	34,15	269,79
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,01	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,02	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	0,01	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,01	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
	446-20112	Sustineri pentru stilpi (opoa СВ105-5)	buc	2,0000	2 550,00	5 100,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	338,78	630,13
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	170,10	68,04
2	Pret	Traverse din otel CUT-OUT (для 2SF)	buc			1 319,00 0,00
	0001-001	Traverse din otel CUT-OUT (для 2SF)	buc	1,0000	1 319,00	1 319,00
3	Pret	Traverse din otel (TM-6)	buc			784,00 0,00
	0001-002	Traverse din otel (TM-6)	buc	1,0000	784,00	784,00
4	Pret	Traverse din otel (TM-7)	buc			520,00 0,00
	0001-003	Traverse din otel (TM-7)	buc	1,0000	520,00	520,00
5	Pret	Bratari din otel (TC-2)	buc			120,00 0,00
	0001-004	Bratari din otel (TC-2)	buc	1,0000	120,00	120,00
6	Pret	Bratari din otel (Y-3)	buc			137,00 0,00
	0001-005	Bratari din otel (Y-3)	buc	1,0000	137,00	137,00
7	Pret	Bare de otel cu diametrul pina la 10mm 3П1	kg			82,00 0,00
	0001-006	Bare de otel cu diametrul pina la 10mm 3П1	kg	1,0000	82,00	82,00
8	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanicilor a bransamentelor (УОК на существующей угловой анкерной опоре	buc			696,89 113,38
	1	Muncitor	h-om	3,3200	34,15	113,38

1	2	3	4	5	6	7
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,5000	0,01	0,01
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-9160	Cirlige	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
	0001-01	Conductori neizolati AS 50/8 (AC 70/11)	m	20,0000	11,50	230,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,3700	236,93	324,59
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1700	170,10	28,92
9	Pret	Traverse din otel (TM-2)	buc			390,00
						0,00
	0001-0021	Traverse din otel (TM-2)	buc	1,0000	390,00	390,00
10	Pret	Bratari din otel (X1)	buc			184,00
						0,00
	0001-0051	Bratari din otel (X1)	buc	1,0000	184,00	184,00
11	33-04-027-3	Montarea substitiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii (мачтовая ТП 10/0,4 кВ на центрифугированной опоре с трансформатором мощностью 250кВА с высоковольтным воздушным вводом и кабельными выходами отходящих линий)	buc			727,10
						137,62
	1	Muncitor	h-om	4,0300	34,15	137,62
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,02	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	0,01	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00005	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	0,01	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,00003	0,01	0,00
	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,0000	0,01	0,00
	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,0000	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,7400	338,78	589,48
12	Pret	Stilpi din b/a CK105-14	buc			6 000,00
						0,00
	446-20111	Stilpi din b/a CK105-14	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
13	Pret	Traverse din otel IPTA	buc			1 830,00
						0,00
	0001-0022	Traverse din otel IPTA	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура 6A) фундамент ПТА)	kg			12,22
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	34,15	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,15	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm(Стальная арматура 6A) фундамент ПТА)	kg	1,0250	9,13	9,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура 12A III) фундамент ПТА)	kg			11,54
						2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	34,15	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,15	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (Стальная арматура 12A III) фундамент ПТА)	kg	1,0250	9,13	9,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса стальная 50x5 фундамент ПТА)	kg			67,04
						7,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,15	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,15	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,15	0,34



1	2	3	4	5	6	7
	27341138032072	Полоса стальная 50*5	kg	1,0000	14,71	14,71
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,02	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,02	0,00
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса стальная 30*4) фундамент РТА)	kg			67,77 7,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,15	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,15	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,15	0,34
	27341138032071	Полоса стальная 30*4	kg	1,0000	15,44	15,44
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,02	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,02	0,00
18	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, бетон класса C15) (фундамент РТА)	m3			1 317,70 131,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	34,15	117,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,15	13,66
	2663102100000	Beton clasa C15	m3	1,0200	950,00	983,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,03	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	175,42	105,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	389,76	97,44
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal) (полоса оцинкованная 30*4мм)	m3			40,64 40,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	34,15	40,64
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,59 10,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,15	10,59
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			634,55 301,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,15	301,22
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,35	333,33
22	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (CK105-14, CB105-5)	buc			212,81 15,03
	1	Muncitor	h-om	0,4400	34,15	15,03
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	40,51	9,72
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	393,82	94,52
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10-15 t	h-ut	0,2400	389,76	93,54
23	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, ASB 6-10 (3 conductori), cu ajutorul mecanismelor	1 km			8 929,54 1 954,40
	1	Muncitor	h-om	57,2300	34,15	1 954,40
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	0,01	0,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	0,02	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	0,01	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,02	0,00
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,01	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	0,01	0,00
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	0,01	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	0,01	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	393,82	2 977,28
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	236,93	3 511,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	170,10	486,49
24	Pret	Conductori neizolati AS 50/8	m			11,50
						0,00
	0001-01	Conductori neizolati AS 50/8 (AC 70/11)	m	1,0000	11,50	11,50
25	Pret	Clema ПГН-2-6	buc			195,83
						0,00
	0001-02	Clema ПГН-2-6	buc	1,0000	195,83	195,83
26	Pret	Clema ПС 2-1	buc			25,42
						0,00
	0001-021	Clema ПС 2-1	buc	1,0000	25,42	25,42
27	Pret	Clema PA 2-2	buc			13,75
						0,00
	0001-022	Clema PA 2-2	buc	1,0000	13,75	13,75
28	Pret	Clema HK-1-1 PANA NR2	buc			130,00
						0,00
	0001-023	Clema HK-1-1 PANA NR2	buc	1,0000	130,00	130,00
29	Pret	Clema A2A-50-7	buc			42,50
						0,00
	0001-024	Clema A2A-50-7	buc	1,0000	42,50	42,50
30	Pret	Clema CK-7	buc			33,33
						0,00
	0001-025	Clema CK-7	buc	1,0000	33,33	33,33
31	Pret	Urechiusa Y1-7-16	buc			49,17
						0,00
	0001-026	Urechiusa Y1-7-16	buc	1,0000	49,17	49,17
32	Pret	Urechiusa YД-7-16	buc			55,83
						0,00
	0001-027	Urechiusa YД-7-16	buc	1,0000	55,83	55,83
33	Pret	Isolatori PS70-E	buc			153,33
						0,00
	0001-028	Isolatori PS70-E	buc	1,0000	153,33	153,33
34	Pret	Isolatori suport ППФ-20-Г	buc			98,83
						0,00
	0001-029	Isolatori suport ППФ-20-Г	buc	1,0000	98,83	98,83
35	Pret	Isolatori suport ППФ-20-Г	buc			98,83
						0,00
	0001-029	Isolatori suport ППФ-20-Г	buc	1,0000	98,83	98,83
36	Pret	Degetar (capacel) de polietilena K-6	buc			3,50
						0,00
	0001-030	Degetar (capacel) de polietilena K-6	buc	1,0000	3,50	3,50
37	Pret	Cercel CPC-7-17	buc			26,33
						0,00
	0001-031	Cercel CPC-7-17	buc	1,0000	26,33	26,33
38	Pret	Element ПРР-12-1	buc			130,00



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0001-032	Element PIPP-12-1	buc	1,0000	130,00	130,00
		2. Montarea				
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, (d=16mm)	10 buc			1 370,34
	1	Muncitor	h-om	8,2900	34,15	283,10
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 500,00	850,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,03	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	18,00	14,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	389,76	54,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	223,06	31,23
40	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			2 131,24
	1	Muncitor	h-om	21,3000	34,15	727,40
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	10 500,00	960,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	45,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	18,00	16,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,01	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,60	29,52
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	23,00	55,20
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,02	0,03
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	389,76	74,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	223,06	42,38
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2 (в земле)	100 m			2 876,92
	1	Muncitor	h-om	16,6000	34,15	566,89
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	0,03	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	18,00	16,20
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm(120mm2)	t	0,1300	15 310,00	1 990,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	389,76	85,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	53,90	168,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	223,06	49,07
42	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2 (по конструкции)	100 m			3 204,87
	1	Muncitor	h-om	21,3000	34,15	727,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	46,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	18,00	23,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,01	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,60	29,52
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm(120mm2)	t	0,1300	15 310,00	1 990,30
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	23,00	52,90
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,02	0,03
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	389,76	97,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	223,06	55,76
43	33-04-027-4	Montarea substatiiilor de transformare pe piloni, putere pina la 250 kVA: montarea utilajului (монтаж мачтовой столбовой ТП)	buc			3 408,30
						2 234,78

1	2	3	4	5	6	7
		10/0,4 kV на centrifugированной опоре с трансформатором мощностью 250кВА с высоковольтным воздушным вводом и кабельными выходами отходящих линий)				
	1	Muncitor	h-om	65,4400	34,15	2 234,78
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,1400	236,93	507,03
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,7100	389,76	666,49
44	Pret	Constructie sub transformator TMГ-250/10/0,4 kВ	kg			45,00
						0,00
	001-001	Constructie sub transformator TMГ-250/10/0,4 kВ	kg	1,0000	45,00	45,00
45	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor тип CUT-OUT (3buc) - (garnitura)	set			603,26
						276,27
	1	Muncitor	h-om	8,0900	34,15	276,27
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,02	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	0,01	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	0,01	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	0,01	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	389,76	257,24
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	170,10	69,74
46	Pret	Constructie sub CUT-OUT	kg			45,00
						0,00
	001-002	Constructie sub CUT-OUT	kg	1,0000	45,00	45,00
47	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-01-400-03)	buc			183,26
						80,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,15	80,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	16,00	1,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	23,00	0,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	389,76	27,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	53,90	38,27
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	43,29	9,52
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,35	7,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	223,06	15,61
48	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV- T-0.66	buc			113,59
						82,98
	1	Muncitor	h-om	2,4300	34,15	82,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	16,00	6,24
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	0,02	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	389,76	15,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	19,03	0,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	223,06	8,70
49	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405)	buc			35,84
						29,71
	1	Muncitor	h-om	0,8700	34,15	29,71
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	389,76	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	223,06	2,23
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			39,79

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (BA88-37, 3P)				38,25
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,15	38,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	16,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	389,76	0,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	223,06	0,45
51	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (XZ10.6/1kV 1*240Al)	100 m			901,99 525,91
	1	Muncitor	h-om	15,4000	34,15	525,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,01	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,01	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	0,01	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,03	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	0,02	0,04
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	0,01	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,03	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,2500	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	389,76	163,70
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	13,93	50,15
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000	19,03	68,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	223,06	93,68
52	08-02-160-6	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu pina la 1 kV, sectiune pina la: 500 mm2	buc			148,90 142,75
	1	Muncitor	h-om	4,1800	34,15	142,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	0,02	0,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	1,0000	0,02	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	389,76	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	223,06	2,23
53	Pret	Cablu tip XZ10.6/1kV 1*240Al	m			73,95 0,00
	001-0021	Cablu tip XZ10.6/1kV 1*240Al	m	1,0000	73,95	73,95
54	Pret	Manson terminal (Заделка кабельная сеч. 240mm2)	buc			787,50 0,00
	001-0022	Manson terminal (Заделка кабельная сеч. 240mm2)	buc	1,0000	787,50	787,50
55	Pret	Banda de otel F-2007	m			7,91 0,00
	001-0023	Banda de otel F-2007	m	1,0000	7,91	7,91
56	Pret	Clema de banda de otel A-200	buc			3,20 0,00
	001-0024	Clema de banda de otel A-200	buc	1,0000	3,20	3,20
		3. Utilaj				
57	Pret	Transformator de putere TMГ-250/10/0,4 кВ	buc			50 000,00 0,00
	001-0025	Transformator de putere TMГ-250/10/0,4 кВ	buc	1,0000	50 000,00	50 000,00
58	Pret	Descarcator de tensiune ОПН-10	buc			483,33 0,00
	001-0026	Descarcator de tensiune ОПН-10	buc	1,0000	483,33	483,33
59	Pret	Izolatori CS-70-20-III	buc			350,00 0,00
	001-0027	Izolatori CS-70-20-III (ИК-70/20-III-01)	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
60	Pret	Separator-fuzibil tip CUT-OUT 30A tip K	buc			729,58
						0,00
	001-0028	Separator-fuzibil tip CUT-OUT 30A tip K	buc	1,0000	729,58	729,58
61	Pret	Cutie de distributie "BZUM-TF-01-400-03"	buc			6 250,00
						0,00
	001-00291	Cutie de distributie "BZUM-TF-01-400-03"	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
62	Pret	Contor cu trei faze ZMG405 CR44	buc			2 760,00
						0,00
	001-0029	Contor cu trei faze ZMG405 CR44	buc	1,0000	2 760,00	2 760,00
63	Pret	Transformator de curent 400/5 A T-0.66	buc			276,67
						0,00
	001-003	Transformator de curent 400/5 A T-0.66	buc	1,0000	276,67	276,67
64	Pret	Intreruptor automat BA88-37, 3P, In=4000A c MP211	buc			3 233,33
						0,00
	001-0031	Intreruptor automat BA88-37, 3P, In=4000A c MP211 (400A)	buc	1,0000	3 233,33	3 233,33

APROBAT:

Intocmit
Compania Electrica S.A.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Строительство инженерных
коммуникаций
(электроснабжения) к стадиону
в мун. Комрат, ул. Ленина 15а**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Valoarea de deviz 31 354,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1 (1)	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (УП21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	2 976,34 129,77	2 976,34 129,77
2	33-04-003-1 (1)	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (A21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	2 976,34 129,77	2 976,34 129,77
3	33-04-003-1 (1)	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (УА21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	2 976,34 129,77	2 976,34 129,77
4	33-04-003-1 (1)	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (Установка подкоса к существующей опоре, стойка CB105-5)	buc	2,00	2 976,34 129,77	5 952,68 259,54
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stlpilor din beton armat cu un suport	buc	5,00	212,81 15,03	1 064,04 75,13
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului		0,116	8 694,38 2 227,93	1 008,55 258,44
7	Pret	Conductor SIP-2 3*35+1*54,0	S.A. m	122,00	31,16	3 801,52

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
8	Pret	Banda metalica 20*0.7mm F-2007	m	16,00	7,91	126,56
					0,00	0,00
9	Pret	Agrafa A-200	buc	16,00	3,20	51,20
					0,00	0,00
10	Pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	1,00	68,50	68,50
					0,00	0,00
11	Pret	Consola de ancoraj CA-2000	buc	6,00	32,50	195,00
					0,00	0,00
12	Pret	Clema de intindere PA-2000	buc	7,00	38,50	269,50
					0,00	0,00
13	Pret	Clema de intindere PA-25*100	buc	2,00	10,33	20,66
					0,00	0,00
14	Pret	Clema de intindere PA-2X*95	buc	8,00	13,75	110,00
					0,00	0,00
15	Pret	Clema CDR/CN 1S95 IK	buc	5,00	19,16	95,80
					0,00	0,00
16	Pret	Clema PS-1-1	buc	9,00	12,50	112,50
					0,00	0,00
17	Pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	9,00	0,70	6,30
					0,00	0,00
18	Pret	Clema MJPT 25-95	buc	3,00	25,00	75,00
					0,00	0,00
19	Pret	MJPT 54,6	buc	1,00	31,67	31,67
					0,00	0,00
20	Pret	Degetar electroizolat CECT 16-150	buc	4,00	6,75	27,00
					0,00	0,00
21	Pret	Conductor de legare la pamint (3Π6)	m	4,45	7,79	34,67
					0,00	0,00
22	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	1,00	232,76	232,76
					27,66	27,66
23	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	1,00	183,53	183,53
					27,66	27,66
24	33-04-042-2	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	1,00	599,32	599,32
					59,76	59,76
25	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV (SIP-2 3*35+1*35)	buc	2,00	136,50	273,00
					43,37	86,74
26	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV	buc	2,00	23,41	46,82
					5,12	10,24
		Total	lei			23 315,59
		Asigurare soc si med	22,50			268,76
		Cheltuieli de transport	2,00			356,57



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			23 940,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			1 675,86
		<i>Total</i>	100,00 +			25 616,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			512,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 129,12 1 194,49

		Total	lei	26 129,12
		TVA	20,00 %	5 225,82
				31 354,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 194,49

Intocmit

Compania Electrica S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Строительство инженерных
коммуникаций
(электроснабжения) к стадиону
в мун. Комрат, ул. Ленина 15а**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Valoarea de deviz 31 354,95 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	I	Muncitor	h-om	34,9778	34,15	1 194,49
		Total manopera				1 194,49

Materiale:

1.	001-0023	Banda metalica 20*0.7mm F-2007	m	16,00	7,91	126,56
2.	001-0024	Agrafa A-200 (screpa)	buc	16,00	3,20	51,20
3.	001-00241	Suspendare intermediara ES 1500	buc	1,00	68,50	68,50
4.	001-00242	Consola de ancoraj CA-2000	buc	6,00	32,50	195,00
5.	001-00243	Clema de intindere PA-2000	buc	7,00	38,50	269,50
6.	001-00244	Clema de intindere PA-25*100	buc	2,00	10,33	20,66
7.	001-00245	Clema de intindere PA-2X*95	buc	8,00	13,75	110,00
8.	001-00246	Clema CDR/CN 1S95 ИК	buc	5,00	19,16	95,80
9.	001-00247	Clema PS-1-1	buc	9,00	12,50	112,50
10.	001-00248	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	9,00	0,70	6,30
11.	001-00249	Clema MJPT 25-95	buc	3,00	25,00	75,00
12.	001-002491	MJPT 54,6	buc	1,00	31,67	31,67
13.	001-002492	Degetar (capacel) electroizolat CECT 16-150	buc	4,00	6,75	27,00
14.	001-002493	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	4,45	7,79	34,67
15.	01-0001	Conductor SIP-2 3*35+1*54,6	m	122,00	31,16	3 801,52
16.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	0,01	0,00
17.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	0,01	0,00
18.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,005	10 500,00	52,50
19.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0000	0,01	0,00
20.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,01	0,00
21.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,10	0,02	0,00
22.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,01	0,00
23.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,01	0,00
24.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,01	0,00
25.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,01	0,00
26.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,01	0,00
27.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,01	0,00
28.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,5 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,01	0,00
29.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,01	0,00
30.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,01	0,00
31.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,01	0,00
32.	110-9126	Placi metalice	buc	0,50	0,01	0,01



33.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0005	0,01	0,00
34.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,01	0,00
35.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,01	0,00
36.	446-201	Sustineri pentru stilpi (стойка CB105-5)	buc	2,00	2 550,00	5 100,00
37.	446-2011	Sustineri pentru stilpi (УП21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	2 550,00	2 550,00
38.	446-20111	Sustineri pentru stilpi (A21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	2 550,00	2 550,00
39.	446-201111	Sustineri pentru stilpi (УА21 на стойке CB105-5)	buc	1,00	2 550,00	2 550,00
40.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,01	0,00
41.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,50	0,01	0,01
Total materiale de construcții						17 828,39

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,20	40,51	48,61
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,20	393,82	472,58
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,20	389,76	467,71
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,1322	13,93	15,77
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,3862	19,03	26,38
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,68	236,93	398,04
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	2,8316	236,93	670,89
8.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,19	118,06	22,43
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,61	43,29	26,41
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	5,30	338,78	1 795,53
11.	331481	Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,61	170,10	103,76
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,0951	389,76	37,07
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,22	170,10	207,52
Total utilaje de construcții						4 292,71

Total	lei	26 129,12
TVA	20,00 %	5 225,82

Total deviz:

31 354,95

Intocmit

Compania Electrică
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)




Obiect **Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат, ул. Ленина 15а**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-1 (1)	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (УП21 на стойке CB105-5)	buc			2 976,34 129,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	34,15	129,77
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,01	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,02	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	0,01	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi (УП21 на стойке CB105-5)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	33-04-003-1 (1)	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (A21 на стойке CB105-5)	buc			2 976,34 129,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	34,15	129,77
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,01	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,02	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	0,01	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
	446-20111	Sustineri pentru stilpi (A21 на стойке CB105-5)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
3	33-04-003-1 (1)	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (YA21 на стойке CB105-5)	buc			2 976,34 129,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	34,15	129,77
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,01	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,02	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	0,01	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,01	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
	446-201111	Sustineri pentru stilpi (УА21 на стойке СБ105-5)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
4	33-04-003-1 (1)	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un suport (Установка подкоса к существующей опоре, стойка СБ105-5)	buc			2 976,34 129,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	34,15	129,77
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,01	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,01	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,02	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3СC"	kg	0,1000	0,01	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
	446-201	Sustineri pentru stilpi (стойка СБ105-5)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat cu un suport	buc			212,81 15,03
	1	Muncitor	h-om	0,4400	34,15	15,03
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	40,51	9,72
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	393,82	94,52
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	389,76	93,54
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			8 694,38 2 227,93
	1	Muncitor	h-om	65,2400	34,15	2 227,93
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,01	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,01	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,01	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,01	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,01	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,54
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,54
7	Pret	Conductor SIP-2 3*35+1*54,6	m			31,16 0,00
	01-0001	Conductor SIP-2 3*35+1*54,6	m	1,0000	31,16	31,16
8	Pret	Banda metalica 20*0.7mm F-2007	m			7,91 0,00
	001-0023	Banda metalica 20*0.7mm F-2007	m	1,0000	7,91	7,91
9	Pret	Agrafa A-200	buc			3,20 0,00
	001-0024	Agrafa A-200 (screpa)	buc	1,0000	3,20	3,20
10	Pret	Suspendare intermediara ES 1000	buc			68,50 0,00
	001-00241	Suspendare intermediara ES 1000	buc	1,0000	68,50	68,50



1	2	3	4	5	6	7
11	Pret	Consola de ancoraj CA-2000	buc			32,50
	001-00242	Consola de ancoraj CA-2000	buc	1,0000	32,50	32,50
12	Pret	Clema de intindere PA-2000	buc			38,50
	001-00243	Clema de intindere PA-2000	buc	1,0000	38,50	38,50
13	Pret	Clema de intindere PA-25*100	buc			10,33
	001-00244	Clema de intindere PA-25*100	buc	1,0000	10,33	10,33
14	Pret	Clema de intindere PA-2X*95	buc			13,75
	001-00245	Clema de intindere PA-2X*95	buc	1,0000	13,75	13,75
15	Pret	Clema CDR/CN 1S95 IK	buc			19,16
	001-00246	Clema CDR/CN 1S95 IK	buc	1,0000	19,16	19,16
16	Pret	Clema PS-1-1	buc			12,50
	001-00247	Clema PS-1-1	buc	1,0000	12,50	12,50
17	Pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc			0,70
	001-00248	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	1,0000	0,70	0,70
18	Pret	Clema MJPT 25-95	buc			25,00
	001-00249	Clema MJPT 25-95	buc	1,0000	25,00	25,00
19	Pret	MJPT 54,6	buc			31,67
	001-002491	MJPT 54,6	buc	1,0000	31,67	31,67
20	Pret	Degetar electroizolat CECT 16-150	buc			6,75
	001-002492	Degetar (capacel) electroizolat CECT 16-150	buc	1,0000	6,75	6,75
21	Pret	Conductor de legare la pamint (3П6)	m			7,79
	001-002493	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,0000	7,79	7,79
22	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adancimea pina la 5 m	buc			232,76
	1	Muncitor	h-om	0,8100	34,15	27,66
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	10 500,00	52,50
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00003	0,01	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	118,06	22,43
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6100	43,29	26,41
	331481	Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru bateria in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	170,10	103,76
23	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			183,53
	1	Muncitor	h-om	0,8100	34,15	27,66
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	338,78	149,06
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t		0,0400	170,10	6,80
24	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu motor				599,32
	1	Muncitor				59,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m		1,7500	34,15	59,76
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m		0,8400	236,93	199,02
				0,9600	338,78	325,23

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	170,10	15,31
25	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV (SIP-2 3*35+1*35)	buc			136,50
						43,37
	1	Muncitor	h-om	1,2700	34,15	43,37
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	236,93	82,93
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	170,10	10,21
26	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV	buc			23,41
						5,12
	1	Muncitor	h-om	0,1500	34,15	5,12
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,0700	236,93	16,59
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	170,10	1,70

APROBAT:

Intocmit
Compania Electrica S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.