

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

OFERTĂ

Către Primăria comunei Hincăuți, r-nul Edineț, cu adresa în MD-4633, MOLDOVA, Edineț, s.Hincăuți, Hincăuți

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Țîmbaliuc Victor** reprezentant ai ofertantului "**Devastcom**" S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți**

Pentru suma fără TVA de **7995258.60 lei** (șapte milioane nouă sute nouăzeci și cinci de mii două sute cincizeci și opt lei, 60 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1599051.72 lei** (un milion cinci sute nouăzeci și nouă de mii cincizeci și unu lei, 72 bani).

Pentru suma totală inclusiv TVA de **9594310.32 lei** (nouă milioane cinci sute nouăzeci și patru de mii trei sute zece lei, 32 bani),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **12 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45** (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de **14.11.2022** (patrusprezece Noiembrie două mii douăzeci și doi) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 01 / 10 / 2022, Țîmbaliuc Victor, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "**Devastcom**" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă emisă de o bancă comercială sau rețineri succesive din facturi din valoarea contractului în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 479715.52 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-

		MD- 16626331520 87
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria comunei Hincați, r-nul Edineț
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601009196

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	“DEVASTCOM” S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2069
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. Mesager, 11
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Tîmbaliuc Victor
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069166411
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	Devastcom@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600051009
2A.9	Numărul cod TVA	515109
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Tîmbaliuc Victor
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct</i>	Tîmbaliuc Victor

	<i>sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ V Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ V Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Tîmbaliuc Victor
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069166411
2B.5	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de	☐ Da ☐ V Nu

	selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.2	Corupție.	☐ Da ☐ Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere	☐ Da ☐ V Nu

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății	☐ Da ☐ Nu

	acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☐ V Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în	☐ Da ☐ V

	domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ V Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ V Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ V Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ V Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ V Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ V Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ V Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt</i>	Adresa de internet:

	<i>disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [12 490 589.00]
		Anul 2021
		Valoarea [9 371 188.00]
		Anul 2020
		Valoarea [33 968

		466.86]
		Anul 2019
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 175% Perioada 3 ani	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [12 490 589.00]
		Anul 2021
		Valoarea [9 371 188.00]
		Anul 2020
		Valoarea [33 968 466.86]
		Anul 2019
		Valoarea [37 286 618.85]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 32 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 19
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Persoane 5 Anul 2020 Persoane 4 Anul 2021 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului	☒ Da ☐ Nu

	de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	<i>Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, 56 945 000, 01.09.2018, Nr. 31/RT din 11.12.2020, Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni</i>
		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni, 7 101 707.00, 27.07.2018 Nr. 2 din 26.03.2021, Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni</i>
		<i>Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, 4 242 000.00, 06.10.2018 Nr. 3 din 20.12.2020, Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita</i>
		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni 14346751.16 06.02.2017</i>

		Nr. 1 din 16.03.2022
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a

		documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i>	☒ Da ☐ Nu

	<i>documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul

economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria comunei Hincăiți, r-nul Edineț**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți, ocids-b3wdp1-MD-1662633152087** (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Țîmbaliuc Victor]

Funcția: [director]

Data: [01.10.2022]

Adresa: [Adresa juridica: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11]

Semnătura

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1662633152087
din 08.09.2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către:Primăria comunei Hincaiți, r-nul Edineț, Adresa: MD-4633, MOLDOVA, Edineț, s.Hincăuți, Hincauti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1662633152087** din **08.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți** (denumirea contractului de achiziție publică), noi "**Devastcom**" **S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 01.10.2022

Semnat:

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1662633152087
din 08.09.2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către:Primăria comunei Hincaiți, r-nul Edineț, Adresa: MD-4633, MOLDOVA, Edineț, s.Hincăuți, Hincauti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **45** (patruzeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **14.11.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 01.10.2022

Semnat:

Nume/prenume: Tîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 30.09.2022

Nr. 421/21-20

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com



www.micb.md

Beneficiar: Primăria com. Hincăuți
IDNO 1007601009196

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă din com. Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți, subsemnării BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Poșta Veche”, având sediul înregistrat la str. Calea Orheiului 105/1, mun. Chișinău, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului sucursalei dl Mantaluța Vladislav, care activează în baza procurii nr. 2-2719 din 07.10.2021, ne obligăm față de Primăria com. Hincăuți IDNO 1007601009196 să plătim suma de **80 000 MDL** (optzeci mii lei), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 14.11.2022 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei
Mantaluța Vladislav



Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelilor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2-1-1												
2	2-3-1												
3	2-4-1												
4	2-5-1												
5	2-5-2												
6	4-1-1												
7	4-4-1												
8	7-2-1												
9	7-3-1												

Data completării: 01.10.2022
Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice: Director
Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani

Anul	Suma
2021	12 490 589.00
2020	9 371 188.00
2019	33 968 466.86
Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani	18 610 081.29

Lichiditate generală

2021

$$\frac{4\,587\,941}{1\,182\,867} * 100 = 387$$

2022

$$\frac{4\,116\,748}{1\,321\,827} * 100 = 311$$

Numarul mediu de angajați pe ultimii 3 ani:

Anul	Cantitatea
2019	32
2020	17
2021	19
Cifra medie de angajați în ultimii 3 ani	23

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni
2. Numărul și data contractului: Nr.7 din 06.02.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, r-nul Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	13375354.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	14346751.16	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 18 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 16.03.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului: Nr.43 din 25.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni
4. Adresa beneficiarului: s. Corbu, r-nul Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	7101707.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	7619881.92	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 26.03.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita
2. Numărul și data contractului: Nr.44 din 03.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita
4. Adresa beneficiarului: MD-7492, MOLDOVA, Ocnita, s.Grinauți-Moldova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4242000.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	4620013.00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 20.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni	Antreprenor General	13375354.00	18 luni	Nr. 1 din 16.03.2022
2	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	7101707.00	4 luni	Nr. 2 din 26.03.2021
3	Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Staie de epurare 30%, Sistem de canalizare 70%	Primaria s.Plop, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	4210000.00	2 luni	Nr. 1 din 29.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

Investitor

comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 din 20.12. 2020

privind lucrarea Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

executată la obiectul Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita în cadrul contractului № 44 din „03 „ octombrie 2018. încheiat între S.R.L. „Devastcom” și Primăria comuna Grinaut Moldova pentru lucrări de / reconstrucție/ finalizare a construcției. În suma de 4620013 lei

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizație № 02 din 12 octombrie 2018 eliberata de Primăria comuna Grinaut Moldova cu valabilitatea până la “12 “ octombrie 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-20 decembrie 2020, fiind formata din:

Președintele comisiei: Alla Cebotari -Primar comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

Membrii:

<u>Vladimir Minascurta</u>	- <u>presedintele asociatiei Socio-ecologice “CRINMOLD”</u>
<u>Ina Placinta</u>	- <u>contabil sef</u>
<u>Ludmila Andronic</u>	- <u>secretarul Consiliului local</u>
<u>Veronica Gadimba</u>	- <u>consilier local</u>
<u>Silvia Corsan</u>	- <u>inspectia pentru Protectia Mediului r-nul Ocnita</u>
<u>Alexandru Vacari</u>	- <u>serviciu USP a sectiei SE Ocnita</u>
<u>Pavel Gisca</u>	- <u>coordinator teritorial Ocnita, CSP Edinet</u>
<u>Gheorghe Guzun</u>	- <u>diriginta de santier</u>
<u>Igor Cervatiuc</u>	- <u>responsabil tehnic</u>
<u>Ivan Brega</u>	- <u>responsabil tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Victor Timbaliuc - director SRL “Devastcom”

4. Constatările comisiei de recepție:

1). din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprise în lista –anexa №.1.

2). lucrările cuprinse în lista-anexă №.2 nu au fost executate.

3). în lucrările cuprinse în lista-anexă №.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor la obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita
destinația –nelocativă

8. Prezentul proces – verbal, conțin 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi în 5 exemplare

Alla Cebotari

Vladimir Minascurta

Ina Placinta

Ludmila Andronic

Veronica Gadimba

Silvia Corsan

Alexandru Vacari

Pavel Gisca

Gheorghe Guzun

Igor Cervatiuc

Ivan Brega



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere tehnica:

Lucrarea:

Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

"09" 03 2021



10. Lucrarea: "Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita"

Transmisă:

Primită :

Executantul:

Investitorul:



"20" 12 2020
L.Ș. A. Cebotari.
(semnătura)



Nr. 43
din 02.06.2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, primăria com. Grinăuți- Moldova confirmă, că SRL Devastcom a executat lucrări de construcții a „Sistemului de alimentare cu apă a s.Rediu-Mare, com.Grănăuți-Moldova, r.Ocnița” (lungimea de 12km) .

Lucrările dat au fost executate cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcții, fiind asigurat calitatea înaltă a termenilor stabiliți în contract.

Profesionalismul înalt a personalului a asigurat o bună organizare a procesului de lucru.

SRL Devastrom se recomandă ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcții a rețelelor ingineresti.

Primarul com.Grănăuți-Moldova



A. Cebotari

Cebotari Alla



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr.44

privind achizitia prin Licitatie Publică N/376/18

“ 03 ” octombrie 2018

Primăria com. Grinauti-Moldova, r.Ocnița
(municipiu, oraș, județ)

Prezentul contract este încheiat între Primăria com. Grinauti-Moldova, cu sediul în s.Grinauti-Moldova, r-n Ocnița RM telefon: 027174210, fax: 027174459

e-mail: primgrinautimoldova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.c/f

1007601008100

din “17” Septembrie2015. reprezentat prin Cebotari Alla-primar.

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L..Devastcom” cu sediul în mun.Chișinău.

str. Mesager 11, telefon : 022 87-62-39, fax. 022 87-62-39, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat,cu nr.1006600051009 din 23 septembrie 1998 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din 16 martie 2012,eliberat de camera de Lcențiere, valabil pînă la 16.03.2022, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri,instalații si rețele tehnico- edilitare,rconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Alimentare cu apă a s.Reduil- Mare , com. Grinauti-Moldova,r- nul Ocnița Cod CPV :45247130-0**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 242 000 lei** (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

- Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este **Garanție bancară**, în cuatim de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantim de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de beneficiar este ținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantim de ___ % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună cabanca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 6.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului verbal de recepție finală.
- 6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu sau rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte

corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5

ani.

- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului prevăzută la punctul 6.9, în ca contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de __%(indicați procentajul), din suma totală a contractului.
- 10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește __ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 6.9.
- 10.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de __%(indicați procentajul) din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului contract.
- 10.11. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __%(de la 0,01%

până la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

anexate.

- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achizițiilor Publice și după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință ale ambelor părți și este semnat astăzi 03 octombrie 2018.
- 13.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenorul”:
„S.R.L.,Devastcom”

Adresa:or. **RM mun.Chișinău,**
str.Mesager 11

Tel./Fax: **022876239.**

“ Beneficiarul”:
Primăria com . Grinauti-Moldova

Adresa: r-n **Ocnita s.Grinauti-Moldova RM**

Tel./Fax: **027174210** primgrinauti@mail.ru

Denumirea
Băncii: **BC MOLDINDCONBANK S.A**
fil.,„Poșta Veche”,Chișinău

Adresa
Băncii: **Mun.Chișinău , str.Calea**

Cod Bancar: **Orheiului , 105/1**

MOLDMD2X307

IBAN : **MD24ML0000000002224329**

24

Codul fiscal: **1006600051009**

Denumirea
Băncii:

Adresa
Băncii: **TREZMD2X**
226636

Cod
Bancar:

IBAN:

Cod fiscal : **1007601008100**

Semnaturile partilor:



A. Cebotaru

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 26.03.2021**

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" executată în cadrul contractului nr. 43 din 25 iulie 2018 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni". În suma de 7619881.92 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni la data 03 august 2018, cu valabilitate până la 31 decembrie 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 - 26 martie 2021 fiind formată din:

Președinte:

1 Slipenchi Victorin – Primar s. Corbu r-nul Dondușeni

Membri:

2 Guțanu Maria – Contabil-Șef

3 Coțindală Lilian – Responsabilul primăriei pentru exploatarea apeductului

4 Bețivu Oleg – Inspecția pentru Protecția Mediului r-nul Dondușeni

5 Chistruga Aliona – Coordonator teritorial Dondușeni, CSP Edineț

6 Stoica Igor – ~~Serviciu USP a secției SE Dondușeni~~

7 Guzun Ion – Diriginte de șantier

8 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

9 Brega Ivan – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" destinația nelocativă,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 la Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni în 5 exemplare.

Președinte:

Slipenchi Victorin

Membri:

Guțanu Maria

Coșindală Lilian

Beșivu Oleg

Pristruga Aliona

Stoica Igor

Guzun Ion

Cervatiuc Igor

Brega Ivan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

" 31 " 03



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" este:



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 26 SRL " 2021

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 2021

(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 2 din 26.03.2021

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Lucrările ce nu au fost executate

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Donduşeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Slipenchi Victorin

Cervatiuc Igor

Brega Ivan



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-0000000465



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43 privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" Iulie 2018

s. Corburi-nul Doncu
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 251/18 din "22" iunie 2018, între Primăria s. Corburi-nul Doncu, cu sediul în s. Corburi-nul Doncu, telefon: 025142236, fax: 025142578, e-mail: gutanu_m@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006807 din "01" August 2007, reprezentat prin Slipenchi Nelea - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Devastcom" S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din "16" martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Țimbaliuc Victor - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Corburi-nul Doncu (descrierea succintă), Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7101707,00 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este Garanție Bancară. Prin transfer, Alte forme în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ___% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de

către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" Iulie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: **s. Corburi-nul Donduseni**
Tel./Fax: **025142564, 068476007, 025142578**
Denumirea Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
Adresa Băncii: **Or. Balti**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD95TRPD AW319230F10775AB**
Cod fiscal: **1007601006807**

"ANTREPRENOR":

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager, 11**
Tel./Fax: **022 876239**
Denumirea Băncii: **BC "Moldindconbank" SA**
Adresa Băncii: **Fil. "Posta Veche", Chisinau**
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1**
Cod Bancar: **MOLDMD2X307**
Cont de decontare: **MD24ML000000000222432924**
Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

I. S. 

"ANTREPRENOR":

I. S. 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.03.2022

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" executată în cadrul contractului nr. 7 din 06.02.2017 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni". În suma de 14346751.16 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 05, eliberată de Primăria s. Sturzovca la data 14.03.2017, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul 16 martie 2022 fiind formată din:

Președinte:

1 Guțu Mihail – Primarul s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Membri:

2 Lucaș Serghei – Contabil-Șef al primăriei s. Sturzovca, r-nul Glodeni

3 Dragot Vasile – Administrator IM „Gospodăria comunala Sturzovca”

4 Zabalischii Iurii – Consilier local

5 Țărnă Marin – Vice președintele r-nul Glodeni

6 Mahu Vitalie – Șef Direcție Inspectia Pentru Protectia Mediului Glodeni

7 Ceban Eduard – Șef Sectia Situatii Exceptionale Glodeni

8 Ailoei Iulia – Coordonator CSP Bălți, subdiviziunea Glodeni

9 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

10 Guzun Ion – Diriginte de Șantier

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" destinația **nelocativa**,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.03.2022 la Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni în 5 exemplare.

Președinte:

Guțu Mihail

Membri:

Lucaș Serghei

Dragot Vasile

Zabalischii Iurii

Țarnă Marin

Mahu Vitalie

Ceban Eduard

Ailoei Iulia

Cervatiuc Igor

Guzun Ion

9. Concluzia Agenției Supraveghere Tehnică

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

"22" 03 2022



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. At the bottom center, there is a faint, circular blue ink stamp. The stamp contains text in two parts: the top arc reads "STORČOVKA DEJAVNA / STORČOVKA TRŽIŠTE" and the bottom arc reads "GLADVA, r-nul. GLADVA". There is also some illegible text in the center of the stamp.

e Comisiei:



J. G. [Signature]

3

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red margin line runs down the left side of the page. The paper appears to be from a notebook or a standard writing pad. There are no markings, text, or drawings on the page.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL
STURZOVCA

MD 4931, s.Sturzovca, r.Glodenii
Tel. 249- 45- 236 fax.249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Cod fiscal 1007601002809



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СТУРЗОВКА

МД 4931, с.Стурзовка, Глоденский р.
Тел 249-45-236 факс 249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Фискальный код 1007601002809

Nr. 108

Din 08 iunie 2022

Recomandare

Prin prezenta, primăria satului Sturzovca confirmă, că pe parcursul anilor 2017- prezent firma SRL "Devastcom" a executat și realizat lucrări de aprovizionare cu apă potabilă în satul Sturzovca în sumă de 14346751,16 lei, în cadrul contractului nr.7 din 06.02.2017 privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, raionul Glodeni". Lucrările date s-au executat cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcție, asigurarea calității înalte și a termenelor restabiliți.

SRL " Devastcom" s-a recomandat ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcție a rețelelor ingineresti. Pe parcursul realizării lucrărilor muncitorii SRL " Devastcom" au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate.

Primarul satului



Guțu Mihail



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

EPD 319230
Proiect 10528

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7 privind achiziția prin Licitație Publică

“06” februarie 2017

s. Sturzovca, r-nul Glodeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 676/16 din data 23.12.2016, între Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni, cu sediul în s. Sturzovca, r-nul Glodeni, telefon: 024945 236, fax: 024945 239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601002809 din “27” decembrie 2001, reprezentat prin Colesnic Oleg- Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “DEVASTCOM” S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0061041 din 23.09.1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042489 din 16.03.2012 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Timbaliuc Victor – Director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 13375354,00 lei (inclusiv TVA 2229225.67).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice, încheiat pe un termen mai mare de un an, se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \cdot N_\lambda \%] + V_3;$$

a) pentru inflație:

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \frac{R_d}{12} \cdot N_\lambda \%],$$

b) pentru deflație:

unde:

V_a – valoarea actualizată a contractului;

V_1 – valoarea totală a contractului;

V_2 – valoarea executată a contractului;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului și valoarea executată a contractului

($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata inflației pentru anul precedent ajustării;

R_d – rata deflației pentru anul precedent ajustării;

N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 3% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 2 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul

Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.2. din

prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" februarie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Adresa: **s. Sturzovca, r-nul Glodeni**

Tel./Fax: **024945 236**

Denumirea
Băncii: **MF TREZORARIA DE STAT**

Adresa
Băncii: **TREZORERIA TERITORIALĂ
GLODENI**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD54TRPDAM30000001057900**

Cod fiscal: **1007601002809**

MD24TRPDAM319230H10549AD

"ANTREPRENOR":

"DEVASTCOM" S.R.L.

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager,
11**

Tel./Fax: **022 87 62 39**

Denumirea
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.**

Adresa
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.
fil. Poșta Veche, mun.
Chișinău,
str. Calea Orheiului, 105/1**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X307**

Cont de
decontare: **MD24ML000000000222432924**

Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard

nr. ocde-b3wdp1-MD-1662633152087

din 08.09.2022

Către: **Primăria comunei Hincăiți, r-nul Edineț**

Garanția pentru lucrările executate

Perioada de garanție asupra lucrărilor efectuate la obiectul **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți** v-a constitui 60 luni

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

Declarații privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primăria s.Fundurii Noi, r-nul. Glodeni	Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni	4 918 000,67
2	Primaria com. Grinauti-Moldova	Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă a satelor Grinăuți-Raia și Grinăuți-Moldova	11 847 201,42

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



la nr.4890/22 din 03.05.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DEV ASTCOM” conform cererii nr. 4890/22 din 03.05.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.10 14:26:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Ex: Leonid Bacilo Tel: 022244390

652805.3

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma Agricolă de Producție și Comerț "DEVASTCOM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600051009

Data înregistrării

23.09.1998

Data eliberării

27.10.2006

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnată

MD 0061041



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8440 din 26.05.2022

Denumirea completă: **Firma Agricolă de Producție și Comerț «DEVASTCOM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **F.P.C. «DEVASTCOM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600051009.**

Data înregistrării de stat: **23.09.1998.**

Sediul: **MD-2069, str. Mesager, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 2 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 3 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;**
- 5 Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587,

Asociați:

1. ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



FB 0408382

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				
5.				

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 17
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcăuți
(forma de licitație Licitație deschisă)**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b)

c)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

b)

c)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 01.10.2022

Semnăt Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnăt Asociatul Secund: Nu sunt

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2218201**

din
от **23.09.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код Идентификационный номер
F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.	1006600051009
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.11	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 08.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



[Signature]
Semnatura/Подпись

Sergiu CHIRCU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.09.2022 ora 11:51:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (3,20)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FPC "DEVASTCOM" SRL
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: mun Chisinau str Mesager 11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69166385
WEB:
E-mail: devastcom@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TIMBALIUC GALINA Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TIMBALIUC VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6754	25887
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	586	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	6168	4018
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	21869
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6754	25887
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	954190	1060089
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	263692	557630
	3.4. mijloace de transport	084	565550	294301

A.	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	124948	208158
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4888106	4994005
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4894860	5019892
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	231482	880896
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1309945	1318922
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1541427	2199818
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4377805	3916334
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2920	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	50319	50568
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	62703	67742
	7. Alte active circulante	360	94194	82104
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4587941	4116748
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	220000	100000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	220000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3022011	2789292
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9371379	9205858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14266239	14225750
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13077972	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13077972	12898523
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13083372	12903923
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	822522	1091161
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	1445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		0
	8. Datorii față de buget	780	360345	229221
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1182867	1321827
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14266239	14225750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9371188	12490589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	13000
venituri din contracte de construcție	013	9371188	12409266
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	68323
Costul vânzărilor, total	020	7160162	10273740
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	7160162	10208683
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	65057
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2211026	2216849
Alte venituri din activitatea operațională	040	61602	0
Cheltuieli de distribuire	050	369976	699745
Cheltuieli administrative	060	915013	831576
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30266	4207

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	957373	681321
Venituri financiare, total	090	0	308
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	308
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	957373	681629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124575	90865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	832798	590764

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13077972		770213	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	590764		590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13077972	590764	770213	12898523
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13083372	590764	770213	12903923

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10047458	15450179
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6890385	12052605
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1439106	1619942
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	304924	204574
Alte încasări	060	0	186175
Alte plăți	070	489274	1347952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	923769	411281
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	225000	950000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	445000	870000
Dividende plătite	170	752000	724000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-972000	-644000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48231	-232719
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3070242	3022011
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3022011	2789292

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Decizia Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei
Membrii comisiei

Darii Ion
Gonța Natalia
Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.326/22-I din 06.06.2022, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
23	DEVASTCOM SRL	TIMBALIUC VICTOR	DIRECTOR	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I

Nr. 09371

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei TIMBALIUC VICTOR**, care, la 06.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durată de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 06 iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 06.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 06.06.2025.



Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 02583

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Timbaliuc Mihai**, care în perioada 13.06.2022 - 17.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 63/22 din 17.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**



Data eliberării: 17.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil pînă la 17.06.2025

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 18
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Primăria comunei Hincăuți, r-nul Edineț**, Adresa: **MD-4633, MOLDOVA, Edineț, s.Hincăuți, Hincăuți**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 19

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087

din 08.09.2022

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Primăria comunei Hincăuți, r-nul Edineț**, Adresa: **MD-4633, MOLDOVA, Edineț, s.Hincăuți, Hincăuți**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 01.10.2022

Semnat:

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 20
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087
din 08.09.2022

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Către: **Primăria comunei Hincăiți, r-nul Edineț**, Adresa: **MD-4633, MOLDOVA, Edineț, s.Hincăuți, Hincăuți**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale. Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 21

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087

din 08.09.2022

Denumire utilaj/echipament/instalație

Terț susținător profesional

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Personalul de specialitate	Anul 1	Anul 2	Anul 3

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

CONTRACT № 48

Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

19 octombrie 2020

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. “Devastcom” în persoana Timbaluc V. S., care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:
Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.
Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.
Prestarea ajutorului metodic și practic privind:
a) pregătirea documentației de licențiere;
b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.
Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).
Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.
Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.
Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 3.1.** Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.
- 3.2.** Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.
- 3.3.** După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 2 Из 2

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 6 octombrie 2021.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel.47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PRCBMD22

PRESTATOR:

Sergei SANALATII,
Șeful laboratorului de încercări:



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Devastcom”, mun. Chișinău,
str. Mesager 11, tel./fax. 460323, 876239
c/f 1006600051009; cod TVA 0505167
IBAN MD24ML000000000222432924
BC „Moldindconbank” S. A.
Codul băncii MOLDMD2X307

BENEFICIARUL:

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 14

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087

din 08.09.2022

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion IVECO 75E12	1 un	Buna	Arendat
2	Excavator KUBOTA U45	1 un	Buna	Propriu
3	Excavator KUBOTA KX36-3	1 un	Buna	Propriu
4	BuldoExcavator Fiori SPA 970	1 un	Buna	Propriu
5	BuldoExcavator CATERPILLAR 432D	1 un	Buna	Propriu
6	BuldoExcavator JSB 1CX	1 un	Buna	Arendat
7	Autocamion - Manipulator DAF AE65CC	1 un	Buna	Arendat
8	Microbus MERCEDES 207D	1 un	Buna	Propriu
9	Hyundai Highway van	1 un	Buna	Propriu
10	Nivelir	1 un	Buna	Propriu
11	Teodolit	1 un	Buna	Propriu
12	Betonieră	2 un	Buna	Propriu
13	Perforator	3 un	Buna	Propriu
14	Compresor	2 un	Buna	Propriu
15	Aparat de sudură	3 un	Buna	Propriu
16	Aparat de sudură PE	3 un	Buna	Propriu
17	Mașină de tăiat beton-fier	4 un	Buna	Propriu
18	Mașină electrică de găurit	3 un	Buna	Propriu
19	Mașină de tăierea și prelucrarea lemnului	1 un	Buna	Propriu
20	Mașină de tăiat rosturi in beton asfalt	1 un	Buna	Propriu
21	Macara de fereastră	2 un	Buna	Propriu
22	Utilaj de ridicat	1 un	Buna	Propriu
23	Fereastră mecanic	3 un	Buna	Propriu
24	Generator-aparat de sudura	1 un	Buna	Propriu
25	Generator	1 un	Buna	Propriu
26	Mai mecanic	1 un	Buna	Propriu
27	Vibrator pentru Beton	1 un	Buna	Propriu
28	Vagon dormitor	4 un	Buna	Propriu
29	Șchele metalice	2 set	Buna	Propriu

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 15

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662633152087

din 08.09.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15	Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni	nr.0273 din 12.02.2020 nr.1586 din 18.03.2022
2	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15		
3	Betonist	Superioare	7		
4	Drenor-canalist	Superioare	9		
5	Dulgher	Superioare	10		
6	Electrician	Superioare	10		
7	Instalator apa, canal	Superioare	5		
8	Lacatus	Superioare	5		
9	Sudor	Superioare	10		
10	Tencuitor	Superioare	5		
11	Timplar	Superioare	5		
12	Tinichigiu	Superioare	5		
13	Zidar	Superioare	10		
14	Zugrav	Superioare	7		
15	Muncitor auxiliar	Superioare	2		
16	Maistru	Superioare	2		

Data completării: 01.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 5 889 844,62 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	68,94	768,75 0,00	52 997,63 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	213,00	133,90 133,90	28 520,70 28 520,70
3	TsA16E1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșee de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	32,00	172,25 172,25	5 512,00 5 512,00
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Grund deplasat)	100 m3	3,88	843,75 0,00	3 273,75 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pământului cu	t	660,00	17,60	11 616,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km			0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,88	158,13 23,40	613,55 90,79
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	67,51	381,50 0,00	25 755,07 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	67,51	1 280,55 573,30	86 449,93 38 703,48
		<i>Total</i>	lei			214 738,63
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				214 738,63 72 826,97
		1.2. Conduce si armaturi				
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d75mm (A1.2)	m	240,00	122,31 9,55	29 354,96 2 293,20
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d110mm (A1)	m	515,00	176,15 9,56	90 716,20 4 920,83
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d90mm (A1)	m	7 949,55	163,72 9,55	1 301 534,90 75 957,95
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din	m	799,60	122,31	97 800,95

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d75mm (A1)			9,56	7 640,18
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d63mm (A1)	m	70,00	108,85 9,55	7 619,74 668,85
14		Banda de avertizare	m	9 574,15	1,25 0,00	11 967,69 0,00
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 109,60	4,85 2,60	5 381,56 2 884,96
16	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8 464,55	8,18 4,55	69 197,70 38 513,70
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	9 574,15	0,64 0,27	6 093,95 2 551,51
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijine)	m3	4,29	1 920,06 554,45	8 237,04 2 378,59
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 d280 mm	m	77,40	649,48 12,81	50 269,86 991,11
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	7,30	616,68 12,81	4 501,74 93,48

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, Tub protectie PE100 PN6 d250 mm				
21	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 9 mm	m	9,00	968,21 154,05	8 713,91 1 386,45
22	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind d273x9mm L=0,2m	buc	139,00	182,34 61,75	25 344,57 8 583,25
23	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	31,56	125,46 52,65	3 959,63 1 661,63
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d100mm	buc	2,00	2 635,75 35,75	5 271,50 71,50
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc	76,00	2 219,75 35,75	168 701,00 2 717,00
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	17,00	1 907,75 35,75	32 431,75 607,75
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm	buc	3,00	1 439,75 35,75	4 319,25 107,25
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d100x100x80mm	buc	1,00	3 815,43 57,85	3 815,43 57,85
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,00	3 615,44	7 230,87

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80x80mm			57,85	115,70
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse d80x80x80mm	buc	1,00	2 415,43 57,85	2 415,43 57,85
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	26,00	2 515,43 57,85	65 401,30 1 504,10
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d100x100mm	buc	1,00	1 915,43 57,85	1 915,43 57,85
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x80mm	buc	14,00	1 515,43 57,85	21 216,08 809,90
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x65mm	buc	2,00	1 715,44 57,85	3 430,87 115,70
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x50mm	buc	1,00	1 615,43 57,85	1 615,43 57,85
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d100x80mm	buc	2,00	1 015,44 57,85	2 030,87 115,70
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc	16,00	1 005,43 57,85	16 086,95 925,60
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x50mm	buc	2,00	945,44 57,85	1 890,87 115,70

1	2	3	4	5	6	7
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d110 mm	buc	2,00	192,20 37,70	384,40 75,40
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm	buc	115,00	161,30 37,70	18 549,50 4 335,50
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d75 mm	buc	18,00	135,55 37,70	2 439,90 678,60
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm	buc	3,00	109,80 37,70	329,40 113,10
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d110mm	buc	2,00	394,44 57,85	788,87 115,70
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	115,00	355,43 57,85	40 874,98 6 652,75
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm	buc	18,00	265,43 57,85	4 777,82 1 041,30
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	3,00	255,43 57,85	766,30 173,55
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba d100mm	buc	1,00	395,43 57,85	395,43 57,85

1	2	3	4	5	6	7
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d75mm	buc	4,00	387,82 52,00	1 551,28 208,00
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d90 mm	buc	14,00	521,80 37,70	7 305,20 527,80
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PE100 d90 mm	buc	13,00	521,80 37,70	6 783,40 490,10
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PE100 d90 mm	buc	9,00	521,80 37,70	4 696,20 339,30
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PE100 d90 mm	buc	18,00	521,80 37,70	9 392,40 678,60
53		Supapa de sens d90mm (coala 42) include:	buc	1,00	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,00	46,83 13,65	374,64 109,20
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,008	965,00 418,75	7,72 3,35
56	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa din otel zincat d90mm	buc	1,00	296,35 57,85	296,35 57,85

1	2	3	4	5	6	7
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm	buc	1,00	161,30 37,70	161,30 37,70
		<i>Total</i>	lei			2 161 442,52
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				2 161 442,52 173 658,64
		1.3. Camine				
58	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Beton de ciment M100 - 2,20 m3	m3	66,88	1 391,68 626,60	93 075,26 41 907,01
59	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Beton de ciment M100 - 0,35 m3	m3	16,45	1 392,89 574,60	22 912,99 9 452,17
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KIIJ-15	buc	44,00	1 000,00 0,00	44 000,00 0,00
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KIIJ-20	buc	7,00	3 250,00 0,00	22 750,00 0,00
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15-9	buc	88,00	900,00 0,00	79 200,00 0,00
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KII-20-9	buc	14,00	2 166,67 0,00	30 333,38 0,00
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul	buc	11,00	1 000,00 0,00	11 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5m KIIII-15-1				
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIIII2-15-1	buc	33,00	1 000,00 0,00	33 000,00 0,00
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m KIIII1-20-1	buc	3,00	3 550,00 0,00	10 650,00 0,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m KIIII2-20-1	buc	4,00	3 550,00 0,00	14 200,00 0,00
68	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIIIO-1	buc	51,00	155,00 0,00	7 905,00 0,00
69	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KII-7-3	buc	51,00	208,33 0,00	10 624,83 0,00
70		Scara cu vanguri din otel	kg	871,08	32,50 0,00	28 310,10 0,00
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,871	965,22 418,60	840,71 364,60
72		Capacul cu rama din fonta C250	buc	47,00	2 100,00 0,00	98 700,00 0,00
73		Capacul cu rama din fonta B125	buc	4,00	1 625,00 0,00	6 500,00 0,00
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,768	643,36 74,75	494,10 57,41
75	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	7,68	118,63 22,75	911,05 174,72
		<i>Total</i>	lei			515 407,42
		Total Camine Inclusiv salariu				515 407,42 51 955,91
		1.4. Demolarea si reconditionarea				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Drumul din pietris (b=1,4m)				
76	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,11	881,27 0,00	96,94 0,00
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,00	604,25 58,50	2 417,00 234,00
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00	572,60 64,35	3 435,60 386,10
		<i>Total</i>	lei			5 949,54
		Total Drumul din pietris (b=1,4m) Inclusiv salariu				5 949,54 620,10
		1.4.2. Drumul din pietris (b=0,9m)				
79	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	11,70	881,25 0,00	10 310,63 0,00
80	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	468,00	604,25 58,50	282 789,00 27 378,00
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	702,00	572,60 64,35	401 965,20 45 173,70
		<i>Total</i>	lei			695 064,83
		Total Drumul din pietris (b=0,9m) Inclusiv salariu				695 064,83 72 551,70
		1.4.3. Tub protectie (metoda inchisa) - 8 buc				
82	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de lucru si primire in sol uscat	100 m3	4,92	768,75 0,00	3 782,25 0,00
83	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	596,00	35,42 19,50	21 112,11 11 622,00
84	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei	buc	8,00	6 520,25	52 162,00

1	2	3	4	5	6	7
		de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm			4 182,75	33 462,00
85	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn 273x9mm	m	64,30	1 477,52 195,00	95 004,64 12 538,50
86	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,92	381,50 0,00	1 876,98 0,00
87	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,92	1 280,55 573,30	6 300,31 2 820,64
		<i>Total</i>	lei			180 238,29
		Total Tub protectie (metoda inchisa) - 8 buc Inclusiv salariu				180 238,29 60 443,14
		<i>Total</i>	lei			881 252,66
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				881 252,66 133 614,94
		<i>Total</i>	lei			3 772 841,23
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			103 693,55
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			116 610,15
		<i>Total</i>				3 993 144,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			399 314,49
		<i>Total</i>				4 392 459,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			263 547,56
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				4 656 006,98 432 056,46
		2. Lucrari de montare				
88	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu	buc	37,00	1 538,80	56 935,49

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm			176,80	6 541,60
89	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	37,00	89,81 66,95	3 322,94 2 477,15
		<i>Total</i>	lei			60 258,43
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			2 164,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 049,59
		<i>Total</i>				64 472,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			901,88
		<i>Total</i>				65 374,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 922,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				69 296,87 9 018,75
		3. Utilaj				
90	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	37,00	3 750,00 0,00	138 750,00 0,00
91	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	37,00	450,00 0,00	16 650,00 0,00
92	Pret de piata	Motopompa MP-1600	buc	1,00	27 500,00 0,00	27 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			182 900,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				182 900,00

		Total	lei	4 908 203,85
		TVA	20 %	981 640,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 889 844,62 441 075,21

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 5 889 844,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	74,80	65,00	4 862,00
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	178,80	65,00	11 622,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,8832	65,00	57,41
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2272	65,00	144,77
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	36,5937	65,00	2 378,59
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,8296	65,00	1 353,92
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	132,05	65,00	8 583,25
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3 062,7284	65,00	199 077,35
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	247,235	65,00	16 070,28
10.	7137010011500	Electrician	h-om	7,68	65,00	499,20
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2624	65,00	82,06
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,6608	65,00	367,95
13.	7212030022700	Sudor	h-om	9,529	65,00	619,38
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,11	65,00	2 477,15
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,52	65,00	98,80
16.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	440,00	65,00	28 600,00
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 285,7818	65,00	148 575,82
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240,0012	65,00	15 600,08
		Total manopera				441 075,21

Materiale:

1.	100	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	14,00	2 166,67	30 333,38
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,12	3,40	0,41
3.	103	Inel de reazem KII7-3	buc	51,00	208,33	10 624,83
4.	104	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	51,00	155,00	7 905,00
5.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,9468	25,00	23,67
6.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	71,9568	4,50	323,81
7.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,553	1 320,50	730,18
8.	123456790123	Hidrant de incediu DN80mm H=1.0m	buc	37,00	3 750,00	138 750,00
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	836,5756	350,00	292 801,46
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0154	400,00	6,14
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	521,8159	400,00	208 726,36
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,5004	400,00	200,16

13.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,0068	400,00	402,74
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,857	25,00	21,43
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	21,99	25,00	549,75
16.	2.20.1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-1	buc	7,00	3 550,00	24 850,00
17.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	35,4642	5 600,00	198 599,79
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,338	5 600,00	1 892,75
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	11,635	285,00	3 315,98
20.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,6092	5 600,00	9 011,52
21.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0733	5 600,00	410,48
22.	20237482036	Indicator pentru hidrant	buc	37,00	450,00	16 650,00
23.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	5,7755	4,21	24,31
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	10,995	23,00	252,88
25.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	41,92	25,00	1 048,00
26.	2320166200676	White spirit	kg	2,8818	38,00	109,51
27.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	769,788	12,50	9 622,35
28.	24-2	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1	buc	33,00	1 000,00	33 000,00
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	46,741	18,50	864,71
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	23,389	16,54	386,85
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,8562	38,51	264,03
32.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,5716	48,50	27,72
33.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7622	65,30	49,77
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,73	48,00	467,04
35.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	15,78	38,49	607,37
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,4281	32,46	111,28
37.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	11,638	24,25	282,22
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4835	38,50	18,61
39.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	9,00	8,50	76,50
40.	25132066215001	Banda de avertizare	m	9 574,15	1,25	11 967,69
41.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	209,07	12,46	2 605,01
42.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	5,0823	32,00	162,63
43.	2521216701000	Teava din otel	m	65,586	520,00	34 104,72
44.	2521216701000.273.9	Teava din otel D273x9	m	9,18	525,00	4 819,50
45.	2521216701001.110.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d110mm (A1) (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX)	m	533,1795	140,00	74 645,13
46.	2521216701001.250.6	Teava din polietilena PE100 PN6 d250 mm	m	7,4836	568,00	4 250,68
47.	2521216701001.280.6	Teava din polietilena PE100 PN6 d280 mm	m	79,3466	600,00	47 607,97
48.	2521216701001.63.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	72,471	75,00	5 435,32
49.	2521216701001.75.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX)	m	1 076,2979	88,00	94 714,21
50.	2521216701001.90.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm (A1)	m	8 230,1691	128,00	1 053 461,65

51.	2523156713811.100.cf	Capat flansa PE100 d110 mm	buc	2,06	150,00	309,00
52.	2523156713811.63.cf	Capat flansa PE100 d63 mm	buc	3,09	70,00	216,30
53.	2523156713811.75.cf	Capat flansa PE100 d75 mm	buc	18,54	95,00	1 761,30
54.	2523156713811.75.D	Dop electrosudabil d75mm	buc	4,04	282,00	1 139,28
55.	2523156713811.90.30.c.pe	Cot 30* PE100 d90 mm	buc	18,54	470,00	8 713,80
56.	2523156713811.90.45.c.oe	Cot 45* PE100 d90 mm	buc	9,27	470,00	4 356,90
57.	2523156713811.90.60.c.pe	Cot 60* PE100 d90 mm	buc	13,39	470,00	6 293,30
58.	2523156713811.90.c.pe	Cot 90* PE100 d90 mm	buc	14,42	470,00	6 777,40
59.	2523156713811.90.cf	Capat flansa PE100 d90 mm	buc	119,48	120,00	14 337,60
60.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	89,238	2,50	223,10
61.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,3436	3,85	24,42
62.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0417	4 800,00	200,16
63.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	44,00	1 000,00	44 000,00
64.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	88,00	900,00	79 200,00
65.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	11,00	1 000,00	11 000,00
66.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	7,00	3 250,00	22 750,00
67.	2663102100000b20	Beton B20	m3	4,4629	1 280,00	5 712,50
68.	2663102100933m100	Beton de ciment M100	m3	2,20	1 280,00	2 816,00
69.	2663102100957m100	Beton de ciment clasa M100	m3	0,35	1 280,00	448,00
70.	2664102101126	Var	kg	9,9095	4,80	47,57
71.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,1077	1 250,00	2 634,60
72.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,9086	40,00	396,34
73.	2722103310000.273.9	Teava instalatie D273x9	m	27,80	525,00	14 595,00
74.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,08	28,50	2,28
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,00	32,50	260,00
76.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	871,08	32,50	28 310,10
77.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,0132	30,00	30,40
78.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,3156	25,13	7,93
79.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	11,2048	40,00	448,19
80.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	13,9142	65,20	907,21
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	65,20	2,61
82.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	828,00	11,25	9 315,00
83.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	298,96	7,92	2 367,76
84.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	152,44	2,12	323,17
85.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	298,96	0,35	104,64
86.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	152,44	0,32	48,78
87.	2874117300000.100.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d100mm	buc	2,08	2 500,00	5 200,00
88.	2874117300000.50.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm	buc	3,12	1 350,00	4 212,00
89.	2874117300000.65.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	17,68	1 800,00	31 824,00
90.	2874117300000.80.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta	buc	79,04	2 100,00	165 984,00

		d80mm				
91.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	6,926	34,50	238,95
92.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	37,37	1 250,00	46 712,50
93.	2875274110100.10.fo	Piese de legatura	buc	1,00	280,00	280,00
94.	2875274110100.100.80.cruce	Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d100x100x80mm	buc	1,00	3 700,00	3 700,00
95.	2875274110100.100.80.r	Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	2,00	900,00	1 800,00
96.	2875274110100.100.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
97.	2875274110100.110.fl	Flansa libera din otel zincat d110mm	buc	2,00	279,00	558,00
98.	2875274110100.63.fl	Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	3,00	140,00	420,00
99.	2875274110100.75.fl	Flansa libera din otel zincat d75mm	buc	18,00	150,00	2 700,00
100.	2875274110100.80.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	2,00	830,00	1 660,00
101.	2875274110100.80.50.tf	Piese de legatura	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
102.	2875274110100.80.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	16,00	890,00	14 240,00
103.	2875274110100.80.65.tf	Teu fonta cu flanse d80x65mm	buc	2,00	1 600,00	3 200,00
104.	2875274110100.80.cfh	Cruce fonta cu flanse d80x80x80mm	buc	2,00	3 500,00	7 000,00
105.	2875274110100.80.cr	Cruce fonta cu flanse d80x80x80mm	buc	1,00	2 300,00	2 300,00
106.	2875274110100.80.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	14,00	1 400,00	19 600,00
107.	2875274110100.80.th	Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	26,00	2 400,00	62 400,00
108.	2875274110100.90.fl	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	115,00	240,00	27 600,00
109.	2875274200000b125	Capac cu rama din fonta B125	buc	4,00	1 625,00	6 500,00
110.	2875274400100.80	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	1,05	210,00	220,50
111.	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	37,37	0,00	0,00
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,064	2,30	0,15
113.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1782	7,50	1,34
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4333	7,50	3,25
115.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 380,7676	7,50	10 355,76
116.	4100126202818	Apa	m3	118,00	7,50	885,00
117.	c250	Capacul cu rama din fonta C250	buc	47,00	2 100,00	98 700,00
118.	Motopompa MP-1600	Motopompa MP-1600	buc	1,00	27 500,00	27 500,00
119.	Supapa de sens d90mm	Supapa de sens d90mm	buc	1,00	3 100,00	3 100,00
		Total materiale de construcții				3 149 393,55

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	495,60	175,00	86 730,00
----	---------------	---------------------------------------	------	--------	--------	-----------

		200 kg				
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	19,1483	185,00	3 542,44
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	247,80	150,00	37 170,00
4.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,7989	150,00	269,84
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	75,719	300,00	22 715,70
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	111,2462	68,50	7 620,36
7.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	6,3751	150,00	956,27
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	35,00	84,00
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1175	270,00	31,73
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	187,8965	375,00	70 461,19
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	78,9487	350,00	27 632,04
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,552	333,33	517,33
13.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	74,80	250,00	18 700,00
14.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,2308	13,00	16,00
15.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	69,444	200,00	13 888,80
16.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,3942	32,50	45,31
17.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,574	32,00	82,37
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	683,0149	75,00	51 226,12
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,398	44,00	193,51
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	291,267	10,00	2 912,67
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
22.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	16,563	45,00	745,34
23.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,40	50,00	120,00
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	151,364	300,00	45 409,20
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,24	275,00	11 616,00
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	456,5332	50,00	22 826,66
		Total utilaje de construcții				425 530,90

Total	lei	4 908 203,85
TVA	20 %	981 640,77

Total deviz:

5 889 844,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 997,63
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 520,70
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			172,25 172,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,41	65,00	156,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,24	65,00	15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 512,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			843,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	375,00	843,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 273,75
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	275,00	17,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 616,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,13 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	333,33	133,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			613,55
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			381,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 755,07
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 449,93
		1.2. Conducte si armaturi				
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d75mm (A1.2)	m			122,31 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.7 5.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX)	m	1,015	88,00	91,11
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 354,96
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d110mm (A1)	m			176,15 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.1 10.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d110mm (A1) (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX)	m	1,015	140,00	144,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 716,20
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d90mm (A1)	m			163,72 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,55
	2521216701001.9 0.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm (A1)	m	1,015	128,00	132,52
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 301 534,90
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d75mm (A1)	m			122,31 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,55
	2521216701001.7 5.10.WaterPRO	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX)	m	1,015	88,00	91,11

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97 800,95
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO (cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX) PE100 PN10 SDR17 d63mm (A1)	m			108,85 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.6	Teava din polietilena WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	1,015	75,00	77,65
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 619,74
14		Banda de avertizare	m			1,25 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,25	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 967,69
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,85 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	7,50	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 381,56
16	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,18 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	7,50	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 197,70
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,64 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 093,95
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijine)	m3			1 920,06 554,45
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,53	65,00	554,45
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,03	1 280,00	1 331,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,35	10,00	3,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325	32,50	10,56
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,60	32,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 237,04
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 d280 mm	m			649,48 12,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	65,00	12,80
	2521216701001.2	Teava din polietilena PE100 PN6 d280 mm	m	1,015	600,00	615,09
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	68,50	0,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 269,86
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 d250 mm	m			616,68 12,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	65,00	12,81
	2521216701001.2 50.6	Teava din polietilena PE100 PN6 d250 mm	m	1,015	568,00	582,29
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	68,50	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 501,74
21	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 9 mm	m			968,21 154,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,89	65,00	122,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,48	65,00	31,20
	2521216701000.2 73.9	Teava din otel D273x9	m	1,02	525,00	535,50
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,80	12,50	72,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,15	24,25	3,64
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	5 600,00	5,60
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,16	65,20	10,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	18,50	1,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,15	23,00	3,45
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,80	25,00	45,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,00	8,50	8,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06	16,54	0,99
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,30	25,00	7,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,34	45,00	15,30
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,34	300,00	102,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,06	44,00	2,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 713,91
22	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind d273x9mm L=0,2m	buc			182,34 61,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95	65,00	61,75
	2722103310000.2 73.9	Teava instalatie D273x9	m	0,20	525,00	105,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,30	18,50	5,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,132	16,54	2,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,07	48,00	3,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	2,50	1,60
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	400,00	1,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	7,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 800,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 344,57
23	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			125,46 52,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,66	65,00	42,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,11	65,00	7,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,04	65,00	2,60
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,201	3,85	0,77
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,50	38,49	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,037	38,00	1,41
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,28	4,50	10,26
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,03	25,00	0,75
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,183	4,21	0,77
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,01	25,13	0,25
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,039	13,00	0,51
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,057	150,00	8,55
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,202	150,00	30,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 959,63

1	2	3	4	5	6	7
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d100mm	buc			2 635,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.100.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d100mm	buc	1,00	2 500,00	2 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 271,50
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc			2 219,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.80.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc	1,00	2 100,00	2 184,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168 701,00
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc			1 907,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.65.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	1,00	1 800,00	1 872,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 431,75
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm	buc			1 439,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.50.rsc	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm	buc	1,00	1 350,00	1 404,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 319,25
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d100x100x80mm	buc			3 815,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.80.cruce	Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d100x100x80mm	buc	1,00	3 700,00	3 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 815,43
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80x80mm	buc			3 615,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.80.cfh	Cruce fonta cu flanse d80x80x80mm	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 230,87
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse d80x80x80mm	buc			2 415,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.80.cr	Cruce fonta cu flanse d80x80x80mm	buc	1,00	2 300,00	2 300,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 415,43
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc			2 515,43

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm				57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.th	Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	1,00	2 400,00	2 400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 401,30
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d100x100mm	buc			1 915,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 915,43
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x80mm	buc			1 515,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 216,08
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x65mm	buc			1 715,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.65.tf	Teu fonta cu flanse d80x65mm	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 430,87
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x50mm	buc			1 615,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.50.tf	Piese de legatura	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 615,43
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d100x80mm	buc			1 015,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.80.r	Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	900,00	900,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 030,87
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc			1 005,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	1,00	890,00	890,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 086,95
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse	buc			945,44 57,85

1	2	3	4	5	6	7
		d80x50mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	1,00	830,00	830,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 890,87
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d110 mm	buc			192,20 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.1 00.cf	Capat flansa PE100 d110 mm	buc	1,03	150,00	154,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			384,40
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm	buc			161,30 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.cf	Capat flansa PE100 d90 mm	buc	1,03	120,00	123,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 549,50
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d75 mm	buc			135,55 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.7 5.cf	Capat flansa PE100 d75 mm	buc	1,03	95,00	97,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 439,90
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm	buc			109,80 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.6 3.cf	Capat flansa PE100 d63 mm	buc	1,03	70,00	72,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,40
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d110mm	buc			394,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 10.fl	Flansa libera din otel zincat d110mm	buc	1,00	279,00	279,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			788,87
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm	buc			355,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.9 0.fl	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	1,00	240,00	240,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 874,98
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm	buc			265,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.7 5.fl	Flansa libera din otel zincat d75mm	buc	1,00	150,00	150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 777,82
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm	buc			255,43
						57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 3.fl	Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	1,00	140,00	140,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			766,30
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba d100mm	buc			395,43
						57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 0.fo	Piese de legatura	buc	1,00	280,00	280,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			395,43
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d75mm	buc			387,82
						52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	65,00	52,00
	2523156713811.7 5.D	Dop electrosudabil d75mm	buc	1,01	282,00	284,82
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	50,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 551,28
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d90 mm	buc			521,80
						37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.c.pe	Cot 90* PE100 d90 mm	buc	1,03	470,00	484,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 305,20
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PE100 d90 mm	buc			521,80
						37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.60.c.pe	Cot 60* PE100 d90 mm	buc	1,03	470,00	484,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 783,40
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PE100 d90 mm	buc			521,80
						37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.45.c.oe	Cot 45* PE100 d90 mm	buc	1,03	470,00	484,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 696,20
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PE100 d90 mm	buc			521,80
						37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.30.c.pe	Cot 30* PE100 d90 mm	buc	1,03	470,00	484,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 392,40
53		Supapa de sens d90mm (coala 42) include:	buc			3 100,00
						0,00
	Supapa de sens d90mm	Supapa de sens d90mm	buc	1,00	3 100,00	3 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 100,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,64
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,00 418,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,37
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,72
56	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa din otel zincat d90mm	buc			296,35 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.80	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	1,00	210,00	220,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			296,35
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm	buc			161,30 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.90.cf	Capat flansa PE100 d90 mm	buc	1,03	120,00	123,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,30
		1.3. Camine				
58	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Beton de ciment M100 - 2,20 m3	m3			1 391,68 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	65,00	187,85
	2663102100933m100	Beton de ciment M100	m3		1 280,00	42,11
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 250,00	12,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	350,00	94,50
	2664102101126	Var	kg	0,11	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 075,26
59	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Beton de ciment	m3			1 392,89 574,60

1	2	3	4	5	6	7
		M100 - 0,35 m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,00	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,84	65,00	184,60
	2663102100957m 100	Beton de ciment clasa M100	m3		1 280,00	27,23
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	285,00	60,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	1 250,00	108,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,259	350,00	91,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,09	34,50	3,14
	2664102101126	Var	kg	0,147	4,80	0,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,68	300,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 912,99
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KIIJ-15	buc			1 000,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 000,00
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KIIJ-20	buc			3 250,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 750,00
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15-9	buc			900,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 200,00
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KII-20-9	buc			2 166,67 0,00
	100	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 333,38
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KIIPI1-15-1	buc			1 000,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 000,00
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KIIPI2-15-1	buc			1 000,00 0,00
	24-2	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 000,00
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KIIPI1-20-1	buc			3 550,00 0,00
	2.20.1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-1	buc	1,00	3 550,00	3 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 650,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m KIIPI2-20-1	buc			3 550,00 0,00
	2.20.1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-1	buc	1,00	3 550,00	3 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 200,00
68	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m KIIQ-1	buc			155,00 0,00
	104	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 905,00
69	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m KII-7-3	buc			208,33 0,00
	103	Inel de reazem KII-7-3	buc	1,00	208,33	208,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 624,83

1	2	3	4	5	6	7
70		Scara cu vanguri din otel	kg			32,50 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,00	32,50	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 310,10
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,22 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			840,71
72		Capacul cu rama din fonta C250	buc			2 100,00 0,00
	c250	Capacul cu rama din fonta C250	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 700,00
73		Capacul cu rama din fonta B125	buc			1 625,00 0,00
	2875274200000b125	Capac cu rama din fonta B125	buc	1,00	1 625,00	1 625,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 500,00
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			643,36 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494,10
75	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			118,63 22,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	65,00	18,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,072	1 320,50	95,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	400,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			911,05
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
		1.4.1. Drumul din pietris (b=1,4m)				
76	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			881,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	375,00	881,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,94
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			604,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 417,00
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 435,60
		1.4.2. Drumul din pietris (b=0,9m)				
79	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			881,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	375,00	881,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 310,63
80	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			604,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282 789,00
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401 965,20
		1.4.3. Tub protectie (metoda inchisa) - 8 buc				
82	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de lucru si primire in sol uscat	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 782,25
83	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			35,42 19,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	65,00	19,50
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	30,00	0,05
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 600,00	15,12
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	40,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 112,11
84	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a	buc			6 520,25

1	2	3	4	5	6	7
		sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm				4 182,75
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,00	65,00	3 575,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,35	65,00	607,75
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,35	250,00	2 337,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 162,00
85	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 273x9mm	m			1 477,52 195,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,97	65,00	193,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,03	65,00	1,95
	2521216701000	Teava din otel	m	1,02	520,00	530,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,16	12,50	139,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,16	24,25	3,88
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	5 600,00	5,60
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,194	65,20	12,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	18,50	1,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,15	23,00	3,45
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,40	25,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07	16,54	1,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,30	25,00	7,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,21	45,00	9,45
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,13	300,00	339,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,06	44,00	2,64
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,08	200,00	216,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95 004,64
86	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 876,98
87	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 300,31
		2. Lucrari de montare				
88	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc			1 538,80 176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,72	65,00	176,80
	2875277324200	Hidrant de incediu supateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,00	1 250,00	1 262,50
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,136	32,00	4,40
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	7,92	63,99
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	0,35	2,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	400,00	28,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 935,49
89	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc			89,81 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,03	65,00	66,95
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,26	40,00	10,71
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	2,12	8,73
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,00	0,32	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,015	48,50	0,75
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,02	65,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 322,94
		3. Utilaj				
90	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc			3 750,00
						0,00
	123456790123	Hidrant de incendiu DN80mm H=1.0m	buc	1,00	3 750,00	3 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138 750,00
91	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc			450,00
						0,00
	20237482036	Indicator pentru hidrant	buc	1,00	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 650,00
92	Pret de piata	Motopompa MP-1600	buc			27 500,00
						0,00
	Motopompa MP-1600	Motopompa MP-1600	buc	1,00	27 500,00	27 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Valoarea de deviz 979 939,37 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	12,48	768,75 0,00	9 594,00 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	39,00	133,90 133,90	5 222,10 5 222,10
3	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	99,00	449,65 39,65	44 515,35 3 925,35
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,61	843,75 0,00	1 358,44 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță	t	274,00	17,60	4 822,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km			0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,61	158,12 23,40	254,58 37,67
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	320,00	20,15 20,15	6 448,00 6 448,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	320,00	49,50 48,75	15 840,00 15 600,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,06	381,50 0,00	3 074,89 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	8,06	1 280,55 573,30	10 321,24 4 620,80
		<i>Total</i>	lei			101 451,00
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				101 451,00 35 853,92
		1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d25mm	m	1 650,00	20,79 3,51	34 301,03 5 791,50
12		Banda de avertizare	m	1 650,00	1,25 0,00	2 062,50 0,00
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 650,00	4,85 2,60	8 002,50 4 290,00

1	2	3	4	5	6	7
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 650,00	0,64 0,27	1 050,23 439,73
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d40mm	m	348,00	26,81 3,51	9 328,66 1 221,48
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d90/25mm	buc	60,00	120,10 37,70	7 206,00 2 262,00
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d75/25mm	buc	37,00	99,50 37,70	3 681,50 1 394,90
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d63/25mm	buc	12,00	89,20 37,70	1 070,40 452,40
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila d25mm	buc	110,00	143,40 52,00	15 774,00 5 720,00
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot dublu polipropilena armat d20mm	buc	219,00	35,63 22,75	7 801,88 4 982,25
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de concesiie din bronz d20mm	buc	110,00	118,95 35,75	13 084,50 3 932,50
22	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	110,00	220,20	24 222,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducta, Filtru tip Y din bronz d15mm			149,50	16 445,00
23	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Niplu redus d15mm	buc	110,00	76,38 10,40	8 401,25 1 144,00
24	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Prelungitor din bronz d15mm L=60mm	buc	110,00	76,38 10,40	8 401,25 1 144,00
		<i>Total</i>	lei			144 387,70
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				144 387,70 49 219,76
		<i>Total</i>	lei			245 838,70
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			20 417,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4 580,70
		<i>Total</i>				270 837,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			27 083,71
		<i>Total</i>				297 920,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			17 875,25
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				315 796,03 85 073,68
		2. Lucrari de montare				
25	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm	buc	110,00	358,19 65,00	39 400,64 7 150,00
26	AcB06B	Montarea caminului apometru din PE	buc	110,00	1 538,80 176,80	169 267,68 19 448,00
		<i>Total</i>	lei			208 668,32
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			6 383,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			7 282,81
		<i>Total</i>				222 334,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			14 894,88
		<i>Total</i>				459 564,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 233,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				251 463,30 26 598,00
		3. Utilaj				
27	Pret de piata	Contor clasa C cu citire la distanta d15mm	buc	110,00	340,00 0,00	37 400,00 0,00
28	Pret de piata	Camin apometru din PE d550 cu capac	buc	110,00	1 900,00 0,00	209 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			246 400,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			2 956,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				249 356,80

		Total	lei			816 616,14
		TVA	20 %			163 323,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				979 939,37 111 671,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Valoarea de deviz 979 939,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3-1:						

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	288,20	65,00	18 733,00
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	675,57	65,00	43 912,05
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	78,693	65,00	5 115,04
4.	7212030022700	Sudor	h-om	88,00	65,00	5 720,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	491,2088	65,00	31 928,57
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,964	65,00	2 337,66
7.	9312040019600	Sapator	h-om	60,39	65,00	3 925,35
Total manopera						111 671,68

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0064	350,00	2,25
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	109,252	400,00	43 700,80
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	24,442	23,00	562,17
4.	2414317346207	Stearina	kg	2,222	18,40	40,88
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	3 807,84	1,25	4 759,80
6.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	4,466	750,00	3 349,50
7.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	2,222	9,54	21,20
8.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	15,1096	32,00	483,51
9.	25212167100011.25.6	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d25mm	m	1 654,95	9,50	15 722,02
10.	25212167100011.40.6	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d40mm	m	349,044	15,50	5 410,18
11.	2523156713811.20.cppra	Cot dublu polipropilena armat d20mm	buc	225,57	12,50	2 819,62
12.	2523156713811.25.mes	Mufa electrosudabila d25mm	buc	111,10	40,00	4 444,00
13.	2523156713811.63.25.tb	Teu bransament cu colier fix d63/25mm	buc	12,36	50,00	618,00
14.	2523156713811.75.25.tb	Teu bransament cu colier fix d75/25mm	buc	38,11	60,00	2 286,60
15.	2523156713811.90.25.tb	Teu bransament cu colier fix d90/25mm	buc	61,80	80,00	4 944,00

16.	2721204122300.15.60.pb	Prelungitor din bronz d15mm L=60mm	buc	111,65	50,00	5 582,50
17.	2721204122300.15.n	Niplu redus d15mm	buc	111,65	50,00	5 582,50
18.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	11,11	34,16	379,52
19.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	166,65	187,50	31 246,88
20.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	888,80	7,92	7 039,30
21.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	888,80	0,35	311,08
22.	2874117300000.20.r	Robinet de concesie din bronz d20mm	buc	114,40	80,00	9 152,00
23.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	111,10	1 250,00	138 875,00
24.	2875277324200	Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	111,10	0,00	0,00
25.	2924127322065.15.FY	Filtru tip Y din bronz d15mm	buc	111,10	70,00	7 777,00
26.	3320634625000	Contor de apa (Utilau)	buc	111,10	0,00	0,00
27.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	32,00	7,50	240,00
28.	4100116202820	Apa potabilă	m3	165,00	7,50	1 237,50
29.	Camin.550.PE	Camin apometru din PE d550 cu capac	buc	110,00	1 900,00	209 000,00
30.	Contor.15.C	Contor clasa C cu citire la distanță d15mm	buc	110,00	340,00	37 400,00
Total materiale de construcții						542 987,81

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	3,30	185,00	610,50
2.	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	66,00	35,00	2 310,00
3.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	79,92	10,00	799,20
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,2065	375,00	10 952,44
5.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	8,7854	350,00	3 074,89
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,644	333,33	214,66
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	76,0058	75,00	5 700,44
8.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	66,00	50,00	3 300,00
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	79,92	150,00	11 988,00
10.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	17,536	275,00	4 822,40
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	49,50	50,00	2 475,00
Total utilaje de construcții						46 247,53

Total	lei	816 616,14
TVA	20 %	163 323,23

Total deviz: **979 939,37**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 594,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 222,10
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			449,65 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 515,35
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			843,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	375,00	843,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 358,44
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	275,00	17,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 822,40
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,12 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	333,33	133,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,58
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			20,15 20,15

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 448,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,50 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 840,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 074,89
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 321,24
		1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d25mm	m			20,79 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.25.6	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d25mm	m	1,003	9,50	9,53
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 301,03
12		Banda de avertizare	m			1,25 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,25	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 062,50
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,85 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	7,50	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 002,50
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,64 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 050,23
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d40mm	m			26,81 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.40.6	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d40mm	m	1,003	15,50	15,55
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 328,66
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d90/25mm	buc			120,10 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.25.tb	Teu bransament cu colier fix d90/25mm	buc	1,03	80,00	82,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 206,00
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d75/25mm	buc			99,50 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.7 5.25.tb	Teu bransament cu colier fix d75/25mm	buc	1,03	60,00	61,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 681,50
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d63/25mm	buc			89,20 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.6 3.25.tb	Teu bransament cu colier fix d63/25mm	buc	1,03	50,00	51,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 070,40
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila d25mm	buc			143,40 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	65,00	52,00
	2523156713811.2 5.mes	Mufa electrosudabila d25mm	buc	1,01	40,00	40,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	50,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 774,00
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot dublu polipropilena armat d20mm	buc			35,63 22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	65,00	22,75
	2523156713811.2 0.cppra	Cot dublu polipropilena armat d20mm	buc	1,03	12,50	12,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 801,88
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de concesiie din bronz d20mm	buc			118,95 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.2 0.r	Robinet de concesiie din bronz d20mm	buc	1,00	80,00	83,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 084,50
22	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru tip Y din bronz d15mm	buc			220,20 149,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	65,00	149,50
	2924127322065.1 5.FY	Filtru tip Y din bronz d15mm	buc	1,00	70,00	70,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 222,00
23	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Niplu redus d15mm	buc			76,38 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	65,00	10,40
	2721204122300.1 5.n	Niplu redus d15mm	buc	1,00	50,00	50,75

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02	750,00	15,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 401,25
24	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Prelungitor din bronz d15mm L=60mm	buc			76,38 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	65,00	10,40
	2721204122300.1 5.60.pb	Prelungitor din bronz d15mm L=60mm	buc	1,00	50,00	50,75
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02	750,00	15,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 401,25
		2. Lucrari de montare				
25	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm	buc			358,19 65,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,00	65,00	65,00
	3320634625000	Contor de apa (Utilau)	buc	1,00	0,00	0,00
	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,50	187,50	284,06
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,10	34,16	3,45
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,02	9,54	0,19
	2414317346207	Stearina	kg	0,02	18,40	0,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,22	23,00	5,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 400,64
26	AcB06B	Montarea caminului apometru din PE	buc			1 538,80 176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,72	65,00	176,80
	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,00	1 250,00	1 262,50
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,136	32,00	4,40
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	7,92	63,99
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	0,35	2,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	400,00	28,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169 267,68
		3. Utilaj				
27	Pret de piata	Contor clasa C cu citire la distanta d15mm	buc			340,00 0,00
	Contor.15.C	Contor clasa C cu citire la distanta d15mm	buc	1,00	340,00	340,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 400,00
28	Pret de piata	Camin apometru din PE d550 cu capac	buc			1 900,00 0,00
	Camin.550.PE	Camin apometru din PE d550 cu capac	buc	1,00	1 900,00	1 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Valoarea de deviz 1 354 089,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret din piata.	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	2,00	340 000,00 0,00	680 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			680 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			8 160,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				688 160,00
		2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	12,647	9 283,00 5 915,00	117 402,11 74 807,01
		<i>Total</i>	lei			117 402,11
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			17 953,68
		<i>Total</i>				135 355,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			41 891,93
		<i>Total</i>				177 247,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 634,87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				187 882,59 74 807,01
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente.				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Котлован под опоры-2шт				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,50	768,75 0,00	3 459,38 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	133,90 133,90	535,60 535,60
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Грунтовая подушка Н=1,5м	100 m3	1,16	3 397,77 12,35	3 941,41 14,33
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	3,09	381,50 0,00	1 178,84 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,09	1 612,30 573,30	4 982,01 1 771,50
		<i>Total</i>	lei			14 097,24
		Total Котлован под опоры-2шт Inclusiv salariu				14 097,24 2 321,43
		3.1.2. Lucrari de constructii.				
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,40	2 445,40 442,65	978,16 177,06
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В15)	m3	37,80	1 727,19 286,00	65 287,83 10 810,80

1	2	3	4	5	6	7
10	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	37,70	191,19 104,00	7 207,76 3 920,80
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	230,00	46,83 13,65	10 770,99 3 139,50
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,23	965,22 418,61	222,00 96,28
13	IzF04F	Doi Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя грунтовой подушки битумом)	m2	23,00	30,98 3,90	712,60 89,70
14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка вокруг башень шир.3м- щебень толщ.10см)	m3	2,30	643,35 74,75	1 479,71 171,93
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	23,00	106,98	2 460,43

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala (K=0,9)			4,68	107,64
16	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона B15)	m3	1,00	1 585,60 221,00	1 585,60 221,00
17	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ	buc	12,00	1 407,01 94,25	16 884,11 1 131,00
		<i>Total</i>	lei			107 589,19
		Total Lucrari de constructii. Inklusiv salariu				107 589,19 19 865,71
		3.1.3. Conducte si accesorii.				
18	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	84,00	198,77 32,50	16 696,90 2 730,00
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	108,63 32,50	1 303,56 390,00
20	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	36,84	131,16 52,65	4 832,07 1 939,63
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	4,00	2 202,41 35,75	8 809,65 143,00
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm	buc	2,00	1 725,75 35,75	3 451,50 71,50
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	4,00	1 595,75 35,75	6 383,00 143,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar D50mm				
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	14,00	277,10 57,85	3 879,45 809,90
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc	6,00	217,60 57,85	1 305,60 347,10
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	2,00	335,44 57,85	670,87 115,70
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75 mm	buc	2,00	265,44 57,85	530,87 115,70
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/80 mm	buc	2,00	1 445,85 68,25	2 891,70 136,50
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D80/50 mm	buc	2,00	1 558,05 68,25	3 116,10 136,50
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D80/15 mm	buc	2,00	1 405,05 68,25	2 810,10 136,50
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel D65 mm	buc	8,00	895,05 68,25	7 160,40 546,00
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d90mm	buc	4,00	557,20 65,00	2 228,80 260,00
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	4,00	456,20	1 824,80

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d76mm			65,00	260,00
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Capat flansa PE D90mm	buc	2,00	320,95 37,70	641,90 75,40
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE d75mm	buc	2,00	243,70 37,70	487,40 75,40
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE D50mm	buc	4,00	130,40 37,70	521,60 150,80
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE D80/50mm	buc	2,00	490,90 37,70	981,80 75,40
38	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	46,00	160,62 9,56	7 388,45 439,53
		<i>Total</i>	lei			77 916,52
		Total Conducte si accesorii. Inclusiv salariu				77 916,52 9 097,56
		3.1.4. Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=12m				
39	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile. Demontarea turnului existent H=12m V=25m3	t	3,63	775,22 650,00	2 814,04 2 359,50
40	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,02	975,00 0,00	19,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Строймусор				
41	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,65	17,60 0,00	64,24 0,00
42	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,02	173,50 24,50	3,47 0,49
		<i>Total</i>	lei			2 901,25
		Total Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=12m Inclusiv salariu				2 901,25 2 359,99
		<i>Total</i>	lei			202 504,20
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				202 504,20 33 644,69
		<i>Total</i>	lei			202 504,20
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			8 074,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5 858,07
		<i>Total</i>				216 437,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			21 643,70
		<i>Total</i>				238 080,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 284,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				252 365,54 33 644,69

		Total	lei	1 128 408,13
		TVA	20 %	225 681,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 354 089,76 108 451,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

Valoarea de deviz 1 354 089,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	151,20	65,00	9 828,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,60	65,00	1 014,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	52,78	65,00	3 430,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,645	65,00	171,92
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,656	65,00	107,64
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,40	65,00	221,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,6944	65,00	1 670,14
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	102,122	65,00	6 637,93
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4736	65,00	95,78
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,4812	65,00	96,28
11.	7212030022700	Sudor	h-om	17,56	65,00	1 141,40
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	27,225	65,00	1 769,62
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,70	65,00	2 840,50
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,2778	65,00	2 748,06
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,7954	65,00	1 871,70
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 150,877	65,00	74 807,01
Total manopera						108 451,70

Materiale:

1.	10	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	2,00	340 000,00	680 000,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,45	3,40	11,73
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,2213	1 850,00	2 259,40
4.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	1,1052	25,00	27,63
5.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	83,9952	4,50	377,98
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0401	350,00	714,04
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0621	780,00	48,44
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06	400,00	24,00
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,0153	400,00	1 206,12

10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2243	25,00	5,61
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0566	5 600,00	316,68
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1689	5 600,00	945,91
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4147	5 600,00	2 322,32
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0151	5 600,00	84,45
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	25,99	0,80	20,79
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0138	800,00	11,04
17.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	6,7417	4,21	28,38
18.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	2,016	12,40	25,00
19.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	14,112	24,00	338,69
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,8116	38,00	68,84
21.	2320187315789	Decofrol	kg	4,524	14,31	64,74
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,10	12,50	488,75
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	7,056	12,50	88,20
24.	2320322600374	Citom	kg	2,016	14,50	29,23
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,25	18,50	208,12
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	21,612	16,54	357,46
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,794	38,51	69,09
28.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	18,42	38,49	708,99
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,897	32,46	29,12
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1265	38,50	4,87
31.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,04	12,46	50,34
32.	2521216701000.20	Teava din otel D20	m	12,726	50,00	636,30
33.	2521216701000.80	Teava din otel D80	m	89,082	135,00	12 026,07
34.	2521216701001.90.10	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	47,6238	125,00	5 952,98
35.	2523156713811.50.cmpe	Cap mufa conexiune PE D50mm	buc	4,12	90,00	370,80
36.	2523156713811.75.cfpe	Capat flansa PE d75mm	buc	2,06	200,00	412,00
37.	2523156713811.76.c.pe.s	Cot PE el.sudabil d76mm	buc	4,04	320,00	1 292,80
38.	2523156713811.80.50.r	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,06	440,00	906,40
39.	2523156713811.90.cfpe	Capat flansa PE D90mm	buc	2,06	275,00	566,50
40.	2523156713811.90.pe	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	4,04	420,00	1 696,80
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,20	2,50	48,00
42.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	7,4048	3,85	28,51
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,82	11,32	88,52
44.	2663102100000b15	Beton B15	m3	40,3665	1 280,00	51 669,09
45.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
46.	2666122800600.pz	Element prefabricat Плита перекрытия ПЗ	buc	12,12	1 100,00	13 332,00
47.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1449	32,50	4,71
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,30	28,50	65,55
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,016	28,50	85,96
50.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	230,00	32,50	7 475,00
51.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,3684	25,13	9,26
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,77	34,50	130,06
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,15	65,20	74,98

54.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	13,104	65,20	854,38
55.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,00	11,25	180,00
56.	2874117300000.50.ra	Robinet antiincendiar d50mm	buc	4,16	1 500,00	6 240,00
57.	2874117300000.65.rsc	Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm	buc	2,08	1 625,00	3 380,00
58.	2874117300000.80.rsc	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	4,16	2 083,33	8 666,65
59.	2875274110100.75.fl	Flansa libera din otel zincat d75 mm	buc	2,00	150,00	300,00
60.	2875274110100.90.fl	Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	2,00	220,00	440,00
61.	2875274110150.65.c	Cot din otel D65 mm	buc	8,16	800,00	6 528,00
62.	2875274110150.80.15	Teu sudat din otel D80/15 mm	buc	2,04	1 300,00	2 652,00
63.	2875274110150.80.50.PLO	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	2,04	1 450,00	2 958,00
64.	2875274110150.80.t	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	2,04	1 340,00	2 733,60
65.	2875274400100.65	Flansa din otel pentru sudura	buc	6,30	135,00	850,50
66.	2875274400100.80	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	14,70	191,67	2 817,55
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,84	2,30	4,23
68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5336	7,50	4,00
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9521	7,50	29,64
70.	4100126202818	Apa	m3	0,664	7,50	4,98
		Total materiale de construcții				826 451,76

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	62,6027	300,00	18 780,80
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,40	435,00	2 349,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,023	28,00	0,64
4.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	2,0999	250,00	524,97
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,529	68,50	36,24
6.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	7,4417	150,00	1 116,25
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,40	75,00	480,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5009	270,00	135,25
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,277	375,00	3 478,88
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	69,5373	350,00	24 338,04
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,3681	350,00	1 178,84
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0084	350,00	2,94
13.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,445	35,00	190,58
14.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,4368	13,00	18,68
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,68	25,00	567,00
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,096	42,00	4,03
17.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325	32,50	10,56
18.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,60	32,00	19,20
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,9611	100,00	3 296,11
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,299	44,00	13,16
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,63	10,00	16,30
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11,36	45,00	511,20
23.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,40	10,00	64,00

24.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,76	65,50	377,28
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,726	275,00	199,65
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,204	375,00	3 826,50
27.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,8072	333,33	935,72
28.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,8768	333,33	958,92
29.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,8304	230,00	650,99
30.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1299	200,00	25,98
31.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,3664	350,00	828,24
32.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2336	275,00	64,24
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0529	50,00	2,64
		Total utilaje de construcții				65 002,85

Total	lei	1 128 408,13
TVA	20 %	225 681,63

Total deviz: **1 354 089,76**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu **Investitor**
apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret din piata.	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc			340 000,00
						0,00
	10	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	1,00	340 000,00	340 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680 000,00
		2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			9 283,00
						5 915,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,00	65,00	5 915,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,95	300,00	1 485,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,38	350,00	1 883,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117 402,11
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente.				
		3.1.1. Котлован под опоры-2шт				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 459,38
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
						133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			535,60
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Грунтовая подушка H=1,5м	100 m3			3 397,77
						12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,40	7,50	3,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,112	200,00	22,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,44	230,00	561,20
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,04	350,00	714,00
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,42	333,33	806,66
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,48	333,33	826,66
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,29	350,00	451,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 941,41
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3			381,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 178,84
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 612,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	100,00	1 039,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 982,01
		3.1.2. Lucrari de constructii.				
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 445,40 442,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	7,50	3,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	100,00	214,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			978,16
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B15)	m3			1 727,19 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	375,00	93,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 287,83
10	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			191,19 104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,40	65,00	91,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,08	28,50	2,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	34,50	3,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 600,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	5 600,00	2,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011	5 600,00	61,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	375,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 207,76
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 770,99
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			965,22 418,61

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,00
13	IzF04F	Doi Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя грунтовой подушки битумом)	m2			30,98 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	12,50	21,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	11,32	3,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	28,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	44,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			712,60
14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка вокруг башень шир.3м- щебень толщ.10см)	m3			643,35 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 479,71
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala (K=0,9)	m2			106,98 4,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,08	65,00	4,68
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 850,00	98,24
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	32,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	270,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 460,43
16	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона B15)	m3			1 585,60 221,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,40	65,00	221,00
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,03	1 280,00	1 331,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	10,00	2,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	0,325	32,50	10,56
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,60	32,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 585,60
17	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau	buc			1 407,01 94,25

1	2	3	4	5	6	7
		curbe Плита перекрытия ПЗ				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,30	65,00	84,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600.p z	Element prefabricat Плита перекрытия ПЗ	buc	1,01	1 100,00	1 111,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	7,50	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,60	2,50	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,45	435,00	195,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 884,11
		3.1.3. Conducte si accesorii.				
18	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m			198,77 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.8 0	Teava din otel D80	m	1,01	135,00	143,17
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	12,50	0,92
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 696,90
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm	m			108,63 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.2 0	Teava din otel D20	m	1,01	50,00	53,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	12,50	0,92
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 303,56
20	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			131,16 52,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,66	65,00	42,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,11	65,00	7,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,04	65,00	2,60
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,201	3,85	0,77
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,50	38,49	19,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,037	38,00	1,41
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,28	4,50	10,26
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,03	25,00	0,75
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,183	4,21	0,77
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,01	25,13	0,25
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,039	13,00	0,51
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,057	250,00	14,25
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,202	150,00	30,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 832,07
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc			2 202,41 35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.8 0.rsc	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,00	2 083,33	2 166,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 809,65
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm	buc			1 725,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.6 5.rsc	Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm	buc	1,00	1 625,00	1 690,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 451,50
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar D50mm	buc			1 595,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.ra	Robinet antiincendiar d50mm	buc	1,00	1 500,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 383,00
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			277,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.8 0	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	1,00	191,67	201,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 879,45
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc			217,60 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.6 5	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,00	135,00	141,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 305,60
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc			335,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.9 0.fl	Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	1,00	220,00	220,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670,87
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75 mm	buc			265,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.7 5.fl	Flansa libera din otel zincat d75 mm	buc	1,00	150,00	150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,87
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/80 mm	buc			1 445,85 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.8 0.t	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00	1 340,00	1 366,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 891,70
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din	buc			1 558,05

1	2	3	4	5	6	7
		otel D80/50 mm				68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.8 0.50.PLO	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00	1 450,00	1 479,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 116,10
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D80/15 mm	buc			1 405,05 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.8 0.15	Teu sudat din otel D80/15 mm	buc	1,00	1 300,00	1 326,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 810,10
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel D65 mm	buc			895,05 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.6 5.c	Cot din otel D65 mm	buc	1,00	800,00	816,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 160,40
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d90mm	buc			557,20 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.9 0.pe	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,01	420,00	424,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 228,80
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d76mm	buc			456,20 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 6.c.pe.s	Cot PE el.sudabil d76mm	buc	1,01	320,00	323,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 824,80
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Capat flansa PE D90mm	buc			320,95 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.cfpe	Capat flansa PE D90mm	buc	1,03	275,00	283,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,90
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE d75mm	buc			243,70 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.7 5.cfpe	Capat flansa PE d75mm	buc	1,03	200,00	206,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			487,40
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE D50mm	buc			130,40 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.5 0.cmpe	Cap mufa conexiune PE D50mm	buc	1,03	90,00	92,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			521,60

1	2	3	4	5	6	7
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE D80/50mm	buc			490,90 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.8 0.50.r	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,03	440,00	453,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			981,80
38	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm	m			160,62 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.9 0.10	Teava WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	1,015	125,00	129,41
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 388,45
		3.1.4. Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=12m				
39	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile. Demontarea turnului existent H=12m V=25m3	t			775,22 650,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,50	65,00	487,50
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	65,00	32,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	16,54	6,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	18,50	11,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,20	275,00	55,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,50	35,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 814,04
40	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Строймусор	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	375,00	975,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,50
41	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	275,00	17,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,24
42	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			173,50 24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	350,00	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	350,00	147,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,47

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Valoarea de deviz 17 343,04 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,27	768,74 0,00	207,56 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,11	843,73 0,00	92,81 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,66	133,89 133,89	88,37 88,37
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,27	381,52 0,00	103,01 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,27	1 352,56 573,30	365,19 154,79

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,70	17,60 0,00	329,12 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	158,15 23,41	42,70 6,32
		<i>Total</i>	lei			1 228,76
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				1 228,76 249,48
		2. Constructii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,74	1 666,88 292,50	1 233,49 216,45
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (CTN-1A)	buc	1,00	1 445,65 143,00	1 445,65 143,00
10	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (CTR-1A)	buc	1,00	1 445,65 143,00	1 445,65 143,00
11	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (P1)	buc	1,00	1 698,15 143,00	1 698,15 143,00
12	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (KIIO1)	buc	1,00	223,58 55,25	223,58 55,25
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,82	46,83 13,65	506,70 147,69
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,01	966,00 419,00	9,66 4,19
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,81	572,59 64,35	463,80 52,12

1	2	3	4	5	6	7
16	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8,08	<u>229,65</u> 4,06	<u>1 855,59</u> 32,83
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	<u>1 617,51</u> 45,50	<u>1 617,51</u> 45,50
		<i>Total</i>	lei			10 499,78
		Total Constructii Inclusiv salariu				10 499,78 983,03

		Total	lei	11 728,54
		Contributii asigurari sociale	24 %	295,80
		Cheltuieli de transport	4 %	370,63
		Total		12 394,97
		Cheltuieli de regie	10 %	1 239,49
		Total		13 634,46
		Beneficiu de deviz	6 %	818,07
		Total		40 481,96
		TVA	20 %	2 890,51
				17 343,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 232,51

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

Valoarea de deviz 17 343,04 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,849	65,00	185,18
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,75	65,00	438,75
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,505	65,00	32,82
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,70	65,00	45,50
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0644	65,00	4,19
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1082	65,00	7,03
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,0558	65,00	133,63
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6401	65,00	301,61
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2892	65,00	83,80
		Total manopera				1 232,51

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1623	3,40	0,55
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,9494	1 850,00	1 756,39
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0011	350,00	0,38
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0303	780,00	23,63
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,9315	350,00	326,02
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	400,00	10,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	400,00	10,30
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0097	25,00	0,24
9.	2010102904418	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0016	5 600,00	8,96
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,0195	38,00	0,74
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,078	38,51	3,00
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,039	32,46	1,27
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0055	38,50	0,21
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,5641	2,50	36,41
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,90	2,90	2,61
16.	2663102100000m50	Beton M-50	m3	0,7661	1 280,00	980,59
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
18.	2666122800600.CTN1A	Element prefabricat CTN-1A	buc	1,01	1 250,00	1 262,50
19.	2666122800600.CTR-1A	Element prefabricat CTR-1A	buc	1,01	1 250,00	1 262,50
20.	2666122800600.P1	Element prefabricat P1	buc	1,01	1 500,00	1 515,00

21.	27	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,01	155,00	156,55
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1111	21,67	2,41
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1082	28,50	3,08
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,82	32,50	351,65
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0541	65,20	3,53
26.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,03	1 500,00	1 545,00
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0866	2,30	0,20
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096	7,50	0,72
29.	4100126202818	Apa	m3	0,081	7,50	0,61
Total materiale de constructii						9 265,86

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3402	175,00	59,54
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1701	150,00	25,52
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,80	50,00	90,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,185	150,00	27,75
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0535	333,33	17,84
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0535	270,00	14,45
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0535	150,00	8,03
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,801	375,00	300,38
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2943	350,00	103,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,108	333,33	36,00
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,296	27,50	8,14
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,8053	75,00	210,40
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1968	275,00	329,12
Total utilaje de constructii						1 230,17

Total	lei	11 728,54
Contributii asigurari sociale	24 %	295,80
Cheltuieli de transport	4 %	370,63
Total		12 394,97
Cheltuieli de regie	10 %	1 239,49
Total		13 634,46
Beneficiu de deviz	6 %	818,07
Total		40 481,96
TVA	20 %	2 890,51

Total deviz:

17 343,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,56
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			843,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	375,00	843,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,81
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,89 133,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,37
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,01
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,56 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365,19
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	275,00	17,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,12
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,15 23,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	333,33	133,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,70
		2. Constructii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 666,88 292,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	65,00	42,25
	2663102100000m 50	Beton M-50	m3	1,025	1 280,00	1 325,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	150,00	37,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	27,50	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 233,49
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (CTN-1A)	buc			1 445,65 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2666122800600.C TN1A	Element prefabricat CTN-1A	buc	1,01	1 250,00	1 262,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	7,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30	2,50	5,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,55	50,00	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 445,65
10	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (CTR-1A)	buc			1 445,65 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2666122800600.C TR-1A	Element prefabricat CTR-1A	buc	1,01	1 250,00	1 262,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	7,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30	2,50	5,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,55	50,00	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 445,65
11	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (P1)	buc			1 698,15 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2666122800600.P 1	Element prefabricat P1	buc	1,01	1 500,00	1 515,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	7,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30	2,50	5,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,55	50,00	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 698,15
12	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (KIQ1)	buc			223,58 55,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002	0,00	0,00
	27	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,01	155,00	156,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	7,50	0,02
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	5 600,00	0,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,50	2,50
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15	50,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,58

1	2	3	4	5	6	7
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		Cheltuieli directe	lei			506,70
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			966,00 419,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		Cheltuieli directe	lei			9,66
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			572,59 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		Cheltuieli directe	lei			463,80
16	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			229,65 4,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	65,00	4,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 850,00	217,37
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	21,67	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	270,00	1,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	333,33	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,99
		Cheltuieli directe	lei			1 855,59
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 617,51 45,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,70	65,00	45,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,00	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,47	2,50	16,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	400,00	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	7,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 617,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-2

Valoarea de deviz 100 762,81 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Grup de pompare Hudro MPC-E 2CR 15-05 cu două pompe, panou de comandă și control	buc	1,00	33 500,00 0,00	33 500,00 0,00
2		Pompa de drenaj Q=10 l/sec H=8m TM 32/8	buc	1,00	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
3	Dematek	Apometru electromagnetic d80 Dematek	buc	2,00	7 500,00 0,00	15 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 000,00
		<i>Cheltuieli de achiziționare-depozitare</i>	1,2 %			684,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				57 684,00
		2. Lucrări de montare				
4	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, având un debit de până la 150 mc/h	buc	3,00	237,92 182,00	713,75 546,00
5	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care acționează pompe sau alte agregate, având puterea de 0,25-2,8 kw	buc	3,00	162,24 68,25	486,71 204,75
6	AcB04D	Montarea contorului de apă a robinetului de concesiune îngropat,	buc	1,00	290,29	290,29

1	2	3	4	5	6	7
		pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Apometru electromagnetic d80			159,25	159,25
		<i>Total</i>	lei			1 490,75
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			218,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			22,99
		<i>Total</i>				1 732,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			509,60
		<i>Total</i>				2 241,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			134,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 376,25 910,00
		3. Lucrari de constructie				
7	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	4,00	<u>198,96</u> 32,50	<u>795,83</u> 130,00
8	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,12	<u>117,37</u> 89,70	<u>131,46</u> 100,46
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cu flansa, fonta d80mm	buc	6,00	<u>2 202,41</u> 35,75	<u>13 214,48</u> 214,50
10	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	8,00	<u>312,10</u> 57,85	<u>2 496,80</u> 462,80
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Trecere PEd90mm-otel d80mm	buc	4,00	<u>720,08</u> 37,70	<u>2 880,30</u> 150,80
		<i>Total</i>	lei			19 518,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			254,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			732,02
		<i>Total</i>				20 504,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 050,50
		<i>Total</i>				22 555,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 353,32
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 908,76 1 058,56

		Total	lei	83 969,01
		TVA	20 %	16 793,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		100 762,81 1 968,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2

Valoarea de deviz 100 762,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-5-2:						

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,59	65,00	1 663,35
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5456	65,00	100,46
3.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,15	65,00	204,75
Total manopera						1 968,56

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,056	25,00	1,40
2.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,084	12,40	1,04
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	23,00	8,13
4.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,588	24,00	14,11
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,112	38,00	4,26
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,294	15,00	4,41
7.	2320322600374	Citom	kg	0,084	14,50	1,22
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378	18,50	6,99
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,84	16,54	13,89
10.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	18,40	1,12
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,504	35,87	18,08
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,168	32,46	5,45
13.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,047	38,50	1,81
14.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	2,4399	9,54	23,28
15.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,7725	32,00	24,72
16.	2521216701000.80	Teava din otel D80	m	4,242	135,00	572,67
17.	2523156713811.90.80	Trecere PEd90mm-otel d80mm	buc	4,12	662,50	2 729,50
18.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	34,16	7,59
19.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	25,00	113,62
20.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,546	65,20	35,60
21.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	6,18	15,00	92,70

22.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	9,27	15,00	139,05
23.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	6,18	7,50	46,35
24.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,27	12,75	118,19
25.	2874117300000.80.vs	Vana sertar cu flansa, fonta d80mm	buc	6,24	2 083,33	12 999,98
26.	2875274400100.80	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	8,40	225,00	1 890,00
27.	2913127334000	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (Utilaj)	buc	3,09	0,00	0,00
28.	3110245538000	Motor electric (utilaj)	buc	3,09	0,00	0,00
29.	3320634625000	Contor de apa (utilaj)	buc	1,01	0,00	0,00
30.	Apometru electromagnetic80	Apometru electromagnetic d80 Dematek	buc	2,00	7 500,00	15 000,00
31.	Hidro MPC-E 2CR 15-05	Grup de pompare Hidro MPC-E 2CR 15-05 cu doua pompe, panou de comanda si control	buc	1,00	33 500,00	33 500,00
32.	Pompa de drenaj	Pompa de drenaj Q=10 l/sec H=8mTM 32/8	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
Total materiale de construcții						75 875,17

Utilaje de construcții:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,004	42,00	0,17
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60	10,00	6,00
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,20	45,00	144,00
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,24	65,50	15,72
Total utilaje de construcții						165,89

Total	lei	83 969,01
TVA	20 %	16 793,80
Total deviz:		100 762,81

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Grup de pompare Hudro MPC-E 2CR 15-05 cu doua pompe, panou de comanda si control	buc			33 500,00 0,00
	Hudro MPC-E 2CR 15-05	Grup de pompare Hudro MPC-E 2CR 15-05 cu doua pompe, panou de comanda si control	buc	1,00	33 500,00	33 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 500,00
2		Pompa de drenaj Q=10 l/sec H=8mTM 32/8	buc			8 500,00 0,00
	Pompa de drenaj	Pompa de drenaj Q=10 l/sec H=8mTM 32/8	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 500,00
3	Dematek	Apometru electromagnetic d80 Dematek	buc			7 500,00 0,00
	Apometru electromagnetic80	Apometru electromagnetic d80 Dematek	buc	1,00	7 500,00	7 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 000,00
		2. Lucrari de montare				
4	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			237,92 182,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,80	65,00	182,00
	2913127334000	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (Utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,77	9,54	7,57
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,00	15,00	30,90
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,00	7,50	15,45
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			713,75
5	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			162,24 68,25
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,05	65,00	68,25
	3110245538000	Motor electric (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,25	32,00	8,24
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,00	15,00	46,35
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,00	12,75	39,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			486,71
6	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Apometru electromagnetic d80	buc			290,29 159,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,45	65,00	159,25
	3320634625000	Contor de apa (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,50	25,00	113,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,22	34,16	7,59
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,06	9,54	0,58
	2414317346207	Stearina	kg	0,06	18,40	1,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,35	23,00	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,29

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructie				
7	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m			198,96 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.80	Teava din otel D80	m	1,01	135,00	143,17
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			795,83
8	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			117,37 89,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,38	65,00	89,70
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,45	35,87	16,14
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,15	32,46	4,87
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,042	38,50	1,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,46
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cu flansa, fonta d80mm	buc			2 202,41 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.80.vs	Vana sertar cu flansa, fonta d80mm	buc	1,00	2 083,33	2 166,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 214,48
10	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			312,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.80	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	1,00	225,00	236,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 496,80
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Trecere PEd90mm-otel d80mm	buc			720,08 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.90.80	Trecere PEd90mm-otel d80mm	buc	1,03	662,50	682,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 880,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Valoarea de deviz 225 096,59 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-10	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	1,00	2 342,75 492,05	2 342,75 492,05
2	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	2 028,20 247,00	2 028,20 247,00
3	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00	2 627,70 513,50	7 883,10 1 540,50
4	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,00	207,72 28,60	2 284,91 314,60
5	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	11,00	74,07 16,25	814,77 178,75
6	33-04-007-1	Montarea plăcilor din beton armat pentru susținere LEA 10 kV, П-3И	buc	4,00	169,35 64,35	677,40 257,40

1	2	3	4	5	6	7
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00	714,60 148,85	714,60 148,85
8	510-125	Lampa ДРЛ-250	buc	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
9	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	1,30	204,75 204,75	266,18 266,18
10	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	1,30	241,91 241,15	314,48 313,50
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,002	84 110,00 8 645,00	168,22 17,29
		<i>Total</i>	lei			17 514,61
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			906,27
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			333,23
		<i>Total</i>				18 754,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 875,41
		<i>Total</i>				20 629,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 237,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 867,29 3 776,12
		2. Lucrari de montare				
12	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3 250/3P/40A	buc	1,00	1 040,73 150,80	1 040,73 150,80
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3х50+1х54 mm2	1000 m	0,13	6 038,92 4 240,62	785,06 551,28
14	507-970	Conductor СИП-2А -3х50+1х54	m	130,00	90,00	11 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm2			0,00	0,00
15	08-02-305-1	Consola Y4	buc	3,00	98,19 15,60	294,56 46,80
16	08-02-305-4	Traversa pe stilp TH27	buc	6,00	433,98 26,65	2 603,91 159,90
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2	buc	1,00	516,96 221,65	516,96 221,65
18	08-02-305-1	Clema de fixare Г11	buc	4,00	35,19 15,60	140,74 62,40
19	08-02-305-1	Bratara pe stilp X12	buc	6,00	35,19 15,60	211,11 93,60
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp X16	buc	1,00	35,19 15,60	35,19 15,60
21	08-02-305-1	Bratara pe stilp X89	buc	2,00	35,19 15,60	70,37 31,20
22	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	100 m	0,06	6 465,33 5 174,00	387,92 310,44
23	136	Banda F2007	m	10,00	10,00 0,00	100,00 0,00
24	137	Screpa A200	buc	10,00	7,00 0,00	70,00 0,00
25	163	Consola CA 2000	buc	3,00	60,00 0,00	180,00 0,00
26	1681	Clema ES 1500	buc	2,00	60,00 0,00	120,00 0,00
27	161	Clema PA 2000	buc	5,00	86,00 0,00	430,00 0,00
28	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00	50,00 0,00	200,00 0,00
29	08-02-305-1	Clema de conexiune "ПC-1-1"	buc	16,00	48,18 15,60	770,96 249,60
30	162	Curau CSB	buc	8,00	1,20 0,00	9,60 0,00
31	08-02-305-1	Clema HЦ70	buc	4,00	48,18 15,60	192,74 62,40
32	08-02-305-1	Clema de conectare CHCA70	buc	2,00	37,19 15,60	74,37 31,20
33	08-02-305-1	Clema de conectare CΦ70	buc	8,00	53,18 15,60	425,48 124,80
34	15188	Capac CPTAU	buc	8,00	85,00 0,00	680,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	6,00	324,14 195,00	1 944,86 1 170,00
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,08	3 849,12 431,00	307,93 34,48
37	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	0,08	3 113,62 1 417,00	249,09 113,36
38	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	1,25	3 265,07 1 872,00	4 081,34 2 340,00
39	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m	9,06	2 842,78 1 644,50	25 755,61 14 899,17
40	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,08	3 327,50 423,12	266,20 33,85
41	Pretul firmei	Cablu ABBГНГ-5x25 mm2	m	5,00	45,00 0,00	225,00 0,00
42	Pretul firmei	Cablu ББШВ-3x2.5 mm2	m	5,00	10,40 0,00	52,00 0,00
43	Pretul firmei	Cablu ББГ-3x1.5 mm2	m	20,00	11,00 0,00	220,00 0,00
44	Pretul firmei	Cablu ББГ-3x2.5 mm2	m	20,00	12,00 0,00	240,00 0,00
45	Pretul firmei	Cablu ББГ-5x16 mm2	m	10,00	216,67 0,00	2 166,70 0,00
46	590-1007	Conductor ВПВ-1x16	m	640,00	44,00 0,00	28 160,00 0,00
47	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m	340,00	8,00 0,00	2 720,00 0,00
48	404-23	Caramida	buc	25,00	9,00 0,00	225,00 0,00
49	408-93	Nisip	m3	0,40	400,00 0,00	160,00 0,00
50	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD218	100 buc	0,02	16 687,00 7 540,00	333,74 150,80
51	507-0104	Lampa 2G11	buc	4,00	200,00 0,00	800,00 0,00
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	255,65 154,05	255,65 154,05

1	2	3	4	5	6	7
53	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	64,30 56,55	64,30 56,55
54	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A	buc	1,00	1 040,73 150,80	1 040,73 150,80
55	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-100	buc	1,00	951,29 182,65	951,29 182,65
56	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00	324,14 195,00	324,14 195,00
57	11-06-001-02	Panou, ИҚМП-3-174 - 650*500*250	buc	1,00	2 425,44 510,90	2 425,44 510,90
58	08-03-525-2	Intreruptor BP32-3P-32A	buc	1,00	737,02 182,65	737,02 182,65
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A C	buc	1,00	933,89 101,40	933,89 101,40
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A B	buc	2,00	933,90 101,40	1 867,79 202,80
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/C6/30mA	buc	1,00	933,89 101,40	933,89 101,40
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/C10/10mA	buc	1,00	933,89 101,40	933,89 101,40
63	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	737,02 182,65	737,02 182,65
64	08-01-080-1	Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 16A	buc	1,00	101,88 73,45	101,88 73,45
65	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	13 235,00 2 568,00	132,35 25,68
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	22 114,00 2 477,00	221,14 24,77
67	245-1010	Cutie KM41005	buc	5,00	30,00 0,00	150,00 0,00
68	24566	Cutie Y614A	buc	1,00	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
69	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТII-0,25	buc	1,00	1 217,15 92,95	1 217,15 92,95
70	245661	Lanternă electrică portabilă cu baterie	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
71	08-02-471-4	Priza de pământ, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	2 914,93 538,87	874,48 161,66
72	08-02-472-9	Conductor de legare la pământ, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,20	5 293,40 1 384,50	1 058,68 276,90
73	08-02-472-7	Conductor de legare la pământ, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel fisie, secțiune 160 mm ²	100 m	0,25	6 306,76 1 384,52	1 576,69 346,13
74	08-01-087-3	Construcții metalice	t	0,04	32 803,00 4 043,00	1 312,12 161,72
75	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pînă la 50 mm	100 m	0,07	11 749,57 2 255,57	822,47 157,89
76	245666	Capșe metalice D48-50	buc	7,00	5,00 0,00	35,00 0,00
77	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pînă la 25 mm	100 m	0,10	10 649,60 2 255,50	1 064,96 225,55
78	245667	Capșe metalice D25-26	buc	5,00	2,00 0,00	10,00 0,00
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 20 mm	100 m	0,30	4 137,20 1 547,00	1 241,16 464,10
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm	100 m	0,15	4 237,20 1 547,00	635,58 232,05
81	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 40 mm	100 m	0,20	7 031,40 2 236,00	1 406,28 447,20
		<i>Total</i>	lei			112 527,16
		<i>Contribuții asigurări sociale</i>	24 %			6 159,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 875,06
		<i>Total</i>				121 561,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			14 372,75
		<i>Total</i>				135 934,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 156,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				144 090,80 25 665,63
		3. Utilaj				
82	Pretul Firemei	Limitator LVA-440-CS	buc	6,00	1 158,00 0,00	6 948,00 0,00
83	Pretul Firemei	Dulap BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
84	540-401	Intreruptor BP32-31-3P-100	buc	1,00	358,00 0,00	358,00 0,00
85	Pretul Firemei	Automat BA47-29 3P 32A C	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
86	Pretul Firemei	Contor electric ZMG310CR 380B 100A	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
87	Pretul Firemei	Limitator ОПІС1-B-4P	buc	1,00	2 392,00 0,00	2 392,00 0,00
88	Pretul Firemei	Dulap ИМПИ-3-174 - 650*500*250	buc	1,00	900,00 0,00	900,00 0,00
89	Pretul Firemei	Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
90	Pretul Firemei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
91	Pretul Firemei	Automat BA47-29 3P B10A	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
92	Pretul Firemei	Automat АВДТ32/2P/C6/30mA	buc	1,00	240,00 0,00	240,00 0,00
93	Pretul Firemei	Automat АВДТ32/2P/C10/10mA	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
94	Pretul Firemei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	145,00 0,00	145,00 0,00
95	Pretul Firemei	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00	3 763,00 0,00	3 763,00 0,00
96	Pretul Firemei	Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 16A	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 366,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			256,39
		Total Utilaj Inclusiv salariu				21 622,39

		Total	lei			187 580,49
		TVA	20 %			37 516,10
						225 096,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				29 441,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1

Valoarea de deviz 225 096,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	444,0314	65,00	28 862,04
2.	7137010011500	Electrician	h-om	5,20	65,00	338,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,718	65,00	241,67
Total manopera						29 441,75

Materiale:

1.	08-03-999-9	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00	20 500,00	0,03
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	35 000,00	70,00
4.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	40 000,00	6,00
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
6.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	205 000,00	12,30
7.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,10	25,00	2,50
8.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
9.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,00	9 000,00	0,00
10.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0004	30 000,00	12,02
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	2 500,00	0,24
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	22 500,00	89,42
13.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00	3 800,00	0,04
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0067	153,00	1,02
15.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	6 500,00	91,00
16.	1011292	White-spirit	t	0,00	3 800,00	0,04
17.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca	t	0,0072	2 500,00	18,00

		"500"				
18.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	35 000,00	0,06
19.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	35 000,00	34,99
20.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	60 000,00	14,40
21.	1011613.10	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0184	25 000,00	460,00
22.	1011614.20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0243	25 000,00	607,50
23.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0018	25 000,00	45,00
24.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
25.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0088	25 000,00	220,88
26.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0072	45 000,00	324,14
27.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,4395	65,20	159,06
28.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,029	22,50	0,65
29.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,44	23,14	149,02
30.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	40,00	9,51
31.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	27,086	20,00	541,72
32.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1762	100,00	17,62
33.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,032	600,00	19,20
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	27,086	15,00	406,29
35.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0325	25 000,00	812,50
36.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,116	40,00	4,64
37.	1019852	Vopsea	kg	2,031	38,49	78,17
38.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0002	5 600,00	0,90
39.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,70	125,00	212,50
40.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	100,00	0,00
41.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	80,00	0,00
42.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	20,00	0,00
43.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	20,00	0,00
44.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	30,00	0,00
45.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	20,00	0,00
46.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	15,00	0,00
47.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	50,00	0,00
48.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,50	0,00
49.	110-9126	Placi metalice	buc	0,50	50,00	25,00
50.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,00	150,00	1 500,00
51.	1111000100020	Interrupator	100 buc	1,00	100,00	100,00
52.	1122265445	Conductor de legare la pamint "3П6"	buc	0,06	300,00	18,00
53.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0005	40 000,00	20,00
54.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00	40 000,00	0,40
55.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00	65 000,00	1,30
56.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,17	45,00	7,65
57.	136	Banda F2007	m	10,00	10,00	100,00
58.	161	Clema PA 2000	buc	5,00	86,00	430,00
59.	162	Curau CSB	buc	8,00	1,20	9,60
60.	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00	50,00	200,00
61.	163	Consola CA 2000	buc	3,00	60,00	180,00

62.	1681	Clema ES 1500	buc	2,00	60,00	120,00
63.	201-9251	Suporti	kg	0,00	33,50	0,00
64.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	32,50	0,00
65.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
66.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	25 000,00	0,00
67.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,00	32,50	195,00
68.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,055	25 000,00	1 375,00
69.	2513306619260.25	Furtun metalic D25	100 m	10,00	25,00	250,00
70.	2513306619260.50	Furtun metalic D50	100 m	7,00	36,00	252,00
71.	3,15,vvg	Cablu BBΓ-3x1.5 mm2	m	20,00	11,00	220,00
72.	3,25,vbsv	Cablu BБ6IIIБ-3x2.5 mm2	m	5,00	10,40	52,00
73.	3,25,vvg	Cablu BBΓ-3x2.5 mm2	m	20,00	12,00	240,00
74.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,006	400,00	2,40
75.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,13	7,50	0,98
76.	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,00	735,00	0,00
77.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	200,00	0,00
78.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,00	1 200,00	0,00
79.	5,16,vvg	Cablu BBΓ-5x16 mm2	m	10,00	216,67	2 166,70
80.	5,25.avvgng	Cablu ABBΓHΓ-5x25 mm2	m	5,00	45,00	225,00
81.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	30,00	0,00
82.	5009013	Prize de fisa	100 buc	1,00	175,00	175,00
83.	5009030	Flanse	10 buc	0,65	50,00	32,50
84.	5009031	Scoabe	10 buc	25,588	35,00	895,58
85.	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,42	20,00	288,40
86.	5009062	Papuci de cablu	buc	55,00	115,00	6 325,00
87.	5009070	Racordari	10 buc	1,34	25,00	33,50
88.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	16,85	45,00	758,25
89.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2007	1 150,00	230,82
90.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,03	55,00	331,65
91.	5009113	Prezoane	buc	4,08	25,00	102,00
92.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	350,00	3,60
93.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	375,00	15,30
94.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,056	135,00	7,56
95.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,1144	0,35	0,39
96.	5009619	Ate de cusut	kg	0,018	150,00	2,70
97.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2377	11,10	2,64
98.	50097241	Stilp	buc	5,00	1 500,00	7 500,00
99.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	5,00	0,10
100.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	75,00	0,00
101.	503-9042	Corpuri de iluminat	buc	1,00	500,00	500,00
102.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	2,89	12,64	36,53
103.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	2,00	75,00	150,00
104.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭC"	kg	0,51	45,00	22,95
105.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,114	65,00	7,41
106.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,2813	65,00	18,28

		inclusiv				
107.	56454652654654 2	Teava PVH 40	100 m	20,00	24,00	480,00
108.	56454652654654 2.	Teava PVH 25	100 m	15,00	7,00	105,00
109.	56454652654654 2..	Teava TVH 20	100 m	30,00	6,00	180,00
110.	Automat DPX3 250/3P/40A	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00	3 763,00	3 763,00
111.	Automat ABDT32	Automat ABDТ32/2P/C6/30mA	buc	1,00	240,00	240,00
112.	Automat ABDT32.2P.C10	Automat ABDТ32/2P/C10/10mA	buc	1,00	250,00	250,00
113.	Automat BA47- 29 3P 25A C	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,00	150,00	150,00
114.	Automat BA47- 29 3P B10A	Automat BA47-29 3P B10A	buc	1,00	120,00	120,00
115.	BP32-31-3P-100	Intreruptor BP32-31-3P-100	buc	1,00	358,00	358,00
116.	Bratara pe stilp X12	Bratara pe stilp X12	buc	6,00	7,00	42,00
117.	Bratara pe stilp X16	Bratara pe stilp X16	buc	1,00	7,00	7,00
118.	Bratara pe stilp X89	Bratara pe stilp X89	buc	2,00	7,00	14,00
119.	Bzum.TF.01	Dulap BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
120.	Capac CPTAU	Capac CPTAU	buc	8,00	85,00	680,00
121.	Capse metalice.48.50	Capse metalice D48-50	buc	7,00	5,00	35,00
122.	Capse.metalice.2 5.26	Capse metalice D25-26	buc	5,00	2,00	10,00
123.	Caramida	Caramida	buc	25,00	9,00	225,00
124.	Clema de conenectare CHCA70	Clema de conenectare CHCA70	buc	2,00	9,00	18,00
125.	Clema de conenectare CΦ70	Clema de conenectare CΦ70	buc	8,00	25,00	200,00
126.	Clema de conexiune "ΠC- 1-1"	Clema de conexiune "ΠC-1-1"	buc	16,00	20,00	320,00
127.	Clema de fixare Γ11	Clema de fixare Γ11	buc	4,00	7,00	28,00
128.	Clema HЦ70	Clema HЦ70	buc	4,00	20,00	80,00
129.	Conductor	Conductor СИП-2А -3x50+1x54 mm2	m	130,00	90,00	11 700,00
130.	Conductor ВΠБ- 1x1,5	Conductor ВΠБ-1x1,5	m	340,00	8,00	2 720,00
131.	Conductor ВΠБ- 1x16	Conductor ВΠБ-1x16	m	640,00	44,00	28 160,00
132.	Consola Y4	Consola Y4	buc	3,00	70,00	210,00
133.	Console metalice, speciale, su	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2	buc	1,00	200,00	200,00
134.	ContorElectric.Z MG	Contor electric ZMG310CR 380B 100A	buc	1,00	1 500,00	1 500,00

135.	Cutie KM41005	Cutie KM41005	buc	5,00	30,00	150,00
136.	Cutie Y614A	Cutie Y614A	buc	1,00	15,00	15,00
137.	Dulap ИММІ-3-174	Dulap ИММІ-3-174 -650*500*250	buc	1,00	900,00	900,00
138.	Intreruptor BH32	Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1,00	150,00	150,00
139.	Intreruptor BH32-3P-20A	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	145,00	145,00
140.	Lampa 2G11	Lampa 2G11	buc	4,00	200,00	800,00
141.	Lanternă electrică portabilă	Lanternă electrică portabilă cu baterie	buc	1,00	500,00	500,00
142.	Limitator LVA-440-CS	Limitator LVA-440-CS	buc	6,00	1 158,00	6 948,00
143.	Limitator ОПС1-B-4P	Limitator ОПС1-B-4P	buc	1,00	2 392,00	2 392,00
144.	Nisip	Nisip	m3	0,40	400,00	160,00
145.	Screpa A200	Screpa A200	buc	10,00	7,00	70,00
146.	Taimer electronic 1 canal ТЭ-1	Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 16A	buc	1,00	700,00	700,00
147.	Traversa pe stilp TH27	Traversa pe stilp TH27	buc	6,00	400,00	2 400,00
148.	BA47-29 3P 32A C	Automat BA47-29 3P 32A C	buc	1,00	150,00	150,00
149.	ДПЛ-250	Lampa ДПЛ-250	buc	1,00	20,00	20,00
		Total materiale de construcții				101 573,16

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,18	150,00	627,00
2.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrări la alte tipuri de construcții (cu excepția construcțiilor de gospodărire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	4,18	263,00	1 099,34
3.	021102	Macarale pe șasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu excepția conductei magistrale), 10 t	h-ut	15,4356	300,00	4 630,68
4.	021141	Automacara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	2,64	333,33	879,99
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	61,3322	20,00	1 226,64
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,2688	20,00	25,38
7.	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	61,3322	20,00	1 226,64
8.	030411	Cabestane electrice cu forță de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,5535	50,00	77,68
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,81	25,00	295,25
10.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	25,00	20,00
11.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,1733	30,00	95,20
12.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	19,328	35,00	676,48
13.	040502	Instalații pentru sudură manuală cu arc	h-ut	9,786	45,00	440,37

		electric (curentului continuu)				
14.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,22	40,00	8,80
15.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
16.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,19	250,00	1 797,50
17.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,08	333,33	360,00
18.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0536	300,00	16,08
19.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,848	25,00	21,20
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,744	25,00	18,60
21.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,07	50,00	53,50
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,3248	25,00	108,12
23.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1066	333,33	35,53
24.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,78	100,00	78,00
25.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,13	300,00	639,00
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	15,4092	385,00	5 932,54
		Total utilaje de construcții				20 392,86

Total	lei	187 580,4 9
TVA	20 %	37 516,10

Total deviz:

**225 096,5
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc			2 342,75 492,05
	1	Muncitor	h-om	7,57	65,00	492,05
	50097241	Stîlp	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	50,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	30,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	50,00	5,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	40 000,00	1,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	45,00	4,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,50	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	40 000,00	4,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	25 000,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,00	735,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stîlpi	buc	0,00	200,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	250,00	207,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,38	300,00	114,00
		Cheltuieli directe	lei			2 342,75
2	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			2 028,20 247,00
	1	Muncitor	h-om	3,80	65,00	247,00
	50097241	Stîlp	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	50,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	30,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	50,00	5,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	40 000,00	1,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	45,00	4,50
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	40 000,00	4,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,50	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	25 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stîlpi	buc	0,00	200,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	300,00	57,00
		Cheltuieli directe	lei			2 028,20
3	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			2 627,70 513,50
	1	Muncitor	h-om	7,90	65,00	513,50

1	2	3	4	5	6	7
	50097241	Stilp	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	50,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	30,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	50,00	5,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	40 000,00	1,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	45,00	4,50
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	40 000,00	4,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,50	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	32,50	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	25 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	200,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,86	250,00	465,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,40	300,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 883,10
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			207,72
						28,60
	1	Muncitor	h-om	0,44	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,24	263,00	63,12
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	333,33	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 284,91
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			74,07
						16,25
	1	Muncitor	h-om	0,25	65,00	16,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,14	150,00	21,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,14	263,00	36,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			814,77
6	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc			169,35
						64,35
	1	Muncitor	h-om	0,99	65,00	64,35
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,00	9 000,00	0,00
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,00	1 200,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,27	333,33	90,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,05	300,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			677,40
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			714,60
						148,85
	1	Muncitor	h-om	2,29	65,00	148,85
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	205 000,00	12,30
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,01	45,00	0,45
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	33,50	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	75,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat	buc	1,00	500,00	500,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	25,00	20,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			714,60
8	510-125	Lampa ДРЛ-250	buc			20,00
						0,00
	ДРЛ-250	Lampa ДРЛ-250	buc	1,00	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,00
9	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			204,75 204,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,86	65,00	185,90
	7137010011500	Electrician	h-om	0,29	65,00	18,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,18
10	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			241,91 241,15
	7137010011500	Electrician	h-om	3,71	65,00	241,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			314,48
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			84 110,00 8 645,00
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	101-0070	Benzina "AH-98", "AH-95" "Экстра", "AH-93"	t	0,0008	20 500,00	16,40
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	5 600,00	448,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,00	75,00	75 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,22
		2. Lucrari de montare				
12	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3 250/3P/40A	buc			1 040,73 150,80
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	22,50	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	23,14	8,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,047	38,49	1,81
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	115,00	701,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	150,00	0,30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	385,00	1,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 040,73
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А - 3x50+1x54 mm2	1000 m			6 038,92 4 240,62
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	80,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	20,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola	set	0,00	20,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu clema de suspendare				
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	30,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	20,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	15,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	100,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	333,33	273,33
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	20,00	195,20
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	50,00	597,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	30,00	732,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			785,06
14	507-970	Conductor СИП-2А -3x50+1x54 mm2	m			90,00
						0,00
	Conductor	Conductor СИП-2А -3x50+1x54 mm2	m	1,00	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 700,00
15	08-02-305-1	Consola У4	buc			98,19
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Consola У4	Consola У4	buc	1,00	70,00	70,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,56
16	08-02-305-4	Traversa pe stilp TH27	buc			433,98
						26,65
	1	Muncitor	h-om	0,41	65,00	26,65
	Traversa pe stilp TH27	Traversa pe stilp TH27	buc	1,00	400,00	400,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,19	35,00	6,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 603,91
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2	buc			516,96
						221,65
	1	Muncitor	h-om	3,41	65,00	221,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22 500,00	13,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	23,14	2,31
	Console metalice, speciale, su	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2	buc	1,00	200,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,50	38,49	19,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	35,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	385,00	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			516,96
18	08-02-305-1	Clema de fixare Г11	buc			35,19
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Clema de fixare Г11	Clema de fixare Г11	buc	1,00	7,00	7,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,74
19	08-02-305-1	Bratara pe stilp X12	buc			35,19
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Bratara pe stilp X12	Bratara pe stilp X12	buc	1,00	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,11
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp X16	buc			35,19
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Bratara pe stilp X16	Bratara pe stilp X16	buc	1,00	7,00	7,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,19
21	08-02-305-1	Bratara pe stilp X89	buc			35,19
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Bratara pe stilp X89	Bratara pe stilp X89	buc	1,00	7,00	7,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,37
22	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3П6"	100 m			6 465,33
						5 174,00
	1	Muncitor	h-om	79,60	65,00	5 174,00
	1122265445	Conductor de legare la pamint "3П6"	buc	1,00	300,00	300,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	22 500,00	202,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	1 150,00	23,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,05	11,10	0,56
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,08	300,00	24,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,30	35,00	710,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08	385,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,92
23	136	Banda F2007	m			10,00
						0,00
	136	Banda F2007	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,00
24	137	Screpa A200	buc			7,00
						0,00
	Screpa A200	Screpa A200	buc	1,00	7,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,00
25	163	Consola CA 2000	buc			60,00
						0,00
	163	Consola CA 2000	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,00
26	1681	Clema ES 1500	buc			60,00
						0,00
	1681	Clema ES 1500	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
27	161	Clema PA 2000	buc			86,00
						0,00
	161	Clema PA 2000	buc	1,00	86,00	86,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,00
28	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,00
29	08-02-305-1	Clema de conexiune "PIC-1-1"	buc			48,18
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Clema de conexiune "PIC-1-1"	Clema de conexiune "PIC-1-1"	buc	1,00	20,00	20,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,96
30	162	Curau CSB	buc			1,20
						0,00
	162	Curau CSB	buc	1,00	1,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,60
31	08-02-305-1	Clema HIQ70	buc			48,18
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Clema HIQ70	Clema HIQ70	buc	1,00	20,00	20,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192,74
32	08-02-305-1	Clema de conectare CHCA70	buc			37,19
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Clema de conectare CHCA70	Clema de conectare CHCA70	buc	1,00	9,00	9,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,37
33	08-02-305-1	Clema de conectare CΦ70	buc			53,18
						15,60
	1	Muncitor	h-om	0,24	65,00	15,60
	Clema de conectare CΦ70	Clema de conectare CΦ70	buc	1,00	25,00	25,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,001	300,00	0,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	35,00	11,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	385,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			425,48
34	15188	Capac CPTAU	buc			85,00
						0,00
	Capac CPTAU	Capac CPTAU	buc	1,00	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680,00
35	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set			324,14
						195,00
	1	Muncitor	h-om	3,00	65,00	195,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	23,14	8,79
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	385,00	42,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 944,86
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 849,12
						431,00
	1	Muncitor	h-om	6,63	65,00	430,95
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	4,99	300,00	1 497,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99	385,00	1 921,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			307,93
37	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			3 113,62
						1 417,00
	1	Muncitor	h-om	21,80	65,00	1 417,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 500,00	0,90
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	153,00	0,12
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01	32 000,00	320,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	25 000,00	25,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	45 000,00	2,70
	1019852	Vopsea	kg	0,25	38,49	9,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 150,00	9,57
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	0,35	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	11,10	0,11
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,65	300,00	495,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,96	20,00	99,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,96	20,00	99,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,65	385,00	635,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,09
38	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			3 265,07
						1 872,00
	1	Muncitor	h-om	28,80	65,00	1 872,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 500,00	0,90
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	153,00	0,12
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	45 000,00	2,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 150,00	9,57
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,35	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	11,10	0,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	12,64	6,32
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,63	300,00	489,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,42	20,00	128,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,42	20,00	128,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,63	385,00	627,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 081,34
39	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m			2 842,78
						1 644,50
	1	Muncitor	h-om	25,30	65,00	1 644,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 500,00	2,25
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	153,00	0,09
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	35 000,00	3,85
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	45 000,00	32,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,80	35,00	63,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 150,00	23,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	0,35	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	11,10	0,27
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,25	12,64	3,16
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,22	300,00	366,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,84	20,00	116,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,84	20,00	116,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,22	385,00	469,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 755,61

1	2	3	4	5	6	7
40	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 327,50 423,12
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	4,24	300,00	1 272,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	385,00	1 632,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,20
41	Pretul firmei	Cablu ABBГHГ-5x25 mm2	m			45,00 0,00
	5,25,avvgng	Cablu ABBГHГ-5x25 mm2	m	1,00	45,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,00
42	Pretul firmei	Cablu ББ6IIIБ-3x2.5 mm2	m			10,40 0,00
	3,25,vbsv	Cablu ББ6IIIБ-3x2.5 mm2	m	1,00	10,40	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,00
43	Pretul firmei	Cablu ББГ-3x1.5 mm2	m			11,00 0,00
	3,15,vvg	Cablu ББГ-3x1.5 mm2	m	1,00	11,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,00
44	Pretul firmei	Cablu ББГ-3x2.5 mm2	m			12,00 0,00
	3,25,vvg	Cablu ББГ-3x2.5 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,00
45	Pretul firmei	Cablu ББГ-5x16 mm2	m			216,67 0,00
	5,16,vvg	Cablu ББГ-5x16 mm2	m	1,00	216,67	216,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 166,70
46	590-1007	Conductor БПБ-1x16	m			44,00 0,00
	Conductor БПБ-1x16	Conductor БПБ-1x16	m	1,00	44,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 160,00
47	590-1008	Conductor БПБ-1x1,5	m			8,00 0,00
	Conductor БПБ-1x1,5	Conductor БПБ-1x1,5	m	1,00	8,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 720,00
48	404-23	Caramida	buc			9,00 0,00
	Caramida	Caramida	buc	1,00	9,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,00
49	408-93	Nisip	m3			400,00 0,00
	Nisip	Nisip	m3	1,00	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,00
50	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD218	100 buc			16 687,00 7 540,00
	1	Muncitor	h-om	116,00	65,00	7 540,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 500,00	7,87
	5009113	Prezoane	buc	204,00	25,00	5 100,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	375,00	765,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	135,00	378,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	300,00	804,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	385,00	1 031,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,74
51	507-0104	Lampa 2G11	buc			200,00
						0,00
	Lampa 2G11	Lampa 2G11	buc	1,00	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,00
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100-01	buc			255,65
						154,05
	1	Muncitor	h-om	2,37	65,00	154,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	65,20	6,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	23,14	2,31
	1019852	Vopsea	kg	0,02	38,49	0,77
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,07	300,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,71	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	40,00	8,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	385,00	26,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,65
53	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			64,30
						56,55
	1	Muncitor	h-om	0,87	65,00	56,55
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	30 000,00	0,90
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,01	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	385,00	3,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,30
54	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A	buc			1 040,73
						150,80
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	22,50	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	23,14	8,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,047	38,49	1,81
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	115,00	701,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	150,00	0,30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	385,00	1,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 040,73
55	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-100	buc			951,29
						182,65
	1	Muncitor	h-om	2,81	65,00	182,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	22,50	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53	23,14	12,26
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	40,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,07	38,49	2,69
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	115,00	701,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	150,00	0,75
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	65,00	3,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	65,00	4,68
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	100,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	385,00	1,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			951,29
56	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set			324,14
						195,00
	1	Muncitor	h-om	3,00	65,00	195,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	23,14	8,79
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	385,00	42,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,14
57	11-06-001-02	Panou, ИММ-3-174 -650*500*250	buc			2 425,44
						510,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	3 800,00	0,04
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	6 500,00	91,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	3 800,00	0,04
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	60 000,00	14,40
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	40,00	9,51
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,00	150,00	1 500,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	40 000,00	0,40
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	65 000,00	1,30
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,00	32,50	195,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,08	300,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,23	45,00	10,35
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,07	50,00	53,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,05	300,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 425,44
58	08-03-525-2	Interruptor BP32-3P-32A	buc			737,02
						182,65
	1	Muncitor	h-om	2,81	65,00	182,65
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	22,50	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	23,14	10,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,046	38,49	1,77
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	25 000,00	75,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	115,00	356,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	150,00	0,30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,009	300,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	385,00	3,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			737,02
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A C	buc			933,89
						101,40
	1	Muncitor	h-om	1,56	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	22,50	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	23,14	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,036	38,49	1,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	115,00	701,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	150,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			933,89
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A B	buc			933,90
						101,40
	1	Muncitor	h-om	1,56	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	22,50	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	23,14	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,036	38,49	1,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	115,00	701,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	150,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 867,79
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT32/2P/C6/30mA	buc			933,89
						101,40
	1	Muncitor	h-om	1,56	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	22,50	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	23,14	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,036	38,49	1,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	115,00	701,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	150,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			933,89
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT32/2P/C10/10mA	buc			933,89 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,56	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	22,50	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	23,14	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,036	38,49	1,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	115,00	701,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	150,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			933,89
63	08-03-525-2	Interruptor BH32-3P-20A	buc			737,02 182,65
	1	Muncitor	h-om	2,81	65,00	182,65
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	22,50	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	23,14	10,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,046	38,49	1,77
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	25 000,00	75,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	115,00	356,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,35	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	150,00	0,30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,009	300,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	385,00	3,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			737,02
64	08-01-080-1	Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 16A	buc			101,88

1	2	3	4	5	6	7
						73,45
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	23,14	0,93
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	5,00	0,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,04	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	385,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,88
65	08-03-591-1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			13 235,00
						2 568,00
	1	Muncitor	h-om	39,50	65,00	2 567,50
	1111000100020	Intrerupator	100 buc	100,00	100,00	10 000,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35 000,00	5,60
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	10,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	65,00	7,15
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,03	300,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	385,00	11,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,35
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			22 114,00
						2 477,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	65,00	2 476,50
	5009013	Prize de fisa	100 buc	100,00	175,00	17 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 500,00	7,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	23,14	34,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	20,00	2 040,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	65,00	27,30
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,04	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	385,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,14
67	245-1010	Cutie KM41005	buc			30,00
						0,00
	Cutie KM41005	Cutie KM41005	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,00
68	24566	Cutie Y614A	buc			15,00
						0,00
	Cutie Y614A	Cutie Y614A	buc	1,00	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,00
69	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			1 217,15
						92,95
	1	Muncitor	h-om	1,43	65,00	92,95
	08-03-999-9	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	100,00	4,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02	300,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	385,00	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 217,15
70	245661	Lanternă electrică portabilă cu baterie	buc			500,00
						0,00
	Lanternă electrică portabilă	Lanternă electrică portabilă cu baterie	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
71	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 914,93

1	2	3	4	5	6	7
						538,87
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011614.20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,081	25 000,00	2 025,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	45 000,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	65,20	50,86
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,14	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,54	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	385,00	53,90
		Cheltuieli directe	lei			874,48
72	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			5 293,40
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011613.10	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	25 000,00	2 300,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	25 000,00	100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	65,20	58,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	38,49	92,38
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	35,00	52,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	55,00	737,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,19	300,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,36	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	385,00	73,15
		Cheltuieli directe	lei			1 058,68
73	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			6 306,76
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	25 000,00	100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,30	65,20	84,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	15,00	123,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	25 000,00	3 250,00
	1019852	Vopsea	kg	2,30	38,49	88,53
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	35,00	52,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	55,00	737,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,25	300,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,36	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	385,00	96,25
		Cheltuieli directe	lei			1 576,69
74	08-01-087-3	Constructii metalice	t			32 803,00
	1	Muncitor	h-om	62,20	65,00	4 043,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,18	2 500,00	450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,20	65,20	273,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	23,14	624,78
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	600,00	480,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00	25 000,00	25 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,15	400,00	60,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,74	300,00	522,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,10	45,00	679,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	385,00	669,90
		Cheltuieli directe	lei			1 312,12
75	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			11 749,57
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	65,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	22 500,00	67,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 287,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	65,20	68,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	15,00	327,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	125,00	1 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,00	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	20,00	200,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	25,00	25,00
	2513306619260.50	Furtun metalic D50	100 m	100,00	36,00	3 600,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,00	45,00	225,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,22	300,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,90	45,00	805,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	385,00	84,70
		Cheltuieli directe	lei			822,47
76	245666	Capse metalice D48-50	buc			5,00
						0,00
	Capse metalice.48.50	Capse metalice D48-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			35,00
77	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			10 649,60
						2 255,50
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	2513306619260.25	Furtun metalic D25	100 m	100,00	25,00	2 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	65,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	22 500,00	67,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 287,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	65,20	68,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	15,00	327,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	125,00	1 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,00	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	20,00	200,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	25,00	25,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,00	45,00	225,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,22	300,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,90	45,00	805,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	385,00	84,70
		Cheltuieli directe	lei			1 064,96
78	245667	Capse metalice D25-26	buc			2,00
						0,00
	Capse metalice.25.26	Capse metalice D25-26	buc	1,00	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			10,00
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 137,20
						1 547,00
	1	Muncitor	h-om	23,80	65,00	1 547,00
	564546526546542..	Teava TVH 20	100 m	100,00	6,00	600,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	65,20	62,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	20,00	360,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	25,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	385,00	42,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 241,16
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 237,20 1 547,00
	1	Muncitor	h-om	23,80	65,00	1 547,00
	564546526546542	Teava PVH 25	100 m	100,00	7,00	700,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	65,20	62,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	20,00	360,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	25,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	385,00	42,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			635,58
81	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			7 031,40 2 236,00
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	564546526546542	Teava PVH 40	100 m	100,00	24,00	2 400,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	65,20	62,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,40	45,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	20,00	360,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	25,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,33	300,00	99,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	385,00	127,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 406,28
		3. Utilaj				
82	Pretul Firemei	Limitator LVA-440-CS	buc			1 158,00 0,00
	Limitator LVA-440-CS	Limitator LVA-440-CS	buc	1,00	1 158,00	1 158,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 948,00
83	Pretul Firemei	Dulap BZUM-TF-01-100-01	buc			3 600,00 0,00
	Bzum.TF.01	Dulap BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
84	540-401	Intreruptor BP32-31-3P-100	buc			358,00
						0,00
	BP32-31-3P-100	Intreruptor BP32-31-3P-100	buc	1,00	358,00	358,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,00
85	Pretul Firemei	Automat BA47-29 3P 32A C	buc			150,00
						0,00
	BA47-29 3P 32A C	Automat BA47-29 3P 32A C	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,00
86	Pretul Firemei	Contor electric ZMG310CR 380B 100A	buc			1 500,00
						0,00
	ContorElectric.Z MG	Contor electric ZMG310CR 380B 100A	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
87	Pretul Firemei	Limitator OΠC1-B-4P	buc			2 392,00
						0,00
	Limitator OΠC1-B-4P	Limitator OΠC1-B-4P	buc	1,00	2 392,00	2 392,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 392,00
88	Pretul Firemei	Dulap ИΠΜΠ-3-174 -650*500*250	buc			900,00
						0,00
	Dulap ИΠΜΠ-3-174	Dulap ИΠΜΠ-3-174 -650*500*250	buc	1,00	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,00
89	Pretul Firemei	Intreruptor BH32-3P-32A	buc			150,00
						0,00
	Intreruptor BH32	Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,00
90	Pretul Firemei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc			150,00
						0,00
	Automat BA47-29 3P 25A C	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,00
91	Pretul Firemei	Automat BA47-29 3P B10A	buc			120,00
						0,00
	Automat BA47-29 3P B10A	Automat BA47-29 3P B10A	buc	1,00	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
92	Pretul Firemei	Automat ABДТ32/2P/C6/30mA	buc			240,00
						0,00
	Automat ABДТ32	Automat ABДТ32/2P/C6/30mA	buc	1,00	240,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,00
93	Pretul Firemei	Automat ABДТ32/2P/C10/10mA	buc			250,00
						0,00
	Automat ABДТ32.2P.C10	Automat ABДТ32/2P/C10/10mA	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
94	Pretul Firemei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			145,00
						0,00
	Intreruptor BH32-3P-20A	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	145,00	145,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,00
95	Pretul Firemei	Automat DPX3 250/3P/40A	buc			3 763,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Automat DPX3 250/3P/40A	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00	3 763,00	3 763,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 763,00
96	Pretul Firemei	Taimer electronic 1 canal TƏ-15 16A	buc			700,00
						0,00
	Taimer electronic 1 canal TƏ-1	Taimer electronic 1 canal TƏ-15 16A	buc	1,00	700,00	700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-4-1

Valoarea de deviz 16 394,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,89	106,60 106,60	308,07 308,07
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,89	20,15 20,15	58,23 58,23
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	1 352,67 573,33	40,58 17,20
		<i>Total</i>	lei			406,88
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				406,88 383,50
		1.2. Constructii				

1	2	3	4	5	6	7
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3	0,90	1 678,96 250,26	1 511,06 225,23
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1,59	52,01 13,65	82,70 21,70
6	SB05A	Teava din PVC diametrul de 32 mm	m	1,78	67,47 28,60	120,10 50,91
7	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton - Cabina electrica 1.50*1.50*2.00	buc	1,00	4 728,15 143,00	4 728,15 143,00
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (acoperis)	m2	3,61	72,51 16,25	261,77 58,66
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	3,61	195,77 31,20	706,74 112,63
10	CE05A	Tabla zincata	m2	0,90	272,31 52,00	245,08 46,80
11	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,01	2 393,00 443,00	23,93 4,43
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150	m3	0,28	1 704,39 292,50	477,23 81,90
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereul)	m3	1,20	572,60 64,35	687,12 77,22
14	DB16A K=1.25	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu	m2	12,00	148,48 6,50	1 781,79 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		astenere manuala				
		<i>Total</i>	lei			10 625,67
		Total Constructii Inclusiv salariu				10 625,67 900,48
		<i>Total</i>	lei			11 032,55
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			308,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			376,47
		<i>Total</i>				11 717,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 171,72
		<i>Total</i>				12 888,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			773,33
		Total Compartiment Inclusiv salariu				13 662,23 1 283,98

		Total	lei			13 662,23
		TVA	20 %			2 732,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				16 394,68 1 283,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-4-1

Valoarea de deviz 16 394,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-4-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,183	65,00	271,89
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,00	65,00	130,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,20	65,00	78,00
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9025	65,00	58,66
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,083	65,00	70,39
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7832	65,00	50,91
7.	7136080025001	Montator	h-om	0,3339	65,00	21,70
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,675	65,00	43,88
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2547	65,00	211,56
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4368	65,00	93,39
11.	9312040019600	Sapator	h-om	3,9015	65,00	253,60
Total manopera						1 283,98

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,885	1 850,00	1 637,25
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,045	780,00	35,10
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,431	350,00	500,85
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1091	400,00	43,63
5.	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
6.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0075	23,00	0,17
7.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0056	35,00	0,20
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1,1371	32,50	36,96
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0321	24,11	0,77
10.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,015	75,00	1,12
11.	2521216700210.32	Teava din PVC D32	m	1,9344	35,00	67,70
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30	2,50	5,75
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,2987	2,50	78,25

14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
15.	2663102100000 M150	Beton M-150	m3	1,2262	1 280,00	1 569,55
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
17.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0722	1 150,00	83,03
18.	2666122800600. 15.15.20	Cabina electrica 1.50*1.50*2.00	buc	1,01	4 500,00	4 545,00
19.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	4,3591	125,00	544,88
20.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,2053	45,00	189,24
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,105	21,67	2,28
22.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,6701	32,50	54,28
23.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0284	45,00	1,28
24.	2873147300863	Agrafe	kg	0,2363	32,50	7,68
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0161	65,20	1,05
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1236	7,50	0,93
27.	4100126202818	Apa	m3	0,1503	7,50	1,13
		Total materiale de construcții				9 411,74

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,504	175,00	88,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,252	150,00	37,80
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,361	30,00	10,83
4.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,55	50,00	27,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0159	28,00	0,45
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0433	28,00	1,21
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,07	300,00	21,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1534	10,00	1,53
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,108	270,00	29,16
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,112	27,50	3,08
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,54	25,00	13,50
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3331	75,00	24,98
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	35,00	4,45
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,225	325,00	73,12
		Total utilaje de construcții				336,83

Total	lei	13 662,23
TVA	20 %	2 732,45

Total deviz:

16 394,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			106,60 106,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	65,00	87,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	65,00	18,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,07
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,23
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,67 573,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,58
		1.2. Constructii				
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3			1 678,96 250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M150	Beton M-150	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 511,06
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,01 13,65
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	65,00	13,65
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	32,50	34,14
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,02	24,11	0,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	65,20	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	28,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,70
6	SB05A	Teava din PVC diametrul de 32 mm	m			67,47
						28,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	65,00	28,60
	2521216700210.3 2	Teava din PVC D32	m	1,035	35,00	38,04
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,008	75,00	0,63
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,003	35,00	0,11
	2320116200572	Benzina auto, neetilat, tip CO/R 75, normala	kg	0,004	23,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,10
7	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton - Cabina electrica 1.50*1.50*2.00	buc			4 728,15
						143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2666122800600.1 5.15.20	Cabina electrica 1.50*1.50*2.00	buc	1,01	4 500,00	4 545,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	7,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30	2,50	5,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,55	50,00	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 728,15
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (acoperis)	m2			72,51
						16,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25	65,00	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	400,00	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,007	7,50	0,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,67	2,50	21,68
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	1 150,00	23,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	28,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			261,77
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			195,77
						31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	65,00	11,70
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,15	125,00	150,94
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	32,50	10,24
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			706,74
10	CE05A	Tabla zincata	m2			272,31
						52,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	65,00	3,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,45	45,00	210,26
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	32,50	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245,08
11	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 393,00
						443,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	7,50	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	75,00	160,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,93
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150	m3			1 704,39 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	65,00	42,25
	2663102100000M150	Beton M-150	m3	1,025	1 280,00	1 325,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	27,50	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,23
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereul)	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			687,12
14	DB16A K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala	m2			148,48 6,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,08	65,00	6,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 850,00	136,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	21,67	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	270,00	2,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 781,79

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1

Valoarea de deviz 506 450,53 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
		1.1. Sistemizare pe verticala				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3	0,64	513,33 0,00	328,53 0,00
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	4,98	843,75 0,00	4 201,88 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 1 km	t	697,20	13,75 0,00	9 586,50 0,00
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	4,98	158,13 23,40	787,49 116,53
5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	5,62	1 367,06 0,00	7 682,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 587,28
		Total Sistemizare pe verticala Inclusiv salariu				22 587,28 116,53
		1.2. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Rutiera (S=265 m2)				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,20	609,45 24,05	12 920,34 509,86
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	26,50	622,94 39,00	16 507,78 1 033,50
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	265,00	273,39 3,90	72 447,83 1 033,50
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100.25.20	m	78,00	159,44 38,35	12 436,71 2 991,30
		<i>Total</i>	lei			114 312,66
		Total Rutiera (S=265 m2) Inclusiv salariu				114 312,66 5 568,16
		1.2.2. Trotuar (S=25 m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,25	609,46 24,05	761,82 30,06
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,25	622,94 39,00	778,67 48,75
12	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4 cm cu astenere manuala	m2	25,00	118,79 5,20	2 969,64 130,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton Bp 50.15.10 (88 buc)	m	44,00	118,75 19,50	5 224,89 858,00
		<i>Total</i>	lei			9 735,02
		Total Trotuar (S=25 m2) Inclusiv salariu				9 735,02 1 066,81
		1.2.3. Gard				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,12	4 634,67 154,67	556,16 18,56
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00	20,15 20,15	120,90 120,90
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,06	1 352,67 573,33	81,16 34,40
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,42	572,61 64,35	813,10 91,38
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	9,94	1 678,94 250,25	16 688,69 2 487,49
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	0,652	1 678,94 250,25	1 094,67 163,16
20	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 527,34	39,77 5,20	100 506,00 13 142,17
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	2,53	965,22 418,60	2 442,01 1 059,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			122 302,69
		Total Gard Inclusiv salariu				122 302,69 17 117,12
		1.2.4. Rigola de scurgere (Tip1)				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,40	572,60 64,35	1 374,24 154,44
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3	1,76	1 678,94 250,25	2 954,94 440,44
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,40	113,47 78,00	2 541,80 1 747,20
		<i>Total</i>	lei			6 870,98
		Total Rigola de scurgere (Tip1) Inclusiv salariu				6 870,98 2 342,08
		1.2.5. Scara tehnologica				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,07	2 392,00 442,71	167,44 30,99
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	0,69	1 704,39 292,51	1 176,03 201,83
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa beton M200 - trepte	m3	0,93	1 678,94 250,25	1 561,41 232,73
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,00	42,94 1,95	644,03 29,25
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	3,71	113,47	420,98

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			78,00	289,38
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3	0,413	1 678,93 250,24	693,40 103,35
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,00	113,47 78,00	340,42 234,00
32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	46,05	47,00 13,65	2 164,43 628,58
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,05	965,20 418,60	48,26 20,93
		<i>Total</i>	lei			7 216,40
		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				7 216,40 1 771,04
		1.2.6. Spatii verzi				
34	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,23	716,87 0,00	164,88 0,00
35	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	1,00	540,75 0,00	540,75 0,00
36	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	23,00	237,19 0,94	5 455,43 21,68
37	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor	buc	100,00	131,82	13 182,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti			0,57	57,20
38	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Artar	buc	23,00	310,60 48,10	7 143,80 1 106,30
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	100,00	283,89 23,40	28 389,50 2 340,00
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,20	788,50 313,30	4 888,70 1 942,46
		<i>Total</i>	lei			59 765,26
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				59 765,26 5 467,64
		<i>Total</i>	lei			320 203,01
		Total Pavaj Inclusiv salariu				320 203,01 33 332,85
		<i>Total</i>	lei			342 790,29
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			8 027,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			11 139,07
		<i>Total</i>				361 957,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			36 195,72
		<i>Total</i>				398 152,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			23 889,18
		Total Compartiment Inclusiv salariu				422 042,11 33 449,38

		Total	lei	422 042,11
		TVA	20 %	84 408,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		506 450,53 33 449,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1

Valoarea de deviz 506 450,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-2-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	49,9043	65,00	3 243,78
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,375	65,00	24,38
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,5655	65,00	1 986,76
4.	7129020012800	Pavator	h-om	67,1965	65,00	4 367,77
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	63,884	65,00	4 152,46
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,90	65,00	1 163,50
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,6152	65,00	1 079,99
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4605	65,00	29,93
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	75,8202	65,00	4 928,31
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,7495	65,00	568,72
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,654	65,00	2 967,51
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	137,1955	65,00	8 917,71
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2856	65,00	18,56
Total manopera						33 449,38

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	12,00	2,50	30,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	24,552	120,00	2 946,24
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,921	3,40	3,13
4.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	104,00	250,00	26 000,00
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	37,365	1 850,00	69 125,25
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,475	1 850,00	2 728,75
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,6333	350,00	1 971,64
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	33,8272	350,00	11 839,54
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0199	350,00	6,97
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,87	780,00	678,60
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,75	350,00	1 662,50

12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756	400,00	302,40
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,432	400,00	11 772,78
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5155	25,00	62,89
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,00	15,00	15,00
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0146	5 600,00	81,51
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1019	5 600,00	570,56
18.	2010237318750	Distantieri	buc	4,50	0,05	0,22
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,911	52,00	151,37
20.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,00	3,00	3,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	5,031	38,00	191,18
22.	2320187315789	Decofrol	kg	3,4932	14,31	49,99
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	20,124	38,51	774,98
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4605	38,94	17,93
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	10,062	32,46	326,61
26.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	12,6367	75,00	947,75
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,419	38,50	54,63
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	272,64	2,50	681,60
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,921	2,50	2,30
30.	2663102100000 M100	Beton M100	m3	2,2607	1 280,00	2 893,74
31.	2663102100000 M150	Beton M-150	m3	0,6783	1 280,00	868,26
32.	2663102100000 M200	Beton M200	m3	12,0232	1 280,00	15 389,69
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,622	0,00	0,00
34.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	78,39	110,00	8 622,90
35.	2666122800325. 50x15x10	Bordura 50x15x10	m	44,22	95,00	4 200,90
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,075	21,00	1,58
37.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,415	21,67	95,67
38.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 653,707	32,50	86 245,48
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4555	28,50	41,48
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,15	28,50	4,28
41.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	46,05	32,50	1 496,62
42.	2830127303001	Arbori	buc	24,15	225,00	5 433,75
43.	2830127303001 Artar	Artar	buc	24,15	250,00	6 037,50
44.	2830127303002	Arbusti	buc	105,00	125,00	13 125,00
45.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,15	40,00	606,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,3288	34,50	80,34
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7576	65,20	179,79
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,733	2,50	21,83
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,733	0,40	3,49
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1456	25,16	3,66
51.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8733	32,50	28,38
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8957	2,30	6,66
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,5709	7,50	71,78
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0597	7,50	15,45
55.	4100126202818	Apa	m3	0,417	7,50	3,13
		Total materiale de constructii				278 476,71

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,2836	263,00	600,59
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,2836	46,00	105,05
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6044	175,00	280,77
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8022	150,00	120,33
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1815	300,00	54,45
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2431	350,00	785,08
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,0935	333,33	697,83
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,8679	270,00	3 474,32
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,699	380,00	2 545,64
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,0935	150,00	314,02
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,205	375,00	4 201,88
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,344	400,00	537,60
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,9358	350,00	3 127,53
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9776	333,33	992,52
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,276	27,50	7,59
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,217	25,00	205,42
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,7732	75,00	57,99
18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,699	300,00	2 009,71
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,4237	325,00	1 112,72
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,86	275,00	9 586,50
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9326	50,00	46,63
Total utilaje de construcții						30 864,20

Total	lei	422 042,11
TVA	20 %	84 408,42

Total deviz:**506 450,53**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
		1.1. Sistemizare pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			513,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	333,33	513,33
		Cheltuieli directe	lei			328,53
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			843,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	375,00	843,75
		Cheltuieli directe	lei			4 201,88
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			13,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		Cheltuieli directe	lei			9 586,50
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	333,33	133,33
		Cheltuieli directe	lei			787,49
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 367,06
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	380,00	452,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	350,00	556,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	300,00	357,60
		Cheltuieli directe	lei			7 682,88
		1.2. Pavaj				
		1.2.1. Rutiera (S=265 m2)				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip	m3			609,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	400,00	524,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 920,34
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			622,94 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	7,50	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	270,00	69,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 507,78
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,39 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	65,00	3,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	21,67	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	270,00	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	333,33	2,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	150,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 447,83
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100.25.20	m			159,44 38,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	7,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 436,71
		1.2.2. Trotuar (S=25 m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			609,46 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	400,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			761,82
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			622,94 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,15	7,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	270,00	69,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,67
12	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4 cm cu astenere manuala	m2			118,79 5,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,08	65,00	5,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 850,00	109,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	21,67	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	270,00	1,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,64
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton Bp 50.15.10 (88 buc)	m			118,75 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,00	1,20
	2666122800325.50x15x10	Bordura 50x15x10	m	1,005	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	7,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 224,89
		1.2.3. Gard				
14	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 634,67 154,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	400,00	4 480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,16
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,90
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,67 573,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,16
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			572,61 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			813,10
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			1 678,94 250,25

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M200	Beton M200	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 688,69
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3			1 678,94 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M150	Beton M-150	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 094,67
20	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			39,77 5,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	65,00	3,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,05	32,50	34,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	65,20	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	2,30	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	75,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100 506,00
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			965,22 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 442,01
		1.2.4. Rigola de scurgere (Tip1)				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 374,24
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3			1 678,94 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M100	Beton M100	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 954,94
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,47 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 541,80
		1.2.5. Scara tehnologica				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 392,00 442,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,10	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	7,50	3,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	75,00	160,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,44
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3			1 704,39 292,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	65,00	42,25
	2663102100000M 200	Beton M200	m3	1,025	1 280,00	1 325,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	27,50	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 176,03
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa beton M200 - trepte	m3			1 678,94 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M 200	Beton M200	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 561,41
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			42,94 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			644,03
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			113,47

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,97
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,98
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3			1 678,93 250,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M 100	Beton M100	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,40
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,47 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,42
32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			47,00 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	38,94	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	3,40	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 164,43
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			965,20 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,26
		1.2.6. Spatii verzi				
34	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			716,87 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,32	263,00	610,16
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,32	46,00	106,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,88
35	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			540,75 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,75	263,00	460,25
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,75	46,00	80,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			540,75
36	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			237,19 0,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,00	0,94
	2830127303001	Arbori	buc	1,05	225,00	236,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 455,43
37	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			131,82 0,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	65,00	0,57
	2830127303002	Arbusti	buc	1,05	125,00	131,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 182,20
38	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Artar	buc			310,60 48,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	65,00	48,10
	2830127303001A rtar	Artar	buc	1,05	250,00	262,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 143,80
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			283,89 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	65,00	1,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	65,00	22,10
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,04	250,00	260,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	7,50	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	2,50	0,30
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	3,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 389,50
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			788,50 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	120,00	475,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 888,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din com
Hincauti, s. Hincauti și s.
Cliscauti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1

Valoarea de deviz 504 388,92 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
		1.1. Sistemizare pe verticala				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3	0,74	513,32 0,00	379,86 0,00
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,15	843,73 0,00	126,56 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 1 km	t	25,50	13,75 0,00	350,63 0,00
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,15	158,13 23,40	23,72 3,51
5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	0,89	1 367,06 0,00	1 216,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 097,45
		Total Sistemizare pe verticala Inclusiv salariu				2 097,45 3,51
		1.2. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Rutiera (S=310 m2)				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	24,08	609,45 24,05	14 675,55 579,12
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	31,00	622,94 39,00	19 310,99 1 209,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	310,00	273,39 3,90	84 750,29 1 209,00
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100.25.20	m	118,00	159,44 38,35	18 814,51 4 525,30
		<i>Total</i>	lei			137 551,34
		Total Rutiera (S=310 m2) Inclusiv salariu				137 551,34 7 522,42
		1.2.2. Trotuar (S=30 m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,50	609,45 24,05	914,18 36,08
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,50	622,94 39,00	934,41 58,50
12	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	30,00	118,79 5,20	3 563,57 156,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 50.15.10 (60 buc)	m	30,00	148,90 19,50	4 466,93 585,00
		<i>Total</i>	lei			9 879,09
		Total Trotuar (S=30 m2) Inclusiv salariu				9 879,09 835,58
		1.2.3. Gard				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,12	4 634,67 154,67	556,16 18,56
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00	20,15 20,15	120,90 120,90
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,06	1 352,67 573,33	81,16 34,40
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,92	572,60 64,35	526,79 59,20
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	6,44	1 678,94 250,25	10 812,38 1 611,61
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	0,652	1 678,94 250,25	1 094,67 163,16
20	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 739,74	39,77 5,20	69 185,11 9 046,65
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,74	965,22 418,60	1 679,48 728,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			84 056,65
		Total Gard Inclusiv salariu				84 056,65 11 782,84
		1.2.4. Rigola de scurgere (Tip1)				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,25	572,60 64,35	3 006,15 337,84
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3	3,85	1 678,94 250,25	6 463,92 963,46
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	49,00	113,47 78,00	5 560,18 3 822,00
		<i>Total</i>	lei			15 030,25
		Total Rigola de scurgere (Tip1) Inclusiv salariu				15 030,25 5 123,30
		1.2.5. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,36	716,89 0,00	258,08 0,00
26	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	1,44	540,75 0,00	778,68 0,00
27	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	36,00	237,19 0,94	8 538,93 33,93
28	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	144,00	131,82 0,57	18 982,37 82,37
29	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi -Artar	buc	36,00	310,60 48,10	11 181,60 1 731,60
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	144,00	283,89 23,40	40 880,88 3 369,60
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	14,10	788,50 313,30	11 117,85 4 417,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			91 738,39
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				91 738,39 9 635,03
		<i>Total</i>	lei			338 255,72
		Total Pavaj Inclusiv salariu				338 255,72 34 899,17
		<i>Total</i>	lei			340 353,17
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			8 376,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			11 753,98
		<i>Total</i>				360 483,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			36 048,38
		<i>Total</i>				396 532,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			23 791,93
		Total Compartiment Inclusiv salariu				420 324,10 34 902,68

		Total	lei	420 324,10
		TVA	20 %	84 064,82
		Total deviz:		504 388,92
		Inclusiv salariu		34 902,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3-1

Valoarea de deviz 504 388,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-3-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	37,7499	65,00	2 453,74
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	51,45	65,00	3 344,25
3.	7129020012800	Pavator	h-om	86,2846	65,00	5 608,50
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	116,922	65,00	7 599,93
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,00	65,00	1 365,00
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,2056	65,00	728,36
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	52,1922	65,00	3 392,49
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,1607	65,00	3 975,45
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,7138	65,00	6 416,40
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2856	65,00	18,56
Total manopera						34 902,68

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	17,28	2,50	43,20
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	55,836	120,00	6 700,32
3.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	149,76	250,00	37 440,00
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	43,71	1 850,00	80 863,50
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,77	1 850,00	3 274,50
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,5975	350,00	2 309,12
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	39,6175	350,00	13 866,12
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	350,00	0,21
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,02	780,00	795,60
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,0955	350,00	2 483,42
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,034	400,00	413,60
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,5354	400,00	13 414,15
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6965	25,00	42,41

14.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,44	15,00	21,60
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0245	5 600,00	137,20
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1715	5 600,00	960,40
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,90	52,00	254,80
18.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,44	3,00	4,32
19.	2320166200676	White spirit	kg	3,393	38,00	128,93
20.	2320187315789	Decofrol	kg	5,88	14,31	84,14
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,572	38,51	522,66
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,786	32,46	220,27
23.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6987	75,00	652,40
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,957	38,50	36,84
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	375,16	2,50	937,90
26.	2663102100000 M100	Beton M100	m3	4,0054	1 280,00	5 126,97
27.	2663102100000 M150	Beton M-150	m3	0,6783	1 280,00	868,26
28.	2663102100000 M200	Beton M200	m3	6,70	1 280,00	8 576,02
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,75	0,00	0,00
30.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	118,59	110,00	13 044,90
31.	2666122800325. 50.15.10	Bordura 50 x 15 x 10	m	30,15	125,00	3 768,75
32.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,17	21,67	112,03
33.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 826,727	32,50	59 368,63
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,45	28,50	69,82
35.	2830127303001	Arbori	buc	37,80	225,00	8 505,00
36.	2830127303001 Artar	Artar	buc	37,80	250,00	9 450,00
37.	2830127303002	Arbusti	buc	151,20	125,00	18 900,00
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,92	34,50	135,24
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7397	65,20	113,43
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,70	2,50	36,75
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,70	0,40	5,88
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,245	25,16	6,16
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,47	32,50	47,78
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7397	2,30	4,00
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,0976	7,50	83,23
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9086	7,50	14,31
47.	4100126202818	Apa	m3	0,617	7,50	4,63
		Total materiale de constructii				293 849,44

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	3,3552	263,00	882,42
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	3,3552	46,00	154,34
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5914	175,00	453,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2957	150,00	194,36
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5928	350,00	907,49
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,449	333,33	816,33
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	14,9637	270,00	4 040,21

8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,0609	380,00	403,13
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,449	150,00	367,35
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3375	375,00	126,56
11.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,344	400,00	537,60
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4151	350,00	495,28
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,1996	333,33	399,86
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,5652	25,00	164,13
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6234	75,00	46,76
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,0609	300,00	318,26
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,7355	325,00	889,04
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,275	275,00	350,62
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0758	50,00	53,79
		Total utilaje de constructii				11 601,05

Total	lei	420 324,10
TVA	20 %	84 064,82
Total deviz:		504 388,92

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din com Hincauti, s. Hincauti si s. Cliscauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
		1.1. Sistemizare pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			513,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	333,33	513,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			379,86
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			843,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	375,00	843,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,56
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			13,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,63
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	333,33	133,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,72
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 367,06
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	380,00	452,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	350,00	556,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	300,00	357,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 216,68
		1.2. Pavaj				
		1.2.1. Rutiera (S=310 m2)				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip	m3			609,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	400,00	524,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 675,55
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			622,94 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	7,50	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	270,00	69,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 310,99
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,39 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	65,00	3,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	21,67	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	270,00	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	333,33	2,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	150,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 750,29
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100.25.20	m			159,44 38,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	7,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 814,51
		1.2.2. Trotuar (S=30 m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			609,45 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	400,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			914,18
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			622,94 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,15	7,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	270,00	69,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			934,41
12	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			118,79 5,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,08	65,00	5,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 850,00	109,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	21,67	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	270,00	1,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 563,57
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 50.15.10 (60 buc)	m			148,90 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,00	1,20
	2666122800325.5 0.15.10	Bordura 50 x 15 x 10	m	1,005	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	7,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 466,93
		1.2.3. Gard				
14	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 634,67 154,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	400,00	4 480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,16
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,90
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,67 573,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,16
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,79
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			1 678,94 250,25

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M200	Beton M200	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 812,38
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3			1 678,94 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M150	Beton M-150	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 094,67
20	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			39,77 5,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	65,00	3,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,05	32,50	34,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	65,20	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	2,30	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	75,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 185,11
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			965,22 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 679,48
		1.2.4. Rigola de scurgere (Tip1)				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 006,15
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3			1 678,94 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000M100	Beton M100	m3	1,025	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 463,92
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,47 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 560,18
		1.2.5. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			716,89 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,32	263,00	610,16
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,32	46,00	106,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			258,08
26	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			540,75 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,75	263,00	460,25
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,75	46,00	80,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,68
27	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			237,19 0,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,00	0,94
	2830127303001	Arbori	buc	1,05	225,00	236,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 538,93
28	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			131,82 0,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	65,00	0,57
	2830127303002	Arbusti	buc	1,05	125,00	131,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 982,37
29	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi -Artar	buc			310,60 48,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	65,00	48,10
	2830127303001A rtar	Artar	buc	1,05	250,00	262,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 181,60
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			283,89 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	65,00	1,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	65,00	22,10
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,04	250,00	260,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	7,50	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	2,50	0,30
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	3,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 880,88
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m2			788,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau in panta sub 30%				313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	120,00	475,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 117,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "Devastcom" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600051009
3. Adresa sediului central Mun. Chişinău, str. Mesager, 11
4. Telefon 022 876239
Fax 022 876239
E-mail devastcom@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Construcţiunile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii
7. Autorizaţie (certificat) A MMII 042489 din “16” martie 2012, eliberată de Camera de Licenţiere, valabil până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcţiunile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
9. Republica Moldova

Data completării:	<u>01.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>