

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 642 360,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	199,50	35,69 ----- 35,69	7 119,64 ----- 7 119,64
2	CK22B	F-12*. Montarea ferestrelor din profil aluminiu ,RAL 7016 (exterior), Uf DIN EN10077 1.10 (W/mk), cu geam Thermix format din 3 sticle (G6(solarS)+14argon+ G4(clar)+14argon + G6(low-e)): oarbe	m2	58,50	4 627,26 ----- 81,57	270 694,78 ----- 4 771,92
3	CK22B	F-13. Montarea ferestrelor din profil aluminiu ,RAL 7016 (exterior), Uf DIN EN10077 1.10 (W/mk), cu geam Thermix format din 3 sticle (G6(solarS)+14argon+ G4(clar)+14argon + G6(low-e)): oarbe	m2	117,18	4 627,26 ----- 81,57	542 222,47 ----- 9 558,51
4	CK22B	F-13*. Montarea ferestrelor din profil aluminiu ,RAL 7016 (exterior), Uf DIN EN10077 1.10 (W/mk), cu geam Thermix format din 3 sticle (G6(solarS)+14argon+ G4(clar)+14argon + G6(low-e)): oarbe	m2	21,63	4 627,26 ----- 81,57	100 087,67 ----- 1 764,39
5	CK22B	F-13a. Montarea ferestrelor din profil aluminiu ,RAL 7016 (exterior), Uf DIN EN10077 1.10 (W/mk), cu geam Thermix format din 3 sticle (G6(solarS)+14argon+ G4(clar)+14argon + G6(low-e)): 1 deschidere oscilobatante (swing-out)	m2	19,53	4 627,26 ----- 81,57	90 370,42 ----- 1 593,09
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	358,00	61,65	22 069,70

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			56,08	20 076,71
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	71,60	201,25 126,27	14 409,49 9 040,60
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,60	66,76 46,73	4 779,84 3 346,12
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	48,00	217,71 30,59	10 450,04 1 468,28
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava profilata 80x80x3.0 mm Ltot=132.0 m)	kg	933,00	38,92 17,84	36 314,13 16 648,17
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	42,20	106,72 93,47	4 503,54 3 944,31
12	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	160,00	17,45 16,99	2 792,64 2 719,04
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 5 zile (40 ore)	m2	60,00	134,93 63,73	8 095,63 3 823,65
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 113 909,98 85 874,42

	Total	lei	1 113 909,98
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	20 609,86
	Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	51 060,44
	Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 11 %	11,00 %	130 413,83

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 4 %	4,00 %			52 639,76
		TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			273 726,78
		Total deviz:				1 642 360,66
		Inclusiv salariu				85 874,42

Intocmit

Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)