

**Reparatia capitala a sistemului  
de alimentare cu energie  
electrica al cladirii consiliului  
raional Causeni din str/A  
Mateevici 9 (Nr.ob. N59(131-  
2017))**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1  
Rețele electrice interioare (marca IEI/EEF)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	235,000
2	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	238,000
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x40 mm (K=0.48)	m	1 470,000
5	RpEJ09D	Matarea santurilor 30x40mm (k=0.48)	m	1 470,000
6	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 50x40mm (K=0.8)	m	70,000
7	RpEJ09D	Matarea santurilor 50x40mm (k=0.8)	m	70,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
8	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000
9	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	9,000

11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, (ЩС)	buc	1,000
12	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000
13	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	13,000
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, (Щ Комп)	buc	1,000
15	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000
16	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	13,000
17	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (instalat in ГЩЩ)	buc	2,000
18	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in ГЩЩ)	buc	1,000
19	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,080
20	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010
21	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
22	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,030
24	10-08-003-03	Bloc de alimentare	buc	5,000
25	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
26	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200
27	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040

11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, (ЩС)	buc	1,000
12	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000
13	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	13,000
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, (Щ Комп)	buc	1,000
15	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000
16	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	13,000
17	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (instalati in ГПИИ)	buc	2,000
18	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalati in ГПИИ)	buc	1,000
19	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,080
20	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010
21	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
22	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,030
24	10-08-003-03	Bloc de alimentare	buc	5,000
25	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
26	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200
27	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040


28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,000
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,700
30	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,700
31	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	4,170
32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,050
33	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	12,530
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	10,800
35	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг	buc	80,000
36	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	14,000
37	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,080
38	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	1,000
39	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000
40	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000
41	33410012-06	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	108,000
42	33410012-27	Corp de iluminat LPO 01-2*18	buc	1,000

43	33410013-16	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18W	buc	4,000
44	3341054-1	Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54 1x18W	buc	4,000
45	3340025-01	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc	3,000
46	3340213-05	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	455,000
47	33400201-01	Lampi luminescente compacte Gx24g-1x18 ,220V,18W, E27	buc	4,000
48	336027-04	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	10,000
49	336027-07	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	20,000
50	336028-05	Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa , 220V, 16A, IP44	buc	4,000
51	336029-07	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare , 250V, 16A	buc	200,000
52	3370023-4	Cutie de ramificare	buc	85,000
53	3370005	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	235,000
54	3331017-7	Conductor ПБ1 6,0mm <sup>2</sup>	m	350,000
55	3331017-25	Conductor ПБ1 2,5mm <sup>2</sup>	m	1 250,000
56	3331017-06	Conductor ПБ1 4,0mm <sup>2</sup>	m	175,000
57	33321124-03	Cablu ББГур 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	400,000
58	33321124-28	Cablu ББГур 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	230,000
59	33321124-04	Cablu ББГур 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	450,000
60	441000-1601	Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41	m	1 470,000
61	441000-1603	Teava gofrata cu intindere ПВХ d=32mm CTG20-32-K41	m	70,000
		Capitolul 3. Utilaj		
62	5550087-05	Dulap de distributie ЦРВ-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (ЩО)	buc	1,000
63	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000

64	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000
65	5550087-09	Dulap de distributie ШПВ-363-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (ЩС)	buc	1,000
66	555-100011-4	-Intreruptor ВИ32/3/40, 40A	buc	1,000
67	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	3,000
68	5550237-13	-Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	8,000
69	5550237-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	2,000
70	5550087-14	Dulap de distributie ШПВ-723-1 36 УХЛ3 IP31, 540x600x120 (ЩКомп)	buc	1,000
71	555-100011-4	-Intreruptor ВИ32/3/40, 40A	buc	1,000
72	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	13,000
73	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32C (instalat in ГПИ)	buc	2,000
74	5550243-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in ГПИ)	buc	1,000
75	33050505-2	Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) АWEx LE 58/3	buc	5,000
76	5550237-6	Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,000
77	3370313-24	Contactator КМН-34062, 40A, 380В/АС, IP54	buc	1,000
78	33410001-16	Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" rosu	buc	1,000

Proiectant

Sef interimar SC GCD



Spancasiu Dumitru

Președintele  
de lucru



Nicolae Gorbun