

**Reparatia capitala a unor
incaperi in Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu", din str.Șt.cel
Mare și Sfint nr.81 , mun.Balti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14.05-D/19-2-1-1
Lucrari de reparatie si constructie**

Valoarea de deviz 1 277 100,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14.05-D/19-2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 643,634	57,66	152 431,94
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 353,786	57,66	78 059,31
3.	7123010010200	Betonist	h-om	67,400	57,66	3 886,29
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	215,795	57,66	12 442,74
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	368,106	57,66	21 224,99
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,060	57,66	1 214,32
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,360	57,66	885,66
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	245,550	57,66	14 158,41
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	317,053	57,66	18 281,27
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,392	57,66	1 637,08
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 949,003	57,66	112 379,51
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	302,736	57,66	17 455,76
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,757	57,66	331,95
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,768	57,66	1 601,11
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,861	57,66	1 894,76
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,000	57,66	864,90
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	283,487	57,66	16 345,86
18.	7422010060100	Timplar	h-om	376,933	57,66	21 733,96
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	878,934	57,66	50 679,33
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	263,267	57,66	15 179,97
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,773	57,66	159,89
22.	9310060119900	Минчитор	h-om	40,187	57,66	2 317,18
23.	9312040019600	Sapator	h-om	4,155	57,66	239,58
		Total manopera				545 405,77

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	25,518	2,90	74,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	23,861	8,33	198,76
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,440	630,00	907,20

4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 10-20 mm	m3	3,047	280,00	853,16
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,494	280,00	138,32
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,655	250,00	163,75
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	44,825	250,00	11 206,25
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,538	250,00	134,50
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,693	250,00	173,25
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	140,171	5,00	700,86
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,303	3 166,67	959,50
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,739	3 166,67	2 340,17
13.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,220	3 166,67	696,67
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma}$ = 44mm calit II	m3	0,125	3 166,67	395,83
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,099	3 166,67	313,50
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	3 166,67	31,67
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,967	3 166,67	3 062,17
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,204	3 166,67	646,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 209,920	0,01	22,10
20.	2010237318750	Distantieri	buc	47,442	0,10	4,74
21.	20301129381001	Ferestre din aluminiu F-1	m2	1,800	1 350,00	2 430,00
22.	20301129477351	Plinte de stejar sau fag- Дер. плинтус Н-50mm	m	140,148	8,50	1 191,26
23.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	20,453	12,50	255,66
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	0,663	0,80	0,53
25.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	274,800	0,30	82,44
26.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,768	25,00	44,20
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,743	29,00	50,54
28.	2320166200729	Parchetin	l	32,910	19,00	625,29
29.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,040	14,50	15,08
30.	2320187315789	Decofrol	kg	2,904	15,00	43,56
31.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii -acoperis	kg	2,683	19,00	50,98
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	16,00	8,00
33.	2413217300010	Cleme	buc	3,315	35,44	117,48
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400	14,35	5,74
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,130	33,00	103,29
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,520	75,00	1 238,98
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	314,415	10,50	3 301,36
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,973	35,00	244,06
39.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	491,280	28,00	13 755,84
40.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	433,950	28,00	12 150,60
41.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0,42
42.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	124,177	30,00	3 725,31
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	1,125	35,00	39,38

		80				
44.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,968	25,00	174,20
45.	24302261000001	Fuga	kg	29,520	13,20	389,66
46.	2430226100700	Grund alchidic	kg	82,784	22,00	1 821,25
47.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,487	22,00	76,71
48.	2430226101010	Grund cu cuart -грунтовка бетоноконт	kg	869,881	20,50	17 832,57
49.	24302261010101	Grund cu cuart -грунтовка PRIMER	kg	24,277	24,54	595,76
50.	24302261010102	Grund cu cuart -Betonogrun	kg	3,237	20,50	66,36
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,035	20,50	0,72
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,032	15,00	60,48
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,309	15,00	49,63
54.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	117,278	10,00	1 172,78
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,109	15,00	1,64
56.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,250	12,50	28,12
57.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,492	21,00	10,33
58.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	82,784	21,00	1 738,46
59.	2451427308669	Ceara parchet	kg	32,910	29,00	954,39
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	314,415	2,20	691,70
61.	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	14,112	2,30	32,46
62.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	59,400	2,30	136,62
63.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	88,234	2,30	202,94
64.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,305	5,50	1,68
65.	2521302602900	Placi termoizolante cu vata minerala Y135kg/m3,b=150mm)	m2	0,414	159,25	65,93
66.	25213026029071	Placi termoizolante, (Polisteren extrudat b=50mm)	m2	12,920	79,10	1 021,97
67.	25213026029091	Placi(Polisteren extrudat b=50mm)	m2	3,939	79,10	311,57
68.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	88,992	12,00	1 067,90
69.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	31,579	13,00	410,53
70.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	0,945	7,50	7,09
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 323,042	6,70	15 564,39
72.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,112	590,00	66,08
73.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,800	3,30	15,84
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 904,270	1,50	20 856,42
75.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	218,463	1,50	327,69
76.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 079,100	0,01	10,79
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	151,437	2,10	318,03
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 966,154	2,00	29 932,30
79.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	71,791	104,17	7 478,46
80.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie exterior	m2	29,561	112,50	3 325,61
81.	2662102701000	Placi ghips-carton b=12,5mm	m2	0,422	80,83	34,11
82.	26631021000001 25	Beton marfa clasa Bc15/M150	m3	16,040	950,00	15 238,00
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,160	590,00	94,40

84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	398,520	2,20	876,75
85.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,318	38,00	50,08
86.	26701122040511	Placi din laminat -Покрытия из ламината, $\delta=10\text{mm}$ "насухо"	m2	23,861	131,24	3 131,52
87.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	433,950	0,50	216,98
88.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	969,271	0,50	484,64
89.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,508	9,80	14,78
90.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata - (Tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ cu culoare alba)	m2	25,877	79,17	2 048,68
91.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	13,501	14,20	191,71
92.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass, d 100mm	m	6,962	110,00	765,82
93.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass , d 150mm	m	6,922	95,00	657,59
94.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 408,825	12,50	17 610,31
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,614	12,50	7,67
96.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm-	kg	0,152	13,00	1,98
97.	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm-AIII D10	kg	5,084	12,50	63,55
98.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	7,878	3,85	30,33
99.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,369	21,00	7,75
100.	2710703520285	Profil de suport	m	0,884	19,00	16,80
101.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,090	91,67	558,27
102.	27321036463001	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan -(Capac, $L=220\text{mm}$, (tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ cu culoare alba))	m2	3,321	79,17	262,92
103.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,013	16,00	176,21
104.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,630	16,00	58,08
105.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,567	16,00	313,07
106.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	29,975	16,00	479,60
107.	2743123549025	Baghete din aluminiu для плитки	m	687,750	4,60	3 163,65
108.	27752763098865021	Confectii metalice inglobate in beton-труба кв.100x6,полоса 300x10,уголок 75x5)	kg	414,550	12,50	5 181,88
109.	277527630988650211	Confectii metalice inglobate in beton-труба кв.40x4,полоса 60x5,bulan M10,piulita M10,saiba M10	kg	476,020	12,50	5 950,25
110.	277527630988650212	Confectii metalice inglobate in beton- арматура А-III д16, А-I д6	kg	210,680	12,50	2 633,50
111.	281123630490311	(Panouri de perete SANDWICH cu umplutura din vata minerala (Antifoc), $\delta=100\text{mm}$)	m2	28,366	437,50	12 410,12
	28112363049031	Panouri de acoperis SANDWICH cu	m2	12,485	462,50	5 774,31

112.	2	umplutura din vata minerala (Antifoc), δ =100mm				
113.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,830	10,50	19,21
114.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) - balustrada inox ,h=900mm	m	13,000	700,00	9 100,00
115.	28121063057141 1	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) - balustrada inox (inox h=900mm)	m	32,000	700,00	22 400,00
116.	28121063060523 1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Дверь Д-2,3,6(interior))	m2	4,470	1 500,00	6 705,00
117.	28121063060523 2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Дверь Д-1,4,5(interior))	m2	10,790	1 510,00	16 292,90
118.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,536	14,00	49,50
119.	2873122004100	Plase sudate Plasa AI-6 pas 150x150	kg	30,684	13,00	398,89
120.	28731220041002	Plase sudate - Ap-pa AI d6	kg	124,028	13,00	1 612,36
121.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	227,810	12,50	2 847,62
122.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,694	14,00	191,72
123.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,700	41,50	112,05
124.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,506	41,50	228,50
125.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,800	14,00	109,20
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4 001,840	0,10	400,19
127.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,657	30,00	49,71
128.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	25,988	0,80	20,79
129.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,508	0,20	1,30
130.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	274,800	0,10	27,48
131.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	83,430	1,50	125,15
132.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	120,150	0,50	60,08
133.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	36,720	1,50	55,08
134.	2874115837745	Suruburi	buc	65,920	0,22	14,50
135.	28741163125001	Elemente liniare -багеты из плитки	m	41,126	12,50	514,07
	2874125886734	Nituri POP	buc	112,508	0,65	73,13

136.						
137.	2874136313300	Diblu din metal	buc	23,200	1,80	41,76
138.	28741363133001011	Diblu din metal,- Ancora M8x85mm	buc	10,000	2,50	25,00
139.	2874136313300121	Diblu din metal, Анкер M16 ,L=150mm	buc	12,000	2,50	30,00
140.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	94,536	1,05	99,26
141.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,120	14,00	43,68
142.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,316	42,00	97,27
143.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,318	42,00	55,36
144.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,315	86,00	285,09
145.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,657	86,00	142,50
146.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,657	42,00	69,59
147.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,318	86,00	113,35
148.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	9,229	30,00	276,87
149.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	7,425	19,00	141,07
150.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	329,100	0,50	164,55
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,369	0,01	0,30
152.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	129,193	0,01	1,24
153.	4100126202818	Apa	m3	1,505	0,01	0,02
154.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	212,925	0,50	106,44
		Total materiale de constructii				310 928,55

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	230,00	1,15
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,156	230,00	35,88
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5 096,000	0,90	4 586,40
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,435	245,40	106,75
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,781	10,00	17,81
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,631	10,00	216,31
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,663	185,00	677,66
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,359	10,00	3,59
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,239	25,00	5,97
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,735	15,00	190,96
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,296	15,00	4,44

12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	649,791	2,00	1 299,59
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,062	25,00	1,55
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,228	15,00	93,42
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,420	15,00	6,30
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,920	25,00	48,00
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,435	15,00	6,53
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,227	35,00	7,95
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	118,353	2,00	236,71
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,520	0,40	4,61
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,019	25,00	0,47
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,343	25,00	8,58
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,500	35,00	87,50
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,700	230,00	621,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,898	200,00	3 779,60
Total utilaje de constructii						12 048,73

Total	lei	868 383,05
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	122 716,30
Transportarea materialelor	4 %	12 437,14
TOTAL		1 003 536,49
Cheltuieli de regie	5 %	50 176,83
TOTAL		1 053 713,32
Beneficiu de deviz	1 %	10 537,13
TOTAL		1 064 250,45
TVA	20 %	212 850,09
Total deviz:		1 277 100,54



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala a unor
incaperi in Liceul Teoretic "Mihai
Eminescu", din str.Șt.cel Mare și Sfint
nr.81 , mun.Balti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14.05-D/19-2-1-1

Lucrari de reparatie si constructie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie						
1.1. Demontarea constructiilor						
1.1.1. Demontarea constructiilor (coridor,cabinet educatie fixica,tambur)						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Расчистка старых набелов потолков)	m2			15,67
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Очистка от штукатурки)	m2			15,67
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка проемов)	m3			228,56
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных полов)	m3			140,69
						140,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бетонного плитуса)	m			14,57
						14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demolarea minii curente din metal-lemn)	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demolarea minii curente din metal)	m2			54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
9	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)	t			64,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 166,67	9,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	10,50	0,26
10	TRI1AAO4C3	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t			31,66
	9310060119900	Минчиктор	h-om	0,5490	57,66	31,66
11	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t			51,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2			48,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,67	1,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 166,67	1,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 166,67	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	14,00	0,21
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,90	9,00
1.1.2. Demontarea constructiilor (sala de sport)						
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Расчистка старых набелов потолков)	m2			15,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Очистка от штукатурки)	m2			15,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea spalier gimnastica-16buc)	m2			54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
16	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Demontarea	kg			3,68

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri de baschet-11buc)				3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	14,35	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки окон 5,3x5,45м-9 шт.)	m2			54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,4700	57,66	27,10
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки радиаторов)	m2			54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,4700	57,66	27,10
19	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки колонн)	m2			54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,4700	57,66	27,10
20	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (Окончательная отделка - вощением и полировкой полов)	m2			25,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	29,00	1,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,50	0,25
21	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demolarea grilajelor de ventilare)	m2			54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,4700	57,66	27,10
22	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)	t			64,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,6700	57,66	38,63
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 166,67	9,53
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	10,50	0,26
23	TRI1AAO4C3	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t			31,66
	9310060119900	Минчитор	h-om	0,5490	57,66	31,66
24	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t			51,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
1.2. Lucrari de reparatie						
1.2.1. Pereti (Consolidarea golului Cg-1 -1buc)						
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия- ар-ра А-III д16,А-I д6)	kg			24,44
						11,53

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	277527630988650 212	Confectii metalice inglobate in beton- ap-pa A-III d16,A-I d6	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,50	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,04
26	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий под анкер)	buc			11,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
27	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 310,59 380,56
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,50	468,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	250,00	192,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	197,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,01	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	185,00	51,80
1.2.2. Pereti (Captusiala C-1 -10buc, C-2 -4buc)						
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия - труба кв.40x4,полоса 60x5,булан M10,пиулта M10,saiba M10)	kg			24,44 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	277527630988650 211	Confectii metalice inglobate in beton- труба кв.40x4,полоса 60x5,булан M10,пиулта M10,saiba M10	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,50	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,04
29	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий под анкер)	buc			11,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
30	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M8x85mm)	buc			11,15 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631330010 11	Diblu din metal,- Ancora M8x85mm	buc	1,0000	2,50	2,50
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			803,06 371,31

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,79
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,00	11,54
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 058,43
						1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,00	105,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 166,67	30,45
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 166,67	2 944,39
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200	3 166,67	380,61
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	33,00	99,32
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii -acoperis	kg	2,5800	19,00	49,02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,80	14,21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	230,00	34,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,74
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			278,82
						49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	230,00	1,11
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,31
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями)	m2			70,42
						57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,00	2,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	10,00	1,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
35	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Заложение приема)	m3			891,69
						214,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,32
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	630,00	567,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	590,00	41,30
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	590,00	59,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
36	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			16,64
						3,64

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm-AIII D10	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевых уголков обрамления)	m			20,71
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu для плитки	m	1,0500	4,60	4,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
1.2.3. Fasada						
38	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri de perete SANDWICH cu umplutura din vata minerala (Antifoc), δ =100mm)	m2			620,88
						78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630490311	(Panouri de perete SANDWICH cu umplutura din vata minerala (Antifoc), δ =100mm)	m2	1,0200	437,50	459,63
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	12,00	39,55
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,50	4,64
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	230,00	23,00
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox h=900mm)	m			756,89
						51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) - balustrada inox ,h=900mm	m	1,0000	700,00	700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,01	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,50	2,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,90	0,58
1.2.4. Acoperis						
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri de acoperis SANDWICH cu umplutura din vata minerala (Antifoc), δ =100mm)	m2			622,61
						86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490312	Panouri de acoperis SANDWICH cu umplutura din vata minerala (Antifoc), δ =100mm	m2	1,0200	462,50	481,19
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	13,00	34,21
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,50	4,59
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,53
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
41	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe	m2			185,37

1	2	3	4	5	6	7
		pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ cu culoare alba)				69,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata - (Tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ cu culoare alba)	m2	1,1500	79,17	95,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,20	8,95
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	19,00	6,58
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,50	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d 150mm	m			204,38
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass , d 150mm	m	1,0500	95,00	102,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,82
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	86,00	17,71
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	42,00	8,65
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,22	2,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , d 100mm	m			251,14
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass, d 100mm	m	1,0500	110,00	117,82
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	86,00	43,86
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,44	18,07
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	86,00	21,92
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
44	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice(Capac L=220mm,lacramar L=100mm(tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ cu culoare alba))	m2			173,11
						69,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,43
	27321036463001	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan - (Capac, L=220mm,(tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ cu culoare alba))	m2	1,1500	79,17	95,61
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,80	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.2.5. Pardosele (Sala de sport -655,2m2)						
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			70,42
						57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,00	2,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	10,00	1,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
1.2.6. Pardosele (Debara -3,4m2)						

1	2	3	4	5	6	7
46	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			468,53 98,03
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	57,66	86,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	250,00	62,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 10-20 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
47	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)	m3			1 243,85 259,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,59
	2663102100000125	Beton marfa clasa Bc15/M150	m3	1,0200	950,00	978,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2			71,07 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	2,00	0,24
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2			265,21 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,17	107,29
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,20	3,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
1.2.7. Pardosele (Cabinet educatie fizica -22,5m2)						
50	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			469,04 98,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	57,66	86,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,52
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	250,00	63,04
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 10-20 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)	kg			15,23 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate Plasa AI-6 pas 150x150	kg	1,0100	13,00	13,13
	271060210000011	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm-	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	185,00	0,11
52	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)	m3			1 243,97
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000125	Beton marfa clasa Bc15/M150	m3	1,0200	950,00	978,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2			71,05
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	2,00	0,24
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ,б=10mm"насухо")	m2			234,78
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26701122040511	Placi din laminat -Полы из ламината ,б=10mm"насухо"	m2	1,0500	131,24	139,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,50	11,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.2.8. Pardosele (Coridor,tambur,treptele scarii-58,5m2)						
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка пола -PRIMER)	m2			18,28
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261010101	Grund cu quart -грунтовка PRIMER	kg	0,4150	24,54	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2			265,21
						144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,17	107,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,20	3,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
1.2.9. Pardosele (Incapere deridicatoare -7,8m2)						
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			16,61

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка пола -Betonogrunt)				8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261010102	Grund cu quart -Betonogrunt	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2			71,06
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	2,00	0,24
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой 0,5см слоя из раствора добавлять)	m2			11,95
						6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	1,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,00	0,00
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2			265,21
						144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,17	107,29
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,20	3,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
1.2.10. Podele						
61	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Дер.плинтус H=50мм)	m			50,36
						40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	20301129477351	Plinte de stejar sau fag- Дер. плинтус H-50мм	m	1,0200	8,50	8,67
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
62	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керам. плитки на клею, h=150mm)	m			46,07
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125001	Elemente liniare -багеты из плитки	m	1,0200	12,50	13,39
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0,3500	2,30	0,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2			71,06 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	2,00	0,24
1.2.11. Tavan						
64	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Tavan din gipsacarton b=12,5mm cu vata minerala Y135kg/m3,b=150mm)	m2			472,15 127,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	127,00
	2662102701000	Placi ghips-carton b=12,5mm	m2	1,0500	80,83	85,27
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,00	19,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,00
	2521302602900	Placi termoizolante cu vata minerala Y135kg/m3,b=150mm)	m2	1,0300	159,25	164,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	7,50	17,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,50	4,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,50	1,80
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,18
1.2.12. Finisarea interioara(Sala de sport)						
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка потолка -бетоноконтант)	m2			16,60 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart -грунтовка бетоноконтант	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2			19,23 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
67	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului(Шпатлевание потолка)	m2			52,48 37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2			3,33 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2			43,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтакт)	m2			16,60 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart -грунтовка бетоноконтакт	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
71	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка стен по мет.сетке, толщ.30мм)	m2			192,34 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,00	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,01	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	250,00	9,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,01	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	12,50	4,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,50	29,37
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,00	0,01
72	CF15A K=0,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен)	m2			60,67 49,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	7,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,00	0,01
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2			19,23 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
74	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			51,90 36,90

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,33
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
76	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2			49,20
						34,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
1.2.13. Finisarea interioara(Debara)						
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг")	m2			230,53
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	91,67	96,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтакт)	m2			16,61
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart -грунтовка бетоноконтакт	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
79	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен ,б=30мм)	m2			182,02
						147,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	25,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	23,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,00	0,02
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2			19,23
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
81	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			51,90

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)				36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,33
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
83	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2			49,20
						34,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
1.2.14. Finisarea interioara(Cabinet educatie fizica,coridor,tambur)						
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг")	m2			230,53
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	91,67	96,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка потолка -бетоноконтакт)	m2			16,60
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart -грунтовка бетоноконтакт	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2			19,23
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
87	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului(Шпатлевание потолка)	m2			52,48
						37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2			3,33

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2			43,54
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтант)	m2			16,60
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart -грунтовка бетоноконтант	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
91	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен,б=30мм)	m2			182,02
						147,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	25,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	23,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,00	0,02
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2			19,23
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
93	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			51,90
						36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,33
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
95	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2			49,20
						34,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
1.2.15. Finisarea interioara(Incapere deridicatoare)						
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтант)	m2			16,60
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart -грунтовка бетоноконтант	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
97	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен,б=30мм)	m2			182,02
						147,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	25,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	23,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,00	0,02
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2			19,23
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
99	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			51,90
						36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,33
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
101	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2			49,20
						34,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
1.2.16. Usi si ferestre						
102	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu	m2			1 471,22
						63,43

1	2	3	4	5	6	7
		cu bariera termica, sticluire termopan F-1)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	20301129381001	Ferestre din aluminiu F-1	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	15,00	3,71
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь Д-2,3,6(interior)	m2			1 595,90
						54,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	281210630605231	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Дверь Д-2,3,6(interior)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
104	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь Д-1,4,5(interior)	m2			1 616,27
						61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	281210630605232	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Дверь Д-1,4,5(interior)	m2	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.2.17. Rama metalic E, D , 5						
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия - труба кв.100х6,полоса 300х10,уголок 75х5)	kg			24,44
						11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	277527630988650	Confectii metalice inglobate in beton- труба кв.100х6,полоса 300х10,уголок 75х5)	kg	1,0000	12,50	12,50
	21					
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,50	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,04
106	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер M16 ,L=150mm)	buc			11,15
						8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631330012	Diblu din metal, Анкер M16 ,L=150mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	1					
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			803,09
						371,30

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,00	11,57
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		1.2.18. Plan la cota 0,000 intrarea principala				
108	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Piatra sparta M400 (10- 20))	m3			468,52 98,02
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	250,00	62,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 10-20 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки AI d6 150x150)	kg			16,09 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041002	Plase sudate - Ap-pa AI d6	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	185,00	0,11
110	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)	m3			1 290,43 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000012 5	Beton marfa clasa Bc15/M150	m3	1,0200	950,00	978,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	185,00	46,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
111	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок)	m2			181,62 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	63,33
112	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior)	m2			273,79 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie exterior	m2	1,0300	112,50	115,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,20	3,96
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
113	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox h=900mm)	m			756,89
						51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281210630571411	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) - balustrada inox (inox h=900mm)	m	1,0000	700,00	700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,01	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,50	2,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,90	0,58
114	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul gurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polisteren extrudat b=50mm)	m2			245,54
						121,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,30	8,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,30	13,01
	25213026029071	Placi termoizolante, (Polisteren extrudat b=50mm)	m2	0,8200	79,10	65,51
	25213026029091	Placi(Polisteren extrudat b=50mm)	m2	0,2500	79,10	19,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	3,85	1,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,05	6,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
115	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Demontarea balustradei de inox h=900mm)	m			64,68
						64,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
116	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demontarea rampei)	m3			274,22
						197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,01	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	245,40	71,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
117	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea de pavaj)	m2			53,45
						53,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Formular Nr.7
WinCmeta

**Reparatia capitala a unor
incaperi in Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu", din str.Șt.cel
Mare și Sfint nr.81 , mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14.05-D/19-2-1-1
Lucrari de reparatie si constructie

Valoarea de deviz 1 277 100,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Lucrari de reparatie**1.1. Demontarea constructiilor****1.1.1. Demontarea constructiilor
(coridor,cabinet educatie
fixica,tambur)**

1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Расчистка старых набелов потолков)	m2	65,80	15,67 15,57	1 030,99 1 024,38
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Очистка от штукатурки)	m2	217,40	15,67 15,57	3 406,37 3 384,52
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка проемов)	m3	1,70	228,56 227,76	388,55 387,19
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей)	m2	12,41	24,22 24,22	300,52 300,52
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных полов)	m3	3,38	140,69 140,69	475,52 475,52
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бетонного плитуса)	m	38,40	14,57 14,42	559,31 553,54
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demolarea minii curente din metal-lemn)	m2	3,20	54,20 54,20	173,44 173,44
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demolarea minii curente din metal)	m2	18,18	54,20 54,20	985,40 985,40
9	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea	t	25,00	64,54 54,78	1 613,48 1 369,42

1	2	3	4	5	6	7
		si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)				
10	TRI1AAO4 C3	Incarcatea materialelor din grupa A- usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	25,00	31,66 31,66	791,38 791,38
11	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t	25,00	51,60 0,00	1 290,00 0,00
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	509,60	48,56 34,60	24 746,04 17 630,12
<i>Total</i>			lei			35 761,00
Total Demontarea constructiilor (coridor,cabinet educatie fixica,tambur) Inclusiv salariu						35 761,00 27 075,43
1.1.2. Demontarea constructiilor (sala de sport)						
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Расчистка старых набелов потолков)	m2	1 164,80	15,67 15,57	18 250,90 18 133,84
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Очистка от штукатурки)	m2	599,50	15,67 15,57	9 393,39 9 333,14
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea spalier gimnastica-16buc)	m2	35,00	54,20 54,20	1 897,02 1 897,02
16	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Demontarea cosuri de baschet-11buc)	kg	500,00	3,68 3,46	1 841,04 1 729,80
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки окон 5,3x5,45м-9 шт.)	m2	260,00	54,20 54,20	14 092,10 14 092,10
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки радиаторов)	m2	54,60	54,20 54,20	2 959,34 2 959,34

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки колонн)	m2	26,00	54,20 54,20	1 409,22 1 409,22
20	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (Окончательная отделка - вощением и полировкой полов)	m2	658,20	25,71 23,06	16 924,95 15 180,72
21	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demolarea grilajelor de ventilare)	m2	4,80	54,20 54,20	260,16 260,16
22	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)	t	48,20	64,57 54,78	3 112,07 2 640,25
23	TRI1AAO4 C3	Incarcatea materialelor din grupa A- usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	48,20	31,66 31,66	1 525,80 1 525,80
24	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t	48,20	51,60 0,00	2 487,20 0,00
<i>Total</i>			lei			74 153,19
Total Demontarea constructiilor (sala de sport)						74 153,19
Inclusiv salariu						69 161,39
<i>Total</i>			lei			109 914,19
Total Demontarea constructiilor						109 914,19
Inclusiv salariu						96 236,82
1.2. Lucrari de reparatie						
1.2.1. Pereti (Consolidarea golului Cg-1 -1buc)						
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия- ар-ра А-III д16,А-I дб)	kg	210,68	24,44 11,53	5 149,65 2 429,56
26	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	8,00	11,53 11,53	92,26 92,26

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий под анкер)				
27	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,70	1 310,59 380,56	917,41 266,39
		<i>Total</i>	lei			6 159,32
		Total Pereti (Consolidarea golului Cg-1 -1buc)				6 159,32
		Inclusiv salariu				2 788,21
		1.2.2. Pereti (Captusiala C-1 -10buc, C-2 -4buc)				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия - труба кв.40x4,полоса 60x5,булан M10,пиулита M10,saiba M10)	kg	476,02	24,44 11,53	11 635,39 5 489,46
29	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий под анкер)	buc	10,00	11,53 11,53	115,32 115,32
30	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M8x85mm)	buc	10,00	11,15 8,65	111,49 86,49
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t	0,48	803,06 371,31	385,47 178,23
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	1,04	5 058,43 1 297,35	5 260,77 1 349,24
33	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	1,04	278,82 49,01	289,97 50,97
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2	34,67	70,42 57,66	2 441,46 1 999,07

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями)				
35	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Заложение приема)	m3	1,60	891,69 214,49	1 426,71 343,19
36	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10)	kg	4,96	16,64 3,64	82,54 18,04
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевых уголков обрамления)	m	655,00	20,71 14,99	13 564,46 9 819,50
		<i>Total</i>	lei			35 313,58
		Total Pereti (Captusiala C-1 -10buc, C-2 -4buc)				35 313,58
		Inclusiv salariu				19 449,51
		1.2.3. Fasada				
38	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri de perete SANDWICH cu umplutura din vata minerala (Antifoc),δ=100mm)	m2	27,00	620,88 78,99	16 763,76 2 132,85
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox h=900mm)	m	13,00	756,89 51,89	9 839,57 674,62
		<i>Total</i>	lei			26 603,33
		Total Fasada				26 603,33
		Inclusiv salariu				2 807,47
		1.2.4. Acoperis				
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri de acoperis SANDWICH cu umplutura din vata minerala (Antifoc),δ=100mm)	m2	12,00	622,61 86,49	7 471,28 1 037,88
41	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	21,43	185,37	3 972,56

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata,6=0,45mm cu culoare alba)			69,19	1 482,79
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d 150mm	m	6,40	204,38	1 308,06
					17,30	110,71
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , d 100mm	m	6,50	251,14	1 632,43
					20,18	131,18
44	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice(Capac L=220mm,lacramar L=100mm(tabla zincata,6=0,45mm cu culoare alba))	m2	2,75	173,11	476,06
					69,19	190,28
		<i>Total</i>	lei			14 860,39
		Total Acoperis Inclusiv salariu				14 860,39 2 952,84
		1.2.5. Pardosele (Sala de sport -655,2m2)				
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	655,20	70,42	46 139,18
					57,66	37 778,83
		<i>Total</i>	lei			46 139,18
		Total Pardosele (Sala de sport -655,2m2) Inclusiv salariu				46 139,18 37 778,83
		1.2.6. Pardosele (Debara -3,4m2)				
46	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	0,34	468,53	159,30
					98,03	33,33
47	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)	m3	0,27	1 243,85	335,84
					259,70	70,12
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-	m2	3,40	71,07	241,63
					40,36	137,23

1	2	3	4	5	6	7
		песчанного раствора толщ.30мм)				
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2	3,40	265,21 144,15	901,71 490,11
		<i>Total</i>	lei			1 638,48
		Total Pardosele (Debara -3,4m2) Inclusiv salariu				1 638,48 730,79
		1.2.7. Pardosele (Cabinet educatie fizica -22,5m2)				
50	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	0,23	469,04 98,00	107,88 22,54
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)	kg	30,38	15,23 1,73	462,55 52,58
52	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)	m3	1,80	1 243,97 259,47	2 239,14 467,04
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2	22,50	71,05 40,36	1 598,67 908,15
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината ,б=10mm"насухо")	m2	22,50	234,78 74,96	5 282,61 1 686,55
		<i>Total</i>	lei			9 690,85
		Total Pardosele (Cabinet educatie fizica -22,5m2) Inclusiv salariu				9 690,85 3 136,86
		1.2.8. Pardosele (Coridor,tambur,treptele scarii-58,5m2)				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	58,50	18,28	1 069,46

1	2	3	4	5	6	7
		interioare (Грунтовка пола -PRIMER)			8,07	472,24
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2	58,50	265,21 144,15	15 515,02 8 432,78
		<i>Total</i>	lei			16 584,48
		Total Pardosele (Coridor,tambur,treptele scarii-58,5m2)				16 584,48
		Inclusiv salariu				8 905,02
		1.2.9. Pardosele (Incapere deridicatoire -7,8m2)				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка пола -Бетоногрунт)	m2	7,80	16,61 8,07	129,52 62,96
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2	7,80	71,06 40,36	554,30 314,82
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой 0,5см слоя из раствора добавлять)	m2	7,80	11,95 6,92	93,23 53,96
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2	7,80	265,21 144,15	2 068,67 1 124,37
		<i>Total</i>	lei			2 845,72
		Total Pardosele (Incapere deridicatoire -7,8m2)				2 845,72
		Inclusiv salariu				1 556,11
		1.2.10. Podele				
61	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Дер.плинтус Н=50мм)	m	137,40	50,36 40,36	6 919,06 5 545,74

1	2	3	4	5	6	7
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керам. плитки на клею, h=150mm)	m	38,40	46,07 28,83	1 769,11 1 107,07
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2	2,45	71,06 40,36	174,10 98,89
<i>Total</i>			lei			8 862,27
Total Podele Inclusiv salariu						8 862,27 6 751,70
1.2.11. Tavan						
64	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Tavan din gipsacarton b=12,5mm cu vata minerala Y135kg/m3,b=150mm)	m2	0,40	472,15 127,00	188,86 50,80
<i>Total</i>			lei			188,86
Total Tavan Inclusiv salariu						188,86 50,80
1.2.12. Finisarea interioara(Sala de sport)						
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка потолка -бетоноконтант)	m2	1 164,80	16,60 8,07	19 341,39 9 402,73
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2	1 164,80	19,23 11,53	22 401,43 13 432,47
67	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului(Шпатлевание потолка)	m2	1 164,80	52,48 37,48	61 127,59 43 655,54
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	1 164,80	3,33 1,73	3 878,55 2 014,87
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	1 164,80	43,54 31,71	50 714,24 36 939,30

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками)				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтант)	m2	599,50	16,60 8,07	9 954,63 4 839,40
71	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка стен по мет.сетке, толщ.30мм)	m2	599,50	192,34 132,62	115 310,15 79 504,49
72	CF15A K=0,5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен)	m2	599,50	60,67 49,01	36 373,96 29 382,10
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 уложенная в р-р)	m2	599,50	19,23 11,53	11 529,58 6 913,43
74	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	599,50	51,90 36,90	31 115,51 22 122,99
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	599,50	3,33 1,73	1 996,22 1 037,02
76	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2	599,50	49,20 34,60	29 496,02 20 740,30
		Total	lei			393 239,27
		Total Finisarea interioara(Sala de sport)				393 239,27
		Inclusiv salariu				269 984,64
		1.2.13. Finisarea interioara(Debara)				

1	2	3	4	5	6	7
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг")	m2	3,40	230,53 126,85	783,80 431,30
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтант)	m2	28,00	16,61 8,07	464,94 226,03
79	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен ,б=30мм)	m2	28,00	182,02 147,03	5 096,62 4 116,93
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 уложенная в р-р)	m2	28,00	19,23 11,53	538,50 322,90
81	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	28,00	51,90 36,90	1 453,27 1 033,27
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	28,00	3,33 1,73	93,23 48,43
83	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2	28,00	49,20 34,60	1 377,63 968,69
<i>Total</i>			lei			9 807,99
Total Finisarea interioara(Debara)						9 807,99
Inclusiv salariu						7 147,55
1.2.14. Finisarea interioara(Cabinet educatie fizica,coridor,tambur)						
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг")	m2	2,40	230,53 126,85	553,28 304,45
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка потолка -бетоноконтант)	m2	63,40	16,60 8,07	1 052,75 511,79

1	2	3	4	5	6	7
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2	63,40	19,23 11,53	1 219,31 731,13
87	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului(Шпатлевание потолка)	m2	63,40	52,48 37,48	3 327,17 2 376,17
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	63,40	3,33 1,73	211,11 109,67
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	63,40	43,54 31,71	2 760,37 2 010,60
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтакт)	m2	217,40	16,60 8,07	3 609,90 1 754,94
91	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен,б=30мм)	m2	217,40	182,02 147,03	39 571,61 31 964,98
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2	217,40	19,23 11,53	4 181,04 2 507,06
93	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	217,40	51,90 36,90	11 283,59 8 022,58
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	217,40	3,33 1,73	723,89 376,06
95	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2	217,40	49,20 34,60	10 696,30 7 521,17

1	2	3	4	5	6	7
<i>Total</i>			lei			79 190,32
Total Finisarea interioara(Cabinet educatie fizica,coridor,tambur)						79 190,32
Inclusiv salariu						58 190,60
1.2.15. Finisarea interioara(Incapere deridicatoare)						
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -бетоноконтакт)	m2	23,00	16,60 8,07	381,91 185,67
97	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен,б=30мм)	m2	23,00	182,02 147,03	4 186,51 3 381,76
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 уложенная в р-р)	m2	23,00	19,23 11,53	442,34 265,24
99	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	23,00	51,90 36,90	1 193,76 848,76
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	23,00	3,33 1,73	76,59 39,79
101	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2	23,00	49,20 34,60	1 131,63 795,71
<i>Total</i>			lei			7 412,74
Total Finisarea interioara(Incapere deridicatoare)						7 412,74
Inclusiv salariu						5 516,93
1.2.16. Usi si ferestre						
102	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan F-1)	m2	1,80	1 471,22 63,43	2 648,19 114,17
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	4,47	1 595,90	7 133,67

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь Д-2,3,6(interior)			54,77	244,82
104	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь Д-1,4,5(interior)	m2	10,79	1 616,27 61,12	17 439,54 659,45
		<i>Total</i>	lei			27 221,40
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				27 221,40 1 018,44
		1.2.17. Rama metalic E, D , 5				
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия - труба кв.100х6,полоса 300х10,уголок 75х5)	kg	414,55	24,44 11,53	10 132,90 4 780,59
106	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер М16 ,L=150mm)	buc	12,00	11,15 8,65	133,79 103,79
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t	0,414	803,09 371,30	332,48 153,72
		<i>Total</i>	lei			10 599,17
		Total Rama metalic E, D , 5 Inclusiv salariu				10 599,17 5 038,10
		1.2.18. Plan la cota 0,000 intrarea principala				
108	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Piatra sparta M400 (10-20))	m3	2,20	468,52 98,02	1 030,75 215,65
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки А1 d6 150х150)	kg	122,80	16,09 2,59	1 975,68 318,63
110	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)	m3	13,50	1 290,43 259,47	17 420,84 3 502,85
111	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea	m2	24,20	181,62	4 395,14

1	2	3	4	5	6	7
		betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок)			98,02	2 372,13
112	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior)	m2	28,70	273,79	7 857,87
					144,15	4 137,10
113	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1.....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox h=900mm)	m	32,00	756,89	24 220,48
					51,89	1 660,61
114	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polisteren extrudat b=50mm)	m2	15,60	245,54	3 830,39
					121,72	1 898,86
115	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Demontarea balustradei de inox h=900mm)	m	3,00	64,68	194,04
					64,58	193,74
116	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demontarea rampei)	m3	1,50	274,22	411,33
					197,20	295,80
117	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea de pavaj)	m2	14,50	53,45	774,99
					53,05	769,18
		Total	lei			62 111,51
		Total Plan la cota 0,000 intrarea principala Inklusiv salariu				62 111,51
						15 364,55
		Total	lei			758 468,86
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				758 468,86
						449 168,95
		Total	lei			868 383,05
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				868 383,05
						545 405,77
		Total	lei			868 383,05
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			122 716,30
		Transportarea materialelor	4 %			12 437,14
		TOTAL				1 003 536,49
		Cheltuieli de regie	5 %			50 176,83
		TOTAL				1 053 713,32
		Beneficiu de deviz	1 %			10 537,13
		TOTAL				1 064 250,45
		TVA	20 %			212 850,10

1	2	3	4	5	6	7
						1 277 100,55
Total deviz:						545 405,77
Inclisiv salariu						

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

