

**Lucrari de pavare a teritoriului  
adiacent Liceului Teoretic  
Gratiesti, s.Gratiesti,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Lucrari de pavare**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8520		
	1421102200227	Pietris	m3	0,0008		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	4,3600		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,1800		
		<i>Total</i>				
2	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	64,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,4000		
		<i>Total</i>				
3	TsI50B5	Transportarea manualului demolat i cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	64,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,5120		
		<i>Total</i>				
<b>Total</b>						
<b>Total Lucrari de</b>						

1	2	3	4	5	6	7
<b>demolare</b>						
		<b>1.2. Pavaj vibropresat si bordura</b>				
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,8000		
		<i>Total</i>				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la bordure (gr.=100mm)	m3	3,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8610		
	1411122201660 1	Piatra sparta fr.5/ 20	m3	4,4850		
	4100126202818	Apa	m3	0,3900		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8190		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6380		
		<i>Total</i>				
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura vibropresata BR 100.30.18cm	m	48,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2150		
	7129020012800	Pavator	h-om	21,1640		
	2663102100001	Beton	m3	2,1645		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	140,4520		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3848		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare vibropresata dimensiuni 100.30.18	m	48,3405		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2886		
		<i>Total</i>				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	81,9000		

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm ( Bordura vibropresat BR 100.25.8cm)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2850		
	7129020012800	Pavator	h-om	36,0360		
	2663102100001	Beton	m3	3,6855		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	239,1480		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6552		
	2666122800285 -7	Bordura beton pentru trotuare vibropresata dimensiuni 100.25.8 cm	m	82,3095		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4914		
		<i>Total</i>				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm	m3	40,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,6000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,0000		
	4100126202818	Apa	m3	4,0000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,4000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,8000		
		<i>Total</i>				
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Nota; Pavaj vibropresat caramida gr.60mm	m2	400,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	404,9600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6400		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 560,0000		
	2661112800655 2	Pavaj vibropresat caramida gr.60mm	m2	406,0000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
<b>Total Pavaj vibropresat si bordura</b>						
Total						
<b>Total Lucrari generale</b>						
Total						
Asigurarea sociala						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu						
Total						
TVA						

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Ofertant**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.