

**Finalizarea lucrarilor de constructie a
Gradinitei de copii nr.3 din
com.Sipoteni etapa a VI-a**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Bloc I. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 272 925 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	403,268	52,57	21 199,799
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	126,315	52,57	6 640,380
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	259,702	52,57	13 652,533
4.	7123010010200	Betonist	h-om	87,120	52,57	4 579,899
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	115,636	52,57	6 078,985
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	276,912	52,57	14 557,264
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,245	52,57	854,000
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,376	52,57	230,046
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	166,576	52,57	8 756,900
10.	7422010060100	Timplar	h-om	23,112	52,57	1 214,997
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,550	52,57	1 185,454
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,583	52,57	11 333,198
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	216,512	52,57	11 382,036
Total manopera						101 666

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,085	170,00	14,450
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,626	170,00	1 466,420
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 094,000	0,01	10,940
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,200	1 050,00	5 460,000
5.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	179,588	0,45	80,815
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	185,980	8,33	1 549,213
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,600	57,00	148,200
8.	2416586105303s	Amorsa "Supraton"	kg	43,080	8,50	366,180
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	114,880	16,93	1 944,689
10.	24302261000001	Fuga	kg	16,410	18,00	295,380
11.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,524	19,10	181,908
12.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,950	19,10	37,245
13.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,672	3,90	2,621
14.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos	kg	29,496	3,90	115,034
15.	2462106109884c p	Aracet / clei pentru montarea baghetelor din penopolistiroil	kg	0,224	45,00	10,080

16.	2462106109925	Clei pentru covor PVC	kg	10,881	55,00	598,455
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,860	42,00	1 086,120
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	82,447	0,45	37,101
19.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	54,404	13,44	731,081
20.	2521106718391p	Baghete din penopolistirol	m	117,600	13,00	1 528,800
21.	2521106718393	Pervazuri la ferestre din mase plastice lat.=200	m	12,000	98,00	1 176,000
22.	2523116716345	Covor PVC / Linoleum 4 mm	m2	57,124	155,00	8 854,220
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri	m	255,778	0,50	127,889
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	189,640	6,25	1 185,250
25.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,850	3,80	22,230
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 842,000	1,50	4 263,000
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	206,880	2,95	610,296
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	49,230	14,54	715,657
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,390	1,64	0,640
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 356,265	1,64	2 224,275
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	296,111	5,50	1 628,611
32.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	94,965	1,64	155,743
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	37,196	0,15	5,579
34.	2661112800700p p	Placi de gresie ceramica / Porselonato	m2	56,341	83,33	4 694,896
35.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	114,284	21,00	2 399,964
36.	26631021000011 50	Beton B 150	m3	11,101	1 050,00	11 656,050
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	5,956	850,00	5 062,600
38.	26641021020101 кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	221,535	3,90	863,986
39.	2670112204400k	Plinte din gresie ceramica / керамические плитгуса	m	3,468	13,88	48,136
40.	2670112204400к	Plinte din gresie ceramica / Керамические плитгуса	m	56,202	13,88	780,084
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	143,600	5,00	718,000
42.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	100,025	7,50	750,188
43.	2710703520285	Profil de suport	m	239,451	5,45	1 305,008
44.	2743123549025c	Coltare din aluminiu	m	89,460	4,10	366,786
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	604,000	0,45	271,800
46.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 762,144	0,45	792,965
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,319	24,00	271,656
48.	4100126202818	Apa	m3	6,440	24,00	154,560
49.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,360	5,00	71,800
		Total materiale de constructii				66 845

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,448	25,00	11,200
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,230	25,00	155,750
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,399	25,00	359,975
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,759	15,00	41,385
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,936	335,73	314,243
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,650	218,67	142,136
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,673	21,36	78,455
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,422	52,08	74,058
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,192	12,00	2,304
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,144	12,00	61,728

11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,116	223,06	695,055
		Total utilaje de construcții				1 935

Total:

Cheltuieli directe	lei	170 446
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	22 875
Transportarea materialelor	8,00 %	5 348
Cheltuieli de regie	8,00 %	15 894
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 874
TVA	20,00 %	45 488

Total deviz:

272 925

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)