

**Капитальный ремонт здания
Администрации
Вулканештского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Монтаж внутренней электропроводки здания Администрации

Valoarea de deviz 136 932,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-02-149-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 4 (κ=1,32 к з/пл ЭМ как на работу на высоте и действ.уст.)	100 m	0,2500	2887,600 587,600	721,900 146,900
2	08-02-149-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 4 (κ=1,32 к з/пл ЭМ как на работу на высоте и действ.уст.)	100 m	5,6500	2323,600 587,600	13128,340 3319,940
3	08-02-149-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 4 (κ=1,32 к з/пл ЭМ как на работу на высоте и действ.уст.)	100 m	6,6000	1587,600 587,600	10478,160 3878,160
4	08-02-149-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 4 (κ=1,32 к з/пл ЭМ как на работу на высоте и действ.уст.)	100 m	0,6000	1017,600 587,600	610,560 352,560
5	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc	2,0000	660,320 60,320	1320,640 120,640
6	08-02-369-3	Светильник с лампами: LED	buc	141,0000	402,580 47,580	56763,780 6708,780
7	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	buc	80,0000	61,232 11,232	4898,560 898,560
8	08-03-575-1	Включатель	buc	48,0000	71,120 29,120	3413,760 1397,760

9	08-03-526-2	Автомат дифференциальный	buc	2,0000	460,520 60,320	921,040 120,640
10	08-03-526-2	Автоматический выключатель	buc	18,0000	90,520 60,320	1629,360 1085,760
11	08-02-369-3	Светильник LED	buc	6,0000	402,580 47,580	2415,480 285,480
		<i>Total</i>	Lei			96301,580
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			4120,916
		<i>Транспорт материалов</i>	3 %			2339,472
		<i>Прямые затраты</i>				102761,968
		<i>Накладные расходы</i>	38 %			6959,768
		<i>ИТОГО:</i>				109721,736
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			4388,870
		Total Монтажные работы Inclisiv salariu				114110,606 18315,180

		Total	Lei	114110,61
		TVA	20 %	22822,12
		Total deviz: Inclisiv salariu		136932,73 18315,18

Intocmit

Verificat

Нейковчен Н.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)