

**Reconstructia partiala a cladirii  
existente din s. Volintiri, cu  
numarul cadastral - 8537201.103,  
in Centrul de Afaceri pentru  
Micii Antreprenori**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7  
Sistem supraveghere video**

Valoarea de deviz 32 423,19 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>  |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-02-409-1                 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m | 0,50                                  | 1 964,366<br>1 251,166                | 982,183<br>625,583     |
| 2      | pret furnizor               | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm   | m     | 50,00                                 | 4,500<br>0,000                        | 225,000<br>0,000       |
| 3      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 15x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi dopuri, teuri)   | 100 m | 0,50                                  | 2 029,916<br>856,366                  | 1 014,958<br>428,183   |
| 4      | 10-08-019-01                | Cutie de ramificare pe perete   | buc   | 4,00                                  | 26,410<br>26,285                      | 105,640<br>105,140     |
| 5      | pret furnizor               | Cutie de conexiune 116x116x57 mm  | buc   | 4,00                                  | 6,500<br>0,000                        | 26,000<br>0,000        |
| 6      | 08-02-412-2                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,70                                  | 388,050<br>354,321                    | 271,635<br>248,025     |
| 7      | pret furnizor               | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG,   | m     | 70,00                                 | 13,600                                | 952,000                |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5    | 6                      | 7                               |
|----|---------------|--|----------|------|------------------------|---------------------------------|
|    |               | cat.5e, cu izolatie PVC fara halogeni UTP cat.5e   |          |      | 0,000                  | 0,000                           |
| 8  | 10-04-067-23  | Dispozitiv de videocontrol camera video  | buc      | 4,00 | 165,303<br>114,603     | 661,210<br>458,410              |
| 9  | 10-08-002-06  | Constructia pentru instalarea cam. video   | buc      | 4,00 | 27,599<br>18,399       | 110,398<br>73,598               |
| 10 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, mm, pina la 600x600x350  | buc      | 1,00 | 209,241<br>124,591     | 209,241<br>124,591              |
| 11 | 10-04-077-01  | Utilaj de centrala: Registrator video  | buc      | 1,00 | 2 096,341<br>1 776,866 | 2 096,341<br>1 776,866          |
| 12 | 10-04-101-10  | Utilaj de abonat utilaj divers: 3.5" HDD   | buc      | 1,00 | 83,020<br>52,570       | 83,020<br>52,570                |
| 13 | 10-04-101-10  | Utilaj divers: Comutator Switch Poe  | buc      | 1,00 | 83,020<br>52,570       | 83,020<br>52,570                |
| 14 | 10-04-101-10  | Utilaj abonat utilaj divers: Filtru de retea   | buc      | 1,00 | 83,020<br>52,570       | 83,020<br>52,570                |
| 15 | 10-08-016-01  | Monitor pe perete  | buc      | 1,00 | 105,390<br>105,140     | 105,390<br>105,140              |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei      |      |                        | 7 009,056                       |
|    |               | <i>Asigurari social medicale</i>   | 24,00 %  |      |                        | 984,779                         |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                        | 7 993,835                       |
|    |               | <i>Chelteli de transport</i>   | 5,00 %   |      |                        | 111,863                         |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                        | 8 105,698                       |
|    |               | <i>Evacuare ape pluviale</i>   | 2,00 %   |      |                        | 44,745                          |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                        | 8 150,443                       |
|    |               | <i>Cheltueli e regie</i>   | 50,00 %  |      |                        | 2 051,623                       |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                        | 10 202,066                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2,00 %   |      |                        | 204,041                         |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>   |          |      |                        | <b>10 406,107<br/>4 103,246</b> |
|    |               | <b>2. Costul utilajului</b>  |          |      |                        |                                 |
| 16 | pret furnizor | Camera video IP, exterior, de tip DS-2CD1053 GO-1-5Mpixeli cu Micro Sd 64Gb, Class 10 si suport de montare | buc      | 4,00 | 2 800,000<br>0,000     | 11 200,000<br>0,000             |

| 1  | 2                | 3   | 4      | 5    | 6                  | 7                  |
|----|------------------|---|--------|------|--------------------|--------------------|
| 17 | pret<br>furnizor | Dulap din metal 285 x 295x150<br>mm IP54  | buc    | 1,00 | 850,000<br>0,000   | 850,000<br>0,000   |
| 18 | pret<br>furnizor | Registrator video, 4-ch, min.<br>1xSATA interface H.265+, H.265,<br>H.264+, H.264 | buc    | 1,00 | 3 500,000<br>0,000 | 3 500,000<br>0,000 |
| 19 | pret<br>furnizor | 3.5" HDD SATA, 2.0TB, /256M/<br>6Gb/s/RV Sensor                                   | buc    | 1,00 | 1 500,000<br>0,000 | 1 500,000<br>0,000 |
| 20 | pret<br>furnizor | Comutator Switch Poe<br>4POE+2UPLINK  | buc    | 1,00 | 720,000<br>0,000   | 720,000<br>0,000   |
| 21 | pret<br>furnizor | Filtru retea 4 prize pentru montare<br>dulap                                      | buc    | 1,00 | 186,000<br>0,000   | 186,000<br>0,000   |
| 22 | pret<br>furnizor | Monitor de supraveghere   | set    | 1,00 | 3 800,000<br>0,000 | 3 800,000<br>0,000 |
|    |                  | <i>Total</i>  | Lei    |      |                    | 21 756,000         |
|    |                  | <i>Cheltueli achizitionare depozitare</i>   | 1,20 % |      |                    | 261,072            |
|    |                  | <b>Total Costul utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                               |        |      |                    | <b>22 017,072</b>  |

|  |  |  |     |  |                  |
|--|--|--|-----|--|------------------|
|  |  | Total                                    | Lei |  | 32 423,19        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |     |  | <b>32 423,19</b> |
|  |  |  |     |  | <b>4 103,25</b>  |

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria s. Volintiri, r. Stefan Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)