

Beneficiar: Intreprinderea de Stat pentru Sivicultura din Calarasi

26 august 2025

Amplasarea obiectivului: "Lucrărilor de pregătirea terenurilor în cadrul „Programul Național de Extindere și Reabilitarea a Pădurilor”

OFERTA COMERCIALA Nr.7

Primaria s.Cornova ,r-nul Ungheni

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Suprafața totala ha	Suprafața efectivă ha	PRET (LEI) Fara TVA	VALOARE (LEI) Fara TVA
1.	Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x2 m.					
2.	Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.					
3.	Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colec-tare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.					
4.	Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12º, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m. .	ha	6,71	4,47	11.830	79.379,30 lei
5.	Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12º, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.					
					TOTAL fara TVA: 79.379,30 lei	
					Inclusiv TVA: 15.875,86 lei	
					TOTAL incl. TVA: 95.255,16 lei	

1. Prețurile serviciilor mecanizate include: **motorina, diriginte de santier, Mecanismele necesare pentru executarea lucrarilor ofertate, Dislocarea mecanismelor.**

Director General
"Fraï Construct" SRL
Fraï Alexandru