

Lucrari de reparatie (asfaltare) a str.Stefan cel Mare si Sfint (de gospodaria cet.MoruzDorel pina la gospodarie cet.Cojuhari Feodora)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 798 812,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem rutier existent din beton asfaltic L=360 m, b=3,5m.				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,19	6 945,16 225,16	1 319,58 42,78
2	TsI51A1	Transportarea materialul decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	304,00	11,60 0,00	3 526,40 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285, h=15 cm	m3	189,00	646,80 56,76	122 245,20 10 727,64
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,756	10 866,27 0,00	8 214,90 0,00
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 260,00	171,96 4,73	216 673,38 5 959,80
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,378	10 864,92 0,00	4 106,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1 260,00	144,40 8,51	181 941,48 10 727,64
		<i>Total</i>	Lei			538 027,88
		Total Sistem rutier existent din beton asfaltic L=360 m, b=3,5m. Inklusiv salariu				538 027,88 27 457,86
		2. Acostamente				
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor din fundatii	100m2	3,60	156,00 0,00	561,60 0,00
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	50,27 3,00	18 097,64 1 079,58
		<i>Total</i>	Lei			18 659,24
		Total Acostamente Inklusiv salariu				18 659,24 1 079,58

	Total	Lei	556 687,12
	Inklusiv salariul	100 %	28 537,44
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	6 848,99
	Total		563 536,11
	Cheltueli de regie	12,5 %	70 442,01
	Total		633 978,12
	Beneficiu de deviz	5 %	31 698,91
	Total		665 677,03
	TVA	20 %	133 135,40
	Total deviz: Inklusiv salariu		798 812,43 28 537,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie (asfaltare) a str.Stefan cel Mare si Sfint (de gospodaria cet.MoruzDorel pina la gospodarie cet.Cojuhari Feodora(

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 798 812,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	113,40	94,60	10 727,64
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	176,40	94,60	16 687,44
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,8642	94,60	1 122,36
Total manopera						28 537,44

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	118,44	1 600,00	189 504,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	89,46	1 800,00	161 028,00
3.	1411122201646	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	38,367	320,00	12 277,44
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,36	320,00	14 515,20
5.	1411122201672	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	230,391	320,00	73 725,12
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,56	1 500,00	11 340,00
7.	23203226000401	Bitum	t	1,168	10 200,00	11 913,60
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,94	13,00	311,22
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,87	30,00	926,10
Total materiale de construcții						475 540,68

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3402	1 200,00	408,24
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,3248	500,00	5 162,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,84	400,00	2 736,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,402	400,00	26 560,80
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96	400,00	1 584,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,678	1 500,00	10 017,00
7.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,128	600,00	1 276,80
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,0528	500,00	3 526,40

9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1842	420,00	1 337,36
Total utilaje de construcții						52 609,00

Total	Lei	556 687,12
Inclusiv salariul	100 %	28 537,44
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	6 848,99
Total		563 536,11
Cheltueli de regie	12,5 %	70 442,01
Total		633 978,12
Beneficiu de deviz	5 %	31 698,91
Total		665 677,03
TVA	20 %	133 135,40

Total deviz: 798 812,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie (asfaltare) a
str.Stefan cel Mare si Sfint (de gospodaria
cet.MoruzDorel pina la gospodarie cet.Cojuhari
Feodora(**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem rutier existent din beton asfaltic L=360 m, b=3,5m.				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 945,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,16
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	600,00	6 720,00
		<i>Total</i>	Lei			1 319,58
2	TsI51A1	Transportarea materialul decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
		<i>Total</i>	Lei			3 526,40
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285, h=15 cm	m3			646,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Total</i>	Lei			122 245,20
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			10 866,27
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 200,00	10 506,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		<i>Total</i>	Lei			8 214,90
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			171,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,00	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		<i>Total</i>	Lei			216 673,38
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			10 864,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 200,00	10 504,92

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		<i>Total</i>	Lei			4 106,94
7	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			144,40 ----- 8,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	94,60	8,51
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 800,00	127,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	13,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	400,00	3,48
		<i>Total</i>	Lei			181 941,48
		2. Acostamente				
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor din fundatii	100m2			156,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	500,00	156,00
		<i>Total</i>	Lei			561,60
9	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,27 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			18 097,64

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.