

Investitor
ObiectServiciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor
Hidrometeorologice**Lucrari de termoizolare a unei portiuni de retea
termica, ce alimenteaza cu agent termic imobilele din
str. I.Radu, 29/4-8, mun Chisinau.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Lucrari de termoizolare.
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1.R=0,75m, L=140m. | | | | |
| 1 | RpIzD03 B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip P imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | | | 92,89 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,24 | 57,66 | 13,84 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 | 57,66 | 20,18 |
| | 268216261 1301 | Saltele din vata minerala sau vata sticle,cusute sau imbr.pe plasa de sirma | m2 | 1,018 | 55,00 | 57,67 |
| | 273411380 5762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,009 | 17,00 | 0,16 |
| | 273411380 5815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 | 17,00 | 0,72 |
| | 292214000 6705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,01 | 33,00 | 0,33 |
| 2 | IzI22A | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm | m2 | | | 47,67 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,234 | 57,66 | 13,49 |
| | 931006001 | Muncitor necalificat | h-om | 0,08 | 57,66 | 4,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|--|------|-------|--------|-------|
| | 9900 | | | | | |
| | 30211 | Ruberoïd | m2 | 1,22 | 22,00 | 27,65 |
| | 273411380 5578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,124 | 15,00 | 1,92 |
| 3 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: pelicula (folie) din PVC pe portiuni drepte | m2 | | | 39,50 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,14 | 57,66 | 8,07 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | 57,66 | 12,69 |
| | 000000512 | Pelicula (folie) PVC | m2 | 1,30 | 12,00 | 16,07 |
| | 273411380 5578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,124 | 15,00 | 1,92 |
| | 111110001 00135 | Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband) | kg | 0,049 | 15,00 | 0,76 |
| 4 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | | | 13,84 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,24 | 57,66 | 13,84 |
| 5 | RpIzD47 E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala | m2 | | | 34,02 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 | 57,66 | 33,44 |
| | 232014620 0700 | Petrol lampant | l | 0,01 | 15,00 | 0,15 |
| | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,02 | 5,00 | 0,10 |
| | 292214000 6705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,01 | 33,00 | 0,33 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 78,42 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 | 57,66 | 78,42 |
| 7 | TsI51C1 0 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta 30 km | t | | | 86,37 |
| | 341054000 0001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,434 | 199,00 | 86,37 |

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)