

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 289 033,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	430,5600	36,45	15 693,912
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1600	36,45	188,082
		Total manopera				15 881,99

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	180,0000	12,00	2 160,000
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,9200	265,00	32 308,800
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	396,0000	265,00	104 940,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	82,8000	265,00	21 942,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,8000	12,00	57,600
		Total materiale de construcții				161 408,40

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	29,3280	275,00	8 065,200
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,8820	275,00	1 892,550
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	59,1840	120,00	7 102,080
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	154,0800	105,00	16 178,400
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,9280	50,00	1 046,400
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	5,1120	125,00	639,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4800	125,00	60,000
8.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	21,6000	125,00	2 700,000
		Total utilaje de construcții				37 683,63

Total	Lei	214 974,0 2
Asigurari medicale si sociale	22,5 %	3 573,45
Total		218 547,4 7
Cheltuieli de regie	7 %	15 298,32
Total		233 845,7 9
Beneficiu de deviz	3 %	7 015,37

Total		240 861,1
TVA	20 %	48 172,22
Total deviz:		289 033,3
		8

Intocmit

Mur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L385 R1.1 Manoilesti - Cetireni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			159,500
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	275,00	159,50
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 472,056
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	36,45	203,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	265,00	304,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	265,00	1 457,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,00	30,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	125,00	37,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	125,00	8,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	105,00	224,70
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	120,00	98,64
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	275,00	106,70
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			323,944
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,45	62,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	275,00	261,25
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			371,160
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	275,00	11,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	50,00	10,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	125,00	0,62

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 289 033,38 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,4000	159,500	382,800
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	72,0000	2 472,056	177 988,032
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,0000	323,944	971,832
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	96,0000	371,160	35 631,360

	Total	Lei	214 974,02
	Asigurari medicale si sociale	22,5 %	3 573,45
	Total		218 547,47
	Cheltuieli de regie	7 %	15 298,32
	Total		233 845,79
	Beneficiu de deviz	3 %	7 015,37
	Total		240 861,16
	TVA	20 %	48 172,22
	Total deviz: Inclusiv salariu		289 033,38

Intocmit

Verificat



S.C.

THELDOTRO

S.R.L.

(prenumele)

(numele, semnatura, numele, prenumele)