

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Constructia sistemului de incalzire a retelor termice, a centralei termice, bloc combustibil solid gimnaziul sat.Holosnita raionul Soroca N06/19--EEF/IEI**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare</b> Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395x310x220 ЩМП-1	buc	1,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПБ1-16М1 16А	buc	1,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/25A/30mA	buc	1,00
4	10-02-016-06	Bloc de alimentare ИБП IMP-1025AP-1025BA/615W	buc	1,00
5	08-03-529-1	Regulator RVN (регулятор скорости для вентиляторов)	buc	2,00
6	08-03-593-4	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДСП44-19-005 Flagman F 840	100 buc	0,01
7	08-03-593-4	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДСП44-19-005 Flagman F EMI 840	100 buc	0,01
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДБО88-12-031 CDR MW 840	100 buc	0,03
9	507-0103	Lanterna cu acumulator IP44	buc	1,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,26
11	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu	100 m	1,67

1	2	3	4	5
		instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>		
12	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm <sup>2</sup> (tros)	100 m	0,80
13	590-4001	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	3,00
14	590-4002	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	124,00
15	590-40022	Cablu BBГНГ-LS-3*4	m	135,00
16	590-4006	Cablu BBГНГ-LS-5*1.5	m	11,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa c 3/K	100 buc	0,01
18	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01
19	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,45
20	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,35
21	08-03-573-4	Dular (главная заземляющая шина ШЗ-3/ГЗШ-8/шкаф 250*350*170мм)	buc	1,00
22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,00
23	10-01-038-08	Mini-canal ТМК1020	m	44,00
24	24567	Mini-canal ТМК 1020	m	44,00
25	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane	100 m	0,18
26	Pretul firmei	Canal metalic СКО-100x100x3mm L=2.5m	m	8,00
27	Pretul firmei	Canal metalic 60x60x3000mm	m	1,00
28	Pretul firmei	Canal metalic 60x100x3000mm	m	9,00
29	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,50
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,08

1	2	3	4	5
31	080263	Furtun din metalic P3-ЦХ-Ш Д15 мм	m	8,00
32	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 8,3 mm2 (tros)	100 m	0,80
33	Pretul firmei	Tros d-8,3mm оцинкованный	m	80,00
34	Pretul firmei	Manson K804Y3 натяжная	buc	8,00
35	Pretul firmei	Трубостойка K987Y3	buc	4,00
36	Pretul firmei	Подвес кабельный	buc	45,00
37	08-01-087-3	Constructii metalice (metize)	t	0,005
		<b>2. Utilaj</b>		
38	Pretul firmei	Automat AD12/2P/25A/30mA	buc	1,00
39	Pretul firmei	Bloc de alimentare ИБП IMP-1025AP-1025BA/615W	buc	1,00
40	Pretul firmei	Regulator RVN (регулятор скорости для вентиляторов)	buc	2,00
41	Pretul firmei	Dular (главная заземляющая шина ШЗ-3/ГЗШ-8/шкаф 250*350*170мм)	buc	2,00