

Lucrari de reparatie capitala la Gradini?a de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicala si coridorul)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala la Gradini?a de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicala si coridorul)

Valoarea de deviz 645 223,88 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%.	m2	76,670	325,50 113,35	24 956,09 8 690,54
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane(corob)	m2	31,230	216,14 102,85	6 750,06 3 212,01
3	CK18C	Montarea coltar 20*20 mm din aluminiu: corob	m	52,000	21,96 13,52	1 142,05 703,04
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,230	23,16 10,00	723,16 312,30
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	31,230	101,03 76,50	3 155,15 2 389,09

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului	m2	31,230	4,51 1,56	140,85 48,72
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,230	37,51 29,25	1 171,38 913,48
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului	m2	31,230	4,51 1,56	140,85 48,72
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,230	47,68 28,60	1 488,98 893,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				39 668,57 17 211,08
		1.1.2. Pardosele				
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	93,000	12,27 11,85	1 141,11 1 102,05
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	76,670	24,19 21,85	1 854,65 1 675,24
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	76,670	15,57 14,25	1 193,75 1 092,55
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,670	84,92 34,50	6 510,80 2 645,11
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm - k=4	m2	76,670	56,96 23,60	4 367,14 1 809,41
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,670	23,09 7,28	1 770,50 558,16
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	76,670	440,13 143,55	33 744,77 11 005,98

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).				
17	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	93,000	98,48 49,50	9 158,64 4 603,50
		Total Pardosele Inclusiv salariu				59 741,36 24 492,00
		1.1.3. Pereti				
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	173,600	15,98 14,40	2 774,13 2 499,84
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	173,600	13,83 12,75	2 400,89 2 213,40
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	173,600	122,61 83,50	21 285,10 14 495,60
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,600	4,51 1,56	782,94 270,82
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,600	85,51 61,00	14 844,88 10 589,60
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,600	23,16 10,00	4 019,88 1 736,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,600	4,51 1,56	782,94 270,82
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,600	37,51 29,25	6 511,43 5 077,80
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	173,600	4,51	782,94

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,56	270,82
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(culoarea se va coordona cu beneficiarul).	m2	173,600	54,08 28,60	9 387,94 4 964,96
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,600	67,68 28,60	11 748,90 4 964,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 321,95 47 354,61
		1.1.4. Timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,920	20,37 20,37	100,22 100,22
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	2 632,30 40,10	11 055,66 168,42
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,720	2 474,04 46,55	1 781,31 33,52
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	135,720	41,96 31,90	5 695,26 4 329,47
33	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	135,720	21,96 13,52	2 980,74 1 834,93
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	25,110	137,90 77,27	3 462,60 1 940,30

1	2	3	4	5	6	7
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,110	23,16 10,00	581,45 251,10
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,110	4,51 1,56	113,25 39,17
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,110	37,51 29,25	941,83 734,47
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,110	4,51 1,56	113,25 39,17
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,110	47,68 28,60	1 197,19 718,15
40	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile - jaluzele orizontale	m2	29,860	292,57 41,20	8 736,08 1 230,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				36 758,94 11 419,15
		1.1.5. Incalzire				
41	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	16,000	6,00 6,00	96,00 96,00
42	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatoarelor)	buc	16,000	28,40 25,00	454,40 400,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				550,40 496,00
		1.1.6. Lucrari diverse				
43	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000	49,95 49,95	499,50 499,50
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	10,000	135,45 135,45	1 354,50 1 354,50

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 40 m				
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,000	150,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 354,00 1 854,00
		<i>Total</i>	lei			215 395,22
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			24 678,44
		<i>Transportara</i>	1,50 %			1 659,54
		<i>Total</i>	100,00 +			241 733,19
		<i>Cheltueli de rgie</i>	1,00 %			2 417,33
		<i>Total</i>	100,00 +			244 150,53
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			2 441,51
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				246 592,03 102 826,83
		1.2. Lucrari electrice				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,44 11,44	91,52 91,52
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,12 3,12	31,20 31,20
48	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	145,000	3,12 3,12	452,40 452,40
49	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	305,76 305,76	305,76 305,76
50	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	4,000	61,53 22,88	246,14 91,52
51	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	120,000	32,85 17,68	3 942,23 2 121,60

1	2	3	4	5	6	7
52	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	40,75 34,84	4 890,43 4 180,80
53	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	12,000	645,73 56,68	7 748,76 680,16
54	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	4,000	696,26 269,36	2 785,04 1 077,44
55	Pret piata	Priza dubla cu impamantare IP20	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
56	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	1,000	525,21 508,04	525,21 508,04
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	58,03 14,04	348,21 84,24
		<i>Total</i>	lei			21 606,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 309,92
		<i>Transportarea</i>	1,50 %			179,73
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			4 812,34
		<i>Total</i>	100,00 +			28 908,91
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			289,09
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				29 198,00 9 624,68
		1.3. Utilaj				
58	Pret piata	Tablou electric sau celula gata echipat	buc	1,000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<i>Depozitarea</i>	0,50 %			5,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 005,00
		Total Coridor Inclusiv salariu				276 795,03 112 451,51
		2. Sala muzicala				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Tavane				
59	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%.	m2	75,150	219,43 102,85	16 490,18 7 729,18
60	CK18C	Montarea coltar 20*20 mm din aluminiu: corob	m	15,000	21,96 13,52	329,44 202,80
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	82,500	4,51 1,56	372,07 128,70
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	82,500	101,03 76,50	8 334,93 6 311,25
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,500	23,16 10,00	1 910,37 825,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	82,500	4,51 1,56	372,07 128,70
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,500	37,51 29,25	3 094,43 2 413,13
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	82,500	4,51 1,56	372,07 128,70
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	82,500	47,68 28,60	3 933,43 2 359,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				35 209,01 20 226,95
		2.1.2. Pardosele				
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	36,920	12,27 11,85	453,01 437,50
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	75,150	24,19 21,85	1 817,88 1 642,03
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	75,150	15,57 14,25	1 170,09 1 070,89
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,150	84,92 34,50	6 381,74 2 592,68
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm - k=4	m2	75,150	56,96 23,60	4 280,54 1 773,54
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,500	23,09 7,28	150,10 47,32
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -scari (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).	m2	6,500	460,73 143,55	2 994,74 933,08
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	75,150	130,34 11,70	9 795,41 879,25
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.10mm cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm)	m2	68,650	380,41 64,25	26 115,09 4 410,76

1	2	3	4	5	6	7
77	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	49,080	60,55 29,75	2 971,67 1 460,13
		Total Pardosele Inclusiv salariu				56 130,28 15 247,17
		2.1.3. Pereti				
78	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	110,760	15,98 14,40	1 769,94 1 594,94
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	110,760	13,83 12,75	1 531,81 1 412,19
80	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,050	436,88 139,53	7 885,73 2 518,45
81	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(perete televizor)	m2	12,000	394,57 228,85	4 734,82 2 746,20
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,760	122,61 83,50	13 580,28 9 248,46
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,420	4,51 1,56	561,13 194,10
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,420	85,51 61,00	10 639,40 7 589,62
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,420	23,16 10,00	2 881,07 1 244,20
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,420	4,51 1,56	561,13 194,10

1	2	3	4	5	6	7
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,420	37,51 29,25	4 666,77 3 639,28
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,420	4,51 1,56	561,13 194,10
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(culoarea se va coordona cu beneficiarul).	m2	124,420	54,08 28,60	6 728,38 3 558,41
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,420	67,68 28,60	8 420,50 3 558,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 522,12 37 692,46
		2.1.4. Timplarie				
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,650	20,37 20,37	53,98 53,98
92	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - usi din mdf sponate glisante	m2	2,100	3 606,74 91,69	7 574,15 192,55
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,650	2 632,30 40,10	6 975,59 106,27
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400	m	9,500	305,91 4,61	2 906,14 43,80
95	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	70,500	41,96 31,90	2 958,46 2 248,95

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
96	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	70,500	21,96 13,52	1 548,36 953,16
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,700	137,90 77,27	2 440,78 1 367,71
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,700	23,16 10,00	409,86 177,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,700	4,51 1,56	79,83 27,61
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,700	37,51 29,25	663,90 517,73
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,700	4,51 1,56	79,83 27,61
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,700	47,68 28,60	843,90 506,22
103	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile - jaluzele orizontale	m2	20,500	292,57 41,20	5 997,64 844,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 532,42 7 067,18
		2.1.5. Incalzire				
104	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,000	6,00 6,00	24,00 24,00
105	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatoarelor)	buc	4,000	28,40 25,00	113,60 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				137,60 124,00
		2.1.6. Lucrari diverse				
106	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000	49,95 49,95	499,50 499,50
107	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	10,000	135,45 135,45	1 354,50 1 354,50
108	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,000	150,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 354,00 1 854,00
		<i>Total</i>	lei			191 885,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			19 730,82
		<i>Transportarea</i>	1,50 %			1 233,18
		<i>Total</i>	100,00 +			212 849,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			2 128,49
		<i>Total</i>	100,00 +			214 977,92
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			2 149,78
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				217 127,70 82 211,77
		2.2. Lucrari electrice				
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,44 11,44	68,64 68,64
110	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,12 3,12	31,20 31,20
111	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	145,000	3,12 3,12	452,40 452,40
112	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	305,76 305,76	305,76 305,76

1	2	3	4	5	6	7
113	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	2,000	61,53 22,88	123,07 45,76
114	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	245,000	32,85 17,68	8 048,72 4 331,60
115	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	245,000	40,75 34,84	9 984,63 8 535,80
116	RpEF02A	Corp de iluminat LED 600*600	buc	8,000	464,68 56,68	3 717,44 453,44
117	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	8,000	696,26 269,36	5 570,08 2 154,88
118	Pret piata	Priza dubla cu impamantare IP20	buc	8,000	60,00 0,00	480,00 0,00
119	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	1,000	525,21 508,04	525,21 508,04
120	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	58,03 14,04	290,18 70,20
		<i>Total</i>	lei			29 597,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 069,85
		<i>Transportarea</i>	1,50 %			189,59
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			8 478,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			42 335,65
		<i>Beneiciul de deviz</i>	1,00 %			423,36
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				42 759,00 16 957,72
		2.3. Utilaj				
121	Pret piata	Tablou electric sau celula gata echipat	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<i>Depozitarea</i>	0,50 %			5,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 005,00
		Total Sala muzicala Inclusiv salariu				260 891,71 99 169,49
		Total	lei			537 686,56
		Tva	20,00 %			107 537,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				645 223,88 211 621,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)