

**Reconstructia acoperisului (din
tip plat in tip sarpanta) al
caminului nr.7 (cadastral
010021308003)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reconstructie

Valoarea de deviz 3 106 960 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire, demontari (SAC, PE-5.PE-18)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuia de la fatada 30%)	m2	485,000	10,22 10,12	4 957,8 4 909,3
2	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi prefabricate de parapet API-24-5, 48buc)	m3	4,704	686,63 399,64	3 229,9 1 879,9
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sectoare monolite la parapet)	m3	0,140	215,71 206,43	30,2 28,9
4	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	21,800	120,82 113,22	2 633,9 2 468,2
5	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi IIBIII-1, 13buc)	m3	0,910	686,59 399,67	624,8 363,7
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	89,700	0,51 0,43	45,9 38,7
7	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C,	m2	10,000	45,95 41,24	459,5 412,4



1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5-0,8 mm				
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	414,000	0,51 0,43	211,9 178,5
9	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi ПМ-6, 2buc)	m3	1,300	686,62 399,62	892,6 519,5
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (iesirea pe acoperis sec.1-1, SAC7)	m3	7,500	148,88 148,08	1 116,6 1 110,6
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor то же под окна (PE 170	m3	2,260	148,89 148,10	336,5 334,7
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,600	15,75 15,75	25,2 25,2
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (canale de ventilare veche ПБIII)	m3	16,800	144,76 143,96	2 432,0 2 418,6
14	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (nod A, SAC8)	m2	13,000	122,45 76,85	1 591,9 999,1
15	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	45,300	15,27 3,67	691,8 166,4
16	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	120,000	7,30 6,00	876,4 719,8
17	RpCB13B	Beton simplu clasa C15/M200 preparat manual, pe santier,	m3	0,600	1 329,17	797,5



1	2	3	4	5	6	7
		procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (sub talpa la sarpanta)			256,83	154,1
18	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare (placi de ingradire balcoane 6,0x1,0m, SAC15, 16)	m3	9,360	686,62 399,65	6 426,8 3 740,7
19	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	600,000	38,58 37,68	23 146,5 22 606,5
20	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment разбор. стяжки	m2	600,000	11,65 11,25	6 988,2 6 748,2
21	IzF11B K=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Разборка керамзита	m3	36,000	50,52 48,29	1 818,9 1 738,3
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare deseuri in auto)	100 m3	1,300	780,00 0,00	1 014,0 0,0
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	213,300	38,70 0,00	8 254,6 0,0
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,300	162,77 14,23	211,6 18,5
25		Nota: Volumul si costul materialelor recuperabile in urma demontarilor se apreciaza intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral.	buc	0,000	0,00 0,00	0,0 0,0
		Total	lei			68 815,0
		Total Lucrari de pregatire, demontari (SAC, PE-5.PE-18) Inklusiv salariu				68 815,0
		2. Pereti (SAC8)				51 579,8
26	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	152,000	16,50 16,50	2 507,3 2 507,3



1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat (d=12mm, l=200mm)				
27	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (resisto fluid anchor sau analogic)	buc	152,000	41,90 29,99	6 368,4 4 558,8
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (spilpi)	m3	2,660	1 288,76 198,68	3 428,1 528,5
29	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,400	75,21 46,86	2 286,5 1 424,6
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,200	15,25 3,71	521,5 126,9
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,400	14,20 2,66	2 589,9 485,5
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura Cm1)	m3	10,000	1 288,81 198,70	12 888,1 1 987,0
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,000	62,56 37,49	3 128,0 1 874,5
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,500	15,25 3,71	2 478,2 603,7



1	2	3	4	5	6	7
35	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	450,000	14,20 2,66	6 389,8 1 197,8
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (elemente de ancorare B1)	kg	96,000	23,17 7,87	2 224,6 755,8
37	RpIC29A	Executarea manuală a filetelui la profile cu diametrul până la 3/4"	buc	120,000	7,30 6,00	876,4 719,8
38	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	3,360	42,26 26,25	142,0 88,2
		<i>Total</i>	lei			45 828,8
		Total Pereti (SAC8) Inclusiv salariu				45 828,8 16 857,8
		3. Acoperis				
		3.1. acoperis				
39	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv confecții metalice de jonctiune - (tot 864,0kg)	m3	13,900	5 445,85 903,14	75 697,3 12 553,6
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Kaprac)	m3	12,060	4 130,84 843,52	49 817,9 10 172,9
41	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	30,240	42,26 26,24	1 277,9 793,6
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	25,960	210,42 76,85	5 462,6 1 995,1
43	CE30A	Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (150x20mm), la construcții obișnuite. (14,0 m3)	m2	930,000	55,68 11,06	51 782,0 10 285,4




1	2	3	4	5	6	7
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	930,000	17,65 9,37	16 415,1 8 716,4
45	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm, pas 350mm), la constructii obisnuite. (8,5 m3) si 24.8 m2- balcoane)	m2	954,800	41,40 11,06	39 528,3 10 559,7
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (inclusiv coame - 85.2,0m si 24.8m2- la balcoane)	m2	954,800	160,57 43,11	153 311,6 41 164,8
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcas p/u captusire cu lambriu), inclusiv 0,48m3-la balcoane	m3	1,300	4 130,77 843,54	5 370,0 1 096,6
48	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (stresina), inclusiv 48m2 - la balcoane	m2	178,000	167,07 65,61	29 738,1 11 678,1
49	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevele)	buc	4,000	1 294,05 247,55	5 176,2 990,2
50	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m	150,000	70,38 3,75	10 556,9 562,4
51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ingradire la acoperis)	kg	1 213,000	22,39 7,87	27 158,4 9 549,8
52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	42,450	60,63 41,24	2 573,8 1 750,6
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	23,320	210,42 76,85	4 907,0 1 792,2
54	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	23,320	53,28 14,62	1 242,6 340,0
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu	m	145,000	178,56 11,25	25 897,8 1 630,8

1	2	3	4	5	6	7
		diam. 150mm (inclusiv coturi 4buc, racordari la burlane 6buc)				
56	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu diam. 100mm (inclusiv coturi 12buc, coturi de capat 6buc)	m	128,000	160,09 13,12	20 492,0 1 679,6
		<i>Total</i>	lei			526 399,5
		Total acoperis Inclusiv salariu				526 399,5 127 312,8
		3.2. nod A SAC pl.4				
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-l strat de praimer	m2	600,000	8,25 1,50	4 951,6 899,8
58	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - rubemast PHII	m2	600,000	37,36 3,00	22 418,5 1 799,5
59	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata "Nobasil" 73kg/m3 gr.190mm	m2	600,000	264,30 6,00	158 580,0 3 599,0
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - антиконденсатная пленка	m2	600,000	17,30 9,37	10 377,2 5 623,5
61	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	600,000	28,49 9,37	17 095,5 5 623,5
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp1 100x100	kg	1 146,000	15,27 1,12	17 495,7 1 288,9



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			230 918,5
		Total nod A SAC pl.4 Inclusiv salariu				230 918,5 18 834,2
		<i>Total</i>	lei			757 318,0
		Total Acoperis Inclusiv salariu				757 318,0 146 147,0
		4. Ferestre si vitralii				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp (la balcoane)	m2	82,370	889,69 27,37	73 284,0 2 254,3
64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastic, cu latimea pina la 500 mm	m	63,840	164,67 3,37	10 512,8 215,4
65	CK26A	Glafuri din aluminiu montate la ferestre din mase plastice (exterior) l=200mm	m	63,840	136,81 13,50	8 734,1 861,6
66	CK23A	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (cu gratar - lucarne),	m2	4,000	928,60 35,25	3 714,4 141,0
67	CK23B	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (subsol)	m2	4,030	889,70 27,37	3 585,5 110,3
		<i>Total</i>	lei			99 830,8
		Total Ferestre si vitralii Inclusiv salariu				99 830,8 3 582,6
		5. Finisarea exterioara (SAC 5)				
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	631,000	83,18 63,73	52 485,3 40 215,5



1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (146m2- la balcoane)				
69	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Soclu polistiren g=80mm. inclusiv vata minerala in jurul golurilor g=80 mm 6.2m2)	m2	93,500	239,51 79,14	22 393,8 7 399,7
70	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Mai sus de cota zero polistiren g=80mm. inclusiv vata minerala in jurul golurilor g=80 mm 183.13 m2)	m2	1 214,680	202,42 79,14	245 879,9 96 131,5
71	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor (polisteren g=50mm)	m2	137,520	134,40 64,41	18 482,7 8 857,4
72	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu finasarea glafurilor (Vata minirala " Fasrock" g=50mm)	m2	95,000	219,62 86,60	20 864,3 8 227,2
73	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu finasarea glafurilor (Vata minirala " Fasrock" g=50mm) glafuri de fereastre su usi	m2	169,940	219,62 86,60	37 322,8 14 713,4
74	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm	m2	1 686,700	67,53	113 899,4



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior „Bazalt”) (inclusiv 146m2- la balcoane)			45,74	77 145,9
75	CF51B k=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) de exterior	m2	-1 686,700	26,72 18,00	-45 077,0 -30 352,5
76	RpCM26A	Repararea placajelor din gresie (placi sau piscoturi), glazurate sau natur, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in camere de peste 10 mp, placile avind suprafata de pina la 60 cmp pe bucata, o singura culoare si forma (SAC pl.5) restabilit plac " Cosauti	m2	36,000	312,20 157,46	11 239,2 5 668,5
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusive 146m2- la balcoane)	m2	1 593,200	13,84 4,50	22 044,8 7 167,5
78	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata „Flexodecor”) (inclusiv 146m2- la balcoane)	m2	1 593,200	62,98 16,87	100 338,6 26 878,1
79	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior „Bazalt”) glafuri de usi si ferestre	m2	169,940	67,53 45,74	11 475,5 7 772,7
80	CF51B k=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	-169,940	26,73 18,00	-4 541,7 -3 058,1



1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) de exterior				
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	169,940	13,84 4,50	2 351,4 764,5
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata „Flexodecor”)	m2	169,940	62,98 16,87	10 702,7 2 867,0
83	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 946,500	34,66 28,12	67 464,5 54 730,7
84	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm PL7 Fragment 2 SO	m	280,000	121,24 35,62	33 947,2 9 972,3
85	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон (Fr 2)	m	9,300	36,74 31,49	341,7 292,9
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu finasarea glafurilor (Vata minirala " Fasrock" g=50mm) glafuri de fereastre	m2	2,800	219,64 86,61	615,0 242,5
87	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Затирка сухой смесью 3mm	m2	2,800	67,54 45,75	189,1 128,1
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,800	13,82	38,7

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			4,50	12,6
89	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata „Flexodecor”)	m2	2,800	62,96 16,86	176,3 47,2
		<i>Total</i>	lei			722 634,4
		Total Finisarea exterioara (SAC 5) Inklusiv salariu				722 634,4 335 828,3
		6. Lucrari auxiliare				
		6.1. Canale de ventilare				
90	CL26A	Rame metalice gata confectionate (L50x5, -5x60), inclusiv 148 kg - ferme gata confectionate pentru acoperire din tigla la balcoane	kg	4 987,660	19,52 4,50	97 373,6 22 438,5
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,840	646,84 241,45	3 130,7 1 168,6
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bare 50x50mm)	m3	3,180	4 130,91 843,52	13 136,3 2 682,4
93	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,180	210,44 76,86	669,2 244,4
94	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm)	m2	566,600	80,57 6,00	45 649,5 3 398,7
95	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla zincata plana) толщ 0,8мм	m2	562,900	144,86 37,49	81 539,5 21 103,1
96	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	562,900	128,57 37,49	72 373,5 21 103,1

1	2	3	4	5	6	7
		(tabla cutata zincata) толщ 0,5мм				
97	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata tip „Rannila”)	m2	188,900	144,86 37,49	27 363,4 7 081,9
98	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (b=320mm)	m	33,640	93,14 41,24	3 133,1 1 387,3
99	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (b=460mm, tabla galvanizata)	m	54,000	96,12 41,24	5 190,7 2 226,9
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 (sub PA1-7)	m3	6,670	1 231,77 164,96	8 215,9 1 100,3
101	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	130,000	69,83 44,99	9 078,1 5 848,4
102	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1 = 140 buc)	kg	364,000	25,07 7,87	9 124,8 2 865,7
		Total	lei			375 978,3
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				375 978,3
		6.2. Consolidare balcoane (SAC15) (Pb1)				92 649,3
103	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru	buc	72,000	15,37	1 106,7



1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (gauri in planseu)			15,37	1 106,7
104	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip „Resisto fluid Anchor”)	buc	72,000	27,97 21,74	2 013,8 1 565,6
105	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (spilpi) St-1	m3	1,080	1 288,61 198,70	1 391,7 214,6
106	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,000	75,21 46,86	1 353,8 843,5
107	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,400	15,25 3,71	768,5 187,1
108	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	272,800	14,20 2,66	3 873,7 726,1
109	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	108,000	9,75 9,75	1 052,7 1 052,7
110	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	108,000	22,59 21,74	2 439,7 2 348,4
111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura Cm1)	m3	1,800	1 288,72 198,72	2 349,7 357,7
112	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	16,040	62,54 37,49	1 003,2 601,3



1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
113	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	15,25 3,71	823,5 200,4
114	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	131,400	14,20 2,66	1 865,7 349,7
115	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (nod. de consolidare)	kg	36,000	14,20 2,66	511,1 95,8
116	CD50A	Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	24,800	1 536,20 202,45	38 097,8 5 020,7
		<i>Total</i>	lei			58 621,6
		Total Consolidare balcoane (SAC15) (Pb1) Inklusiv salariu				58 621,6 14 670,3
		6.3. Pb 2 si acoperisul pe axe 1 (SAC pl.16)				
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (spilpi) St-1	m3	0,400	1 288,25 198,75	515,3 79,5
118	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,700	75,33 46,87	314,0 314,0
119	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	17,200	15,24 3,71	262,2 63,8



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
120	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,400	14,20 2,66	1 311,9 245,9
121	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura Cm1)	m3	0,400	1 288,25 198,75	515,3 79,5
122	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,000	62,56 37,49	437,9 262,4
123	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,800	15,25 3,71	256,2 62,3
124	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,200	14,20 2,66	840,6 157,6
125	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Крпак	kg	58,000	21,86 6,00	1 267,6 347,9
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,060	646,67 241,67	38,8 14,5

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
127	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,070	4 612,86 824,29	322,9 57,7
128	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,510	160,57 43,11	563,6 151,3
129	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,940	1 536,39 202,42	2 980,6 392,7
		<i>Total</i>	lei			9 817,6
		Total Pb 2 si acoperisul pe axe 1 (SAC pl.16) Inclusiv salariu				9 817,6 2 229,1
		6.4. Pe 17 Consolidarea golului de fereastră la cotel +8,25, +11.12 m				
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	72,000	23,51 7,87	1 692,9 566,8
131	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,072	647,22 241,67	46,6 17,4
132	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,000	28,23 8,47	338,7 101,7
133	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	16,000	15,05 5,25	240,8 84,0
134	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Nod. A,A1,A2, PE-8)	m3	0,600	1 288,17 198,67	772,9 119,2

1	2	3	4	5	6	7
135	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	6,050	63,31 35,62	383,0 215,5
136	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,200	15,25 3,71	186,0 45,3
137	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,200	14,20 2,66	755,4 141,6
138	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	10,800	140,71 86,23	1 519,7 931,3
		<i>Total</i>	lei			5 936,0
		Total Pe 17 Consolidarea golului de fereastră la cotel +8,25, +11.12 m Inclusiv salariu				5 936,0 2 222,8
		6.5. Alte lucrari (SAC pl.3)				
139	CD61C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari nearmati , inaltime nivel pina la 4m (sub teava de canalizare)	m3	0,026	1 607,69 303,85	41,8 7,9
140	AcA15B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm (l=0,55m, 3buc)	m	1,650	209,82 21,33	346,2 35,2



1	2	3	4	5	6	7
141	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,420	28,31 13,10	40,2 18,6
142	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (inclusiv colier de fixare 40x4x400mm)	buc	3,000	82,47 71,23	247,4 213,7
143	CE24G	Elemente din plasa cu ochi (40x40) pentru protejarea burlanelor de deseuri (Frunze, crengi,etc.)	buc	11,000	131,97 104,97	1 451,7 1 154,7
144	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,000	39,88 12,00	518,4 156,0
145		PE14 (SAC)	buc	0,000	0,00 0,00	0,0 0,0
146	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,470	4 590,43 824,68	2 157,5 387,6
147	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,470	147,45 31,91	69,3 15,0
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	30,000	160,57 43,11	4 817,1 1 293,4
149	CK28B прим	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Fr ..1.1.3 (SAC pl.7) Обшивка	m2	67,000	156,90 86,23	10 512,1 5 777,2
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la balcoane)	m2	78,000	51,45 26,24	4 013,4 2 047,0
151	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica mata, antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm ,calitate superioara, rezistenta la ingheturi (la balcoane)	m2	78,000	178,13 44,24	13 893,8 3 450,6

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			38 108,9
		Total Alte lucrari (SAC pl.3)				38 108,9
		Inclusiv salariu				14 556,9
		Total	lei			488 462,4
		Total Lucrari auxiliare				488 462,4
		Inclusiv salariu				126 328,4

		Total	lei	2 182 889
		CASM	22,5 %	153 073
		Transportarea materialelor	4 %	58 058
		Total		2 394 020
		Cheltuieli de regie	5 %	119 701
		Total		2 513 721
		Beneficiu	3 %	75 412
		Total		2 589 133
		TVA	20 %	517 827
		Total deviz:		3 106 960
		Inclusiv salariu		680 326

Intocmit


S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia acoperisului (din
tip plat in tip sarpanta) al
caminului nr.7 (cadastral
010021308003)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reconstructie

Valoarea de deviz 3 106 960 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,350	37,49	125,591
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	52,102	37,49	1 953,304
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 493,760	37,49	56 001,062
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 382,073	37,49	51 813,916
5.	7123010010200	Betonist	h-om	249,939	37,49	9 370,214
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	152,811	37,49	5 728,883
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 592,699	37,49	59 710,287
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	560,580	37,49	21 016,145
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	660,167	37,49	24 749,660
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,424	37,49	2 265,295
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	138,600	37,49	5 196,114
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	138,840	37,49	5 205,112
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	240,000	37,49	8 997,600
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 510,774	37,49	131 618,918
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	186,656	37,49	6 997,733
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,160	37,49	155,958
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	38,400	37,49	1 439,616
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,940	37,49	35,241
19.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	11,000	37,49	412,390
20.	7136080025001	Montator	h-om	76,440	37,49	2 865,736
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	864,888	37,49	32 424,651
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	211,913	37,49	7 944,619
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,020	37,49	1 200,429
24.	7212030022700	Sudor	h-om	56,334	37,49	2 111,962
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 625,481	37,49	60 939,283
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,030	37,49	151,085
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 133,853	37,49	79 998,149
28.	7422010060100	Timplar	h-om	382,218	37,49	14 329,353
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,494	37,49	18,520
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 605,776	37,49	60 200,545
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	534,416	37,49	20 035,256
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	141,673	37,49	5 311,322
Total manopera						680 326

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,007	180,00	1,260
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	127,693	20,00	2 553,860
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	280,00	1,960

4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,555	180,00	4 779,900
5.	1450332205757	Praf de creta	kg	3,600	10,50	37,800
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,600	18,00	64,800
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	98,195	20,00	1 963,900
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100	20,00	2,000
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,614	2 800,00	1 719,200
10.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,240	2 800,00	672,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,812	3 000,00	2 436,000
12.	2010102903495-150x20	Scinduri de rasinoase Asterala (150x20mm)	m3	14,043	2 800,00	39 320,400
13.	2010102903495-50x50	Scinduri de rasinoase Asterala (50x50mm)	m3	9,548	2 800,00	26 734,400
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,985	2 800,00	5 558,000
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,537	2 800,00	32 303,600
16.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,240	2 800,00	672,000
17.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,400	2 800,00	1 120,000
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,718	2 800,00	2 010,400
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,135	2 800,00	378,000
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,166	2 800,00	464,800
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	16,216	2 800,00	45 404,800
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	2,224	2 800,00	6 227,200
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,013	2 800,00	36,400
24.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,584	2 800,00	1 635,200
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 575,600	0,01	15,756
26.	2010237318750	Distantieri	buc	805,511	0,01	8,056
27.	2018-3	Confectii metalice de jonctiune	kg	864,024	14,30	12 355,543
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,234	85,00	19,890
29.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,000	75,00	975,000
30.	2030112938150-B	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.(balcon)	m2	82,370	800,00	65 896,000
31.	2030112938150-L	Ferestre din mase plastice cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr. (cu gratar - lucarne)	m2	4,000	800,00	3 200,000
32.	2030112938150-S	Ferestre din mase plastice culoare alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr.(subsol)	m2	4,030	800,00	3 224,000
33.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	18,425	75,00	1 381,875
34.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	4 987,660	14,30	71 323,538
35.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	600,000	0,40	240,000
36.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,300	400,00	120,000
37.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,195	20,00	3,900
38.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,799	5,00	3,995
39.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,560	17,50	27,300
40.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	12,000	17,50	210,000
41.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	17,50	1,750
42.	2320166200676	White spirit	kg	17,300	28,00	484,400
43.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,470	18,00	8,460
44.	2320187315789	Decofrol	kg	31,703	18,20	576,995
45.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	900,000	6,50	5 850,000

46.	23203226000361	Gudron	kg	42,673	7,50	320,047
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,511	16,10	24,327
48.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,353	30,00	220,590
49.	2413217300010-100	Cleme-100mm	buc	65,280	36,20	2 363,136
50.	2413317346000-P	Suspensie de bitum filerizat-subif lstrat de praimer (grund)	kg	180,000	22,50	4 050,000
51.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,015	23,00	0,345
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,808	30,00	24,240
53.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	77,030	12,66	975,201
54.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	7,200	10,50	75,600
55.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	43,428	95,00	4 125,660
56.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,700	18,20	49,140
57.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	38,782	26,50	1 027,723
58.	2430116104070-F	Vopsea pe baza de polimeri acrilicia structurata „Flexodecor”	kg	2 124,779	36,33	77 193,222
59.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,577	26,50	280,290
60.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,006	19,50	0,117
61.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	514,108	12,66	6 508,607
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	37,648	26,50	997,672
63.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,149	12,66	39,866
64.	24302261000001	Fuga	kg	36,239	10,50	380,509
65.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,909	26,50	209,589
66.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	19,391	28,00	542,948
67.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	732,865	22,20	16 269,603
68.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	35,671	10,00	356,710
69.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,618	23,00	14,214
70.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,244	95,00	1 448,180
71.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,803	95,00	361,285
72.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	53,507	23,50	1 257,414
73.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,224	95,00	21,280
74.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,351	28,00	149,828
75.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,735	28,00	76,580
76.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,022	28,00	196,616
77.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,195	19,00	3,705
78.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	124,849	23,20	2 896,497
79.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 618,408	2,25	14 891,417
80.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 306,734	2,80	26 058,856
81.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	70,193	12,60	884,432
82.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,576	2,00	1,152
83.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	51,886	6,00	311,316
84.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	187,274	70,80	13 258,999
85.	2521106718392-200	Glafuri din aluminiu montate la ferestre din mase plastice (exterior) l=200mm	m	65,117	120,00	7 814,040
86.	2521106718393-500	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	63,840	160,00	10 214,400
87.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	175,463	4,30	754,491
88.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	13,390	26,50	354,835
89.	2521302602907-50	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.50mm	m2	148,618	27,10	4 027,548
90.	2521302602907-80	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.80mm	m2	1 114,695	63,99	71 329,333
91.	2521302602907-S80	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Soclu), gr.80mm	m2	94,341	106,00	10 000,146
92.	2521302602909-80	Placi ignifudate din vata minerala termoiz.	m2	205,451	121,30	24 921,207

		cladiri g=80mm				
93.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 903,632	6,20	11 802,519
94.	2630102420723-C	Placi din gresie restabilire Cosauti	m2	37,440	120,00	4 492,800
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10 546,064	2,60	27 419,766
96.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	103,773	86,30	8 955,610
97.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	264,398	1,33	351,650
98.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	36,000	4,00	144,000
99.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 078,030	1,33	12 073,779
100.	2651122100402-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (mortar tip „Resisto fluid Anchor”)	kg	25,200	16,70	420,840
101.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,270	1,33	1,689
102.	2651132222100402-033	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (resisto fluid anchor sau analogic)	kg	57,760	30,33	1 751,861
103.	2652102100713	Var pasta	m3	0,174	1 400,00	243,600
104.	2652102100737	Var hidratat	kg	19,756	1,40	27,658
105.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	80,260	1,53	122,798
106.	2653102100830-B	Ipsos pentru constructii tip Bazalt	kg	88,297	2,93	258,710
107.	2653102100831-B	Amestec uscat de exterior „Bazalt”	kg	7 966,412	2,93	23 341,587
108.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	180,000	1,40	252,000
109.	2661112800700-30x30	Placi sau piscoturi de gresie 300 x 300 mm cu gr 10mm, calitate superioara	m2	81,143	115,00	9 331,445
110.	2663102100000	Beton	m3	4,517	950,00	4 291,150
111.	2663102100000-200	Beton M200	m3	13,365	950,00	12 696,750
112.	2663102100000-B15	Beton B15	m3	6,939	950,00	6 592,050
113.	2663102100945-200	Beton de ciment C15/M200	m3	0,646	950,00	613,700
114.	2664102100000	Mortar	m3	12,000	950,00	11 400,000
115.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	6,418	800,00	5 134,400
116.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	370,266	1,85	684,992
117.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,725	125,00	215,625
118.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,576	158,00	91,008
119.	2666122800555 - 150	Element de inchidere 150mm	buc	2,539	56,30	142,946
120.	2670112204050-V	Placi PFL melaminate cu profiluri din mase plastice Fr ..1.1.3 (SAC pl.7) Обшивка	m2	72,249	55,00	3 973,695
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	935,140	2,50	2 337,850
122.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	70,965	7,50	532,236
123.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	710,700	6,50	4 619,550



124.	2682132600465-a	Folie suplimentara polimerica (anticondensat)	m2	1 101,585	6,80	7 490,778
125.	2682132601626	Carton bitumat	m2	141,669	10,00	1 416,690
126.	2682132601626-R	Carton bitumat - -rubemast PHT	m2	660,000	21,20	13 992,000
127.	2682162611370-50	Placi vata minerala termoiz. cladiri " Fasrock" g=50mm	m2	289,347	80,33	23 243,245
128.	2682162611371-190	Placi vata minerala pentru izolatii generale "Nobasil" 73kg/m3 gr.190mm	m2	612,000	250,33	153 201,960
129.	2682162611371-50	Placi vata minerala pentru izolatii generale (vata minerala g=50mm)	m2	577,932	70,20	40 570,826
130.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	518,863	16,66	8 644,257
131.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16,943	16,66	282,271
132.	2710403642598-320	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (b=320mm)	kg	64,723	16,66	1 078,285
133.	2710403642598-460	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (b=460mm galvanizata)	kg	103,896	18,20	1 890,907
134.	2710403642598-G	Glafuri (Pervaz) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata - 30 cm (280m)	kg	364,000	55,00	20 020,000
135.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 193,384	75,00	89 503,800
136.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	42,792	55,00	2 353,560
137.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	41,509	95,66	3 970,751
138.	2710406311726-100	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	137,088	83,33	11 423,543
139.	2710406311800-150	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	156,818	73,66	11 551,214
140.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,453	17,50	7,928
141.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	25,380	10,80	274,104
142.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	42,720	10,80	461,375
143.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	46,432	10,80	501,466
144.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	60,882	12,00	730,584
145.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	361,712	10,80	3 906,490
146.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 309,335	10,80	14 140,818
147.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 038,345	8,33	8 649,414
148.	2732103646070-0.5	Tabla cutata („Rannila" tabla cutata)	m2	209,679	85,33	17 891,909
149.	2732103646070-0.8	Tabla cutata (tabla zincata plana 0,8mm)	m2	624,819	85,33	53 315,805
150.	2732103646070-r	Tabla cutata (tabla cutata) captusire canale 0.5mm	m2	624,819	70,66	44 149,711
151.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,680	17,50	29,400
152.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,500	17,50	113,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,031	17,50	490,543

153.						
154.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	175,530	17,50	3 071,775
155.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	13,669	31,60	431,940
156.	2743123549027-O	Pervazuri (baghete) din aluminiu (opritori de zapada)	m	150,000	65,33	9 799,500
157.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	14,851	22,00	326,722
158.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	72,000	15,00	1 080,000
159.	2775276309886-A	Confectii metalice inglobate in beton (elemente de ancorare B1)	kg	96,000	14,66	1 407,360
160.	2811236309800-i	Confectii metalice diverse ((ingradire la acoperis))	kg	1 213,000	13,66	16 569,580
161.	2811236309800-K	Confectii metalice diverse	kg	58,000	15,00	870,000
162.	2811236309900	Confectii metalice	kg	382,346	15,00	5 735,190
163.	2811236832352	Burghiu widia	buc	21,168	18,00	381,024
164.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,000	63,30	1 012,800
165.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	120,00	480,000
166.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	584,436	11,60	6 779,457
167.	2873122004100-100	Plase sudate 100x100	kg	1 157,460	13,60	15 741,456
168.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	4,104	13,60	55,814
169.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	23,332	17,00	396,644
170.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	249,692	17,00	4 244,764
171.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,676	33,00	121,308
172.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	32,133	33,00	1 060,389
173.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	65,482	1,00	65,482
174.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,890	1,00	1,890
175.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	124,050	15,00	1 860,750
176.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 913,107	0,20	382,621
177.	2874115830000-100	Pilnii de curatire 100mm	buc	32,640	43,66	1 425,062
178.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	3 681,160	0,25	920,290
179.	2874115837745	Suruburi	buc	1 493,500	0,20	298,700
180.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	65,482	0,25	16,371
181.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,890	0,30	0,566
182.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,486	25,00	37,150
183.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,890	0,25	0,416

184.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 601,450	0,10	460,145
185.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 924,281	1,30	14 201,565
186.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	155,300	17,00	2 640,100
187.	2875274000050-100	Elemente de legatura 100mm	buc	32,640	38,66	1 261,862
188.	2875274000050-150	Elemente de legatura 150mm	buc	14,935	49,66	741,672
189.	28752740000501-150	Cot de jgheab 150mm	buc	4,481	180,66	809,537
190.	28752740000502-100	Cot burlan 100mm	buc	12,051	75,30	907,440
191.	28752740000503-100	Cot de capat 100mm	buc	6,006	41,66	250,210
192.	2875274110001-100	Piesa de legatura 100mm	buc	32,640	35,60	1 161,984
193.	2875274110101-150	Piesa de racordare jgheab -burlan 150mm	buc	6,123	186,33	1 140,899
194.	2875276311231-150	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi 150mm	buc	209,090	45,66	9 547,049
195.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,727	17,50	205,223
196.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 339,529	0,45	4 202,788
197.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 910,800	0,01	189,108
198.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	88,297	2,50	220,742
Total materiale de constructii						1 451 439

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,235	290,00	68,150
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	12,957	290,00	3 757,530
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,006	290,00	1 451,740
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 759,250	1,00	8 759,250
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,025	10,00	70,250
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,124	10,00	541,240
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	104,774	10,00	1 047,740
8.	2922140007000	Macara	h-ut	70,349	290,00	20 401,210
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	41,284	5,00	206,420
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,556	5,00	12,780
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,804	5,00	19,020
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	235,543	10,00	2 355,430
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,564	5,00	257,820
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,914	5,00	24,570
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,380	300,00	1 014,000
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,546	350,00	191,100
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,549	15,00	23,235
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,166	10,00	141,660
19.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,017	20,00	0,340
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,025	10,00	70,250
21.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul	h-ut	0,360	10,00	3,600



		de aer comprimat)				
22.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,002	5,00	0,010
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,361	5,00	46,805
24.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,360	5,00	1,800
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,975	5,00	4,875
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	15,000	10,00	150,000
27.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,072	5,00	0,360
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	11,574	10,00	115,740
29.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,640	10,00	6,400
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,684	5,00	198,420
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,050	290,00	594,500
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,351	290,00	1 261,790
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,496	150,00	74,400
34.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	55,031	150,00	8 254,650
		Total utilaje de construcții				51 124

Total	lei	2 182 889
CASM	22,5 %	153 073
Transportarea materialelor	4 %	58 058
Total		2 394 020
Cheltuieli de regie	5 %	119 701
Total		2 513 721
Beneficiu	3 %	75 412
Total		2 589 133
TVA	20 %	517 827

Total deviz:

3 106 960

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

