

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1762863015752 din 11.11.2025.
Obiectul achiziției: Aparat de aer conditionat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer conditionat	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Specificatie tehnica: Aparat de aer conditionat Tipul – split pe perete, culoare alba Modul de lucru: Racire/ventilare/incalzire/dezumidificare. Tip compresor – inverter. Putere: V/Ph/Hz: 220-240 V 1Ph/50Hz. Racire nominala – 9000 Btu. Incalzire nominala – 10000 Btu. Flux de aer pentru unitatea interna (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h Temperatura de operare interior (racire/incalzire) C +17C ~ + 32 C 0C ~ +30C Termperatura de operare exterior (racire/incalzire) C +15C ~ + 50 C -20C ~ -30C Suprafata de lucru : 12m2 – 25m2 Telecomanda – da. Serviciu de instalare sa includa:	Specificatie tehnica: Aparat de aer conditionat Tipul – split pe perete, culoare alba Modul de lucru: Racire/ventilare/incalzire/dezumidificare. Tip compresor – inverter. Putere: V/Ph/Hz: 220-240 V 1Ph/50Hz. Racire nominala – 9000 Btu. Incalzire nominala – 9150 Btu. Flux de aer pentru unitatea interna (Hi/Mi/Lo) – 420/330/270 m3/h Temperatura de operare interior (racire/incalzire) C +17C ~ + 32 C 0C ~ +30C Termperatura de operare exterior (racire/incalzire) C +15C ~ + 53 C -20C ~ -30C Suprafata de lucru : 25m2 Telecomanda – da. Serviciu de instalare sa includa:	CE

				Montarea si punerea in functiune inclusa in pret: instalarea blocului interior; instalarea blocului exterior; Suport bloc exterior; punerea in functiune; set frigorific (cablu, scurgere, izolatie, teava cupru 0,8 – 4m.) –D; set buloane, servicii autoturn, servicii livrarea, punere in functiune. Termen de garantie 24 luni.	Montarea si punerea in functiune inclusa in pret: instalarea blocului interior; instalarea blocului exterior; Suport bloc exterior; punerea in functiune; set frigorific (cablu, scurgere, izolatie, teava cupru 0,8 – 4m.) –D; set buloane, servicii autoturn, servicii livrarea, punere in functiune. Termen de garantie: 24 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.