

**Replanificarea Izolatorului de
detentie provizorie a
Inspectoratului de Politie
Comrat, or. Comrat, str.
Tretiacova nr.20**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz 1 341 745 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	40,350	139,62 138,25	5 633,51 5 578,30
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 927,080	9,80 9,45	18 877,59 18 210,85
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,400	9,80 9,45	1 110,90 1 071,70
4	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	234,840	31,19 30,80	7 325,59 7 233,10
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	259,430	11,13 10,50	2 888,20 2 723,70
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	10,540	28,03 27,30	295,44 287,70
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,540	38,41 35,65	20,74 19,25
8	RpCK42A	Desfacerea pereu din beton	m2	25,320	11,14 10,51	282,05 266,00
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu blocuri	m2	11,600	46,77	542,56

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla			46,56	540,05
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	0,500	14,00 14,00	7,00 7,00
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,120	14,74 14,74	134,40 134,40
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,890	14,71 14,71	233,80 233,80
13	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	421,950	2,40 2,10	1 011,06 886,20
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	191,850	1,70 1,40	325,54 268,80
15	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	13,300	231,67 192,50	3 081,24 2 560,25
16	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	235,160	47,60 47,60	11 193,70 11 193,70
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	235,160	23,32 0,00	5 484,60 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				58 447,92 51 214,80
		2. Inchideri si compartimentari				
18	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,674	27 934,66 6 181,60	18 827,96 4 166,40
19	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m gr.400mm	m3	3,320	754,20 174,68	2 503,93 579,95
20	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr.600mm	m3	2,020	1 424,83 142,43	2 878,16 287,70
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				24 210,05 5 034,05

1	2	3	4	5	6	7
		3. Finisari interioare				
		3.1. Pardoseli				
		3.1.1. P1 - 190,74 m2				
21	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	190,740	135,08 36,75	25 765,02 7 009,45
22	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5	m2	-190,740	50,46 1,75	-9 624,90 -333,90
23	CC03C	Montare plase sudate ϕ 5 Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	406,276	14,63 1,05	5 945,46 426,65
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric / Bariera anticondens	m2	190,740	17,85 8,75	3 404,56 1 669,15
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	190,740	71,53 4,20	13 644,00 801,15
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	190,740	52,49 24,50	10 011,36 4 672,85
27	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=1	m2	190,740	8,85 4,20	1 688,27 800,80
28	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen rezistent la uzura RAL 9007 3mm, la pardoseli	m2	190,740	332,52 111,65	63 424,53 21 296,10
		Total P1 - 190,74 m2				114 258,30
		Inclusiv salariu				36 342,25
		3.1.2. P2 - 9,58 m2				

1	2	3	4	5	6	7
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric / Bariera anticondens	m2	9,580	<u>17,87</u> 8,77	<u>171,22</u> 84,00
30	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumate, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	9,580	<u>71,55</u> 4,20	<u>685,43</u> 40,25
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm i=2%, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,580	<u>134,90</u> 36,75	<u>1 292,32</u> 352,10
32	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5	m2	-9,580	<u>50,34</u> 1,75	<u>-482,30</u> -16,80
33	CC03C	Montare plase sudate ϕ 5 Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,410	<u>14,62</u> 1,05	<u>298,46</u> 21,35
34	RpCE11A	Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	9,580	<u>60,25</u> 4,20	<u>577,24</u> 40,25
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,580	<u>52,86</u> 24,51	<u>506,43</u> 234,85
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-9,580	<u>13,91</u> 4,20	<u>-133,23</u> -40,25
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,580	<u>256,35</u> 101,49	<u>2 455,87</u> 972,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total P2 - 9,58 m2 Inclusiv salariu				5 371,44 1 688,05
		3.1.3. P3 - 32,21 m2				
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric / Bariera anticondens	m2	32,210	17,84 8,75	574,76 281,75
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumate, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	32,210	71,53 4,19	2 304,10 135,10
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	32,210	135,04 36,75	4 349,61 1 183,70
41	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5	m2	-32,210	50,41 1,75	-1 623,85 -56,35
42	CC03C	Montare plase sudate ϕ 5 Bp-I 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	68,610	14,64 1,05	1 004,16 72,10
43	RpCE11A	Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	32,210	60,26 4,21	1 940,92 135,45
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,210	52,44 24,50	1 688,96 789,25
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-32,210	13,38 4,19	-430,92 -135,10
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	32,210	256,37 101,50	8 257,70 3 269,35

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
		Total P3 - 32,21 m2 Inclusiv salariu				18 065,44 5 675,25
		3.1.4. Curtea de plimbare - 42,76 m2				
47	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	2,140	382,93 44,16	819,48 94,50
48	CG23D	Pardoseli din beton clasa Bc7,5(B100), in grosime de 10 cm, montate in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	42,760	151,41 63,00	6 474,15 2 693,95
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,760	135,02 36,75	5 773,59 1 571,50
50	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5	m2	-42,760	50,41 1,75	-2 155,40 -74,90
51	CC03C	Montare plase sudate ϕ 5 Bp-I 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	91,080	14,64 1,05	1 333,16 95,90
		Total Curtea de plimbare - 42,76 m2 Inclusiv salariu				12 244,98 4 380,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				149 940,16 48 086,50
		3.2. Tavane				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de fibrociment 16mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,350	308,56 66,85	10 907,53 2 363,20
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	232,530	15,79	3 671,51

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonogrand" într-un strat, la pereti si tavane interioare			4,90	1 139,25
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	35,350	46,66 38,50	1 649,30 1 361,15
55	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	197,180	60,31 22,75	11 892,85 4 485,95
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	197,180	16,66 7,00	3 285,93 1 380,40
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	197,180	23,33 19,25	4 599,51 3 795,75
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,530	16,18 10,50	3 762,17 2 441,60
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,530	4,15 1,05	965,16 244,30
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2	35,350	31,02 19,25	1 096,42 680,40
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010	m2	197,180	31,02 19,25	6 116,09 3 795,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				47 946,47 21 687,75
		3.3. Pereti				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	795,470	14,96 4,90	11 900,37 3 897,95

1	2	3	4	5	6	7
63	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	795,470	144,69 80,50	115 095,09 64 035,30
64	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	795,470	33,18 25,20	26 394,26 20 045,90
65	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	617,590	59,96 22,40	37 033,17 13 834,10
66	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	-617,590	24,14 9,10	-14 906,90 -5 619,95
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	617,590	16,66 7,00	10 291,34 4 323,20
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	617,590	23,33 19,25	14 406,13 11 888,80
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	617,590	16,18 10,50	9 992,16 6 484,80
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	669,950	4,15	2 780,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,05	703,50
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2	511,760	31,02 19,25	15 873,74 9 851,45
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010	m2	158,190	31,02 19,25	4 906,69 3 045,00
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare sub teracota	m2	125,520	14,96 4,90	1 877,67 614,95
74	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	125,520	245,56 106,75	30 822,49 13 399,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				266 466,51 146 504,05
		3.4. Reparatie glafuri				
		3.4.1. Glafuri exterioare				
75	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	51,200	26,07 23,10	1 334,97 1 182,65
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,680	14,26 4,19	109,52 32,20
77	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	7,680	38,02 19,23	292,00 147,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 736,49 1 362,55
		3.4.2. Glafuri interioare				
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,880	86,05 52,01	1 968,82 1 190,00
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,880	23,33 19,26	533,88 440,65
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,880	4,15 1,06	95,03 24,15
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,880	31,01 19,24	709,50 440,30
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				3 307,23 2 095,10
		Total Reparatie glafuri Inclusiv salariu				5 043,72 3 457,65
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				469 396,86 219 735,95
		4. Timplarii				
		4.1. Ferestre				
82	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC cu constructie intr-o pinza si steclo-bloc in doua camere: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F1 1000x1000(h) - 6 buc; F2 1000x1400(h) - 6 buc; F3 1000x800(h) - 4 buc	m2	17,600	977,63 49,46	17 206,23 870,45
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,000	89,85 3,15	898,46 31,50
84	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu	m	16,000	90,50 14,00	1 447,94 224,00
		Total Ferestre Inclusiv salariu				19 552,63 1 125,95
		4.2. Grile metalice				

1	2	3	4	5	6	7
85	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat	kg	2 101,320	25,06 11,55	52 665,91 24 270,40
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	2,101	1 017,42 254,88	2 137,60 535,50
		Total Grile metalice Inclusiv salariu				54 803,51 24 805,90
		4.3. Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei)				
87	CK12A	Usa metalica exterioara de tip ДП-1-1.4.1 (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U1-rs 900x2100 - 1 buc	m2	1,890	3 296,07 154,07	6 229,57 291,20
88	CK12A	Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U2-r 900x2100 - 8 buc;	m2	15,120	1 796,15 153,98	27 157,82 2 328,20
89	CK12A	Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, cu framuga la partea superioara din sticla ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U3-r 900x2550 - 3 buc	m2	2,300	2 695,97 154,00	6 200,74 354,20
90	CK12A	Usa de regim pentru celule, de tip ДИР-1м (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-rc 900x2100 - 6 buc;	m2	11,340	5 396,17 153,98	61 192,59 1 746,15
91	CK12A	Usa din inox, pentru celule si grupurile sanitare a celulelor, cu acoperire partiala a cadrului cutiei (antivandal), ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U5 700x2050 - 5 buc;	m2	7,180	2 308,53 153,99	16 575,26 1 105,65
92	CK12A	Usa metalica de interior, oarba, ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U6 700x2100 - 1 buc;	m2	1,470	1 796,61 154,05	2 641,01 226,45
93	CK12A	Usa cu geam din sticla, ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U7 910x2100 - 2 buc;	m2	3,780	1 788,71 153,98	6 761,31 582,05

1	2	3	4	5	6	7
94	CK03A	Usa oarba din lemn FOCT 9559-75, clasa de rezistenta la spargere I; U8 700x2100 - 1 buc	m2	1,470	$\frac{1\,000,25}{63,10}$	$\frac{1\,470,37}{92,75}$
95	CK12A	Dulap cu usa din metal pentru revizie si acces la robinetele retelelor de apa si canalizare Ua-9 800x800 - 4 buc	m2	2,560	$\frac{1\,120,88}{153,95}$	$\frac{2\,869,44}{394,10}$
		Total Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei) Inclusiv salariu				131 098,11 7 120,75
		Total Timplarii Inclusiv salariu				205 454,25 33 052,60
		5. Finisari exterioare 5.1. Soclu, Peretele izolatorului termoizolat in interiorul curtii de plimbare				
96	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	113,400	$\frac{78,07}{59,50}$	$\frac{8\,852,73}{6\,747,30}$
97	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat p=150 kg/m3, $\lambda=0,047$ gr.80mm	m2	150,000	$\frac{250,83}{60,13}$	$\frac{37\,624,13}{9\,019,50}$
98	CF05A	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 5x150x150, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	150,000	$\frac{156,56}{80,50}$	$\frac{23\,484,57}{12\,075,00}$
99	CF02B5	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4	m2	150,000	$\frac{66,36}{50,40}$	$\frac{9\,954,23}{7\,560,00}$

1	2	3	4	5	6	7
100	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea de fatada hidrofuga, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004	m2	150,000	42,09 19,25	6 313,88 2 887,50
		Total Soclu, Peretele izolatorului termoizolat in interiorul curtii de plimbare Inclusiv salariu				86 229,54 38 289,30
		5.2. Peretii in interiorul curtii de plimbare				
101	CF05A	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 5x150x150, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	48,000	156,62 80,50	7 517,92 3 864,00
102	CF02B5	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4	m2	48,000	66,42 50,40	3 188,28 2 419,20
103	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea de fatada hidrofuga, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004	m2	48,000	42,09 19,25	2 020,43 924,00
		Total Peretii in interiorul curtii de plimbare Inclusiv salariu				12 726,63 7 207,20
		5.3. Peretii exteriori ai curtii de plimbare, grupului sanitar, curtilor de lumina				
104	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	126,000	78,07 59,50	9 836,35 7 497,00
105	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	126,000	49,55 40,25	6 243,36 5 071,50

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2				
106	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea de fatada hidrofuga, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004	m2	126,000	42,09 19,25	5 303,63 2 425,50
		Total Peretii exteriori ai curtii de plimbări, grupului sanitar, curtilor de lumina Inclusiv salariu				21 383,34 14 994,00
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				120 339,51 60 490,50
		6. Acoperis				
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	10,500	20,60 8,77	216,32 92,05
108	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,500	162,39 42,00	1 705,12 441,00
109	CE20A	Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)	m	6,000	72,42 10,50	434,53 63,00
110	CE20A	Dolie de jonctiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit)	m	3,500	78,44 10,50	274,53 36,75
111	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	3,500	68,91 10,50	241,18 36,75
112	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte - Lambriu din lemn	m2	10,500	194,07 83,83	2 037,69 880,25
113	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	10,500	50,73 23,80	532,64 249,90

1	2	3	4	5	6	7
114	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,500	176,57 10,50	617,98 36,75
115	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,000	225,97 12,25	677,91 36,75
		Total Acoperis Inclusiv salariu				6 737,90 1 873,20
		7. Pereu				
		7.1. Pereu				
116	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	30,740	136,92 136,50	4 209,03 4 196,15
117	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,154	776,62 309,09	119,60 47,60
118	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	26,130	43,45 33,26	1 135,32 869,05
119	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	26,130	23,32 0,00	609,40 0,00
120	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,512	1 510,25 238,57	773,25 122,15
121	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	7,690	382,02 44,10	2 937,76 339,15
122	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	51,240	208,13 36,54	10 664,64 1 872,50

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	73,200	121,36 10,50	8 883,67 768,60
		Total Pereu Inclusiv salariu				29 332,67 8 215,20
		7.2. Soclu sub cota 0.000				
124	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	58,560	15,89 15,75	930,30 922,25
125	RpCK31A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa M100, turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	14,640	114,36 43,08	1 674,18 630,70
126	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,560	78,06 59,50	4 571,45 3 484,25
127	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	58,560	102,92 30,80	6 027,05 1 803,55
128	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat p=150kg/m3, λ=0,047, gr.80mm	m2	58,560	229,41 60,13	13 434,03 3 521,35
129	CF05A	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 5x150x150, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	58,560	152,99 80,50	8 959,21 4 714,15

1	2	3	4	5	6	7
130	CF02B5	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4	m2	58,560	66,38 50,40	3 887,47 2 951,55
		Total Soclu sub cota 0.000 Inclusiv salariu				39 483,69 18 027,80
		Total Pereu Inclusiv salariu				68 816,36 26 243,00

	Прямые затраты	Lei	953 402
	Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	89 470
	Transportul materialelor (ПЗ) * 4 %	4,00 %	21 397
	Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +	1 064 269
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	31 928
	Total Total+Cheltu	100,00 +	1 096 197
	Beneficiu de deviz (Total) * 2 %	2,00 %	21 924
	Total Total+Benefi	100,00 +	1 118 121
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	223 624
	Total deviz Inclusiv salariu		1 341 745 397 644

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)