

Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Recea r-nul Straseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m	2,20
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVG 3*4 mm2	100 m	2,00
3	08-03-526-1	Intrerupator automat , montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	1,00
4	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	80,00
5	08-02-411-2	Montare tub gofrat d 20 mm pe constructii	100 m	0,10
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED	buc	80,00
7		Cablu AVVGng 3*4 mm2	m	200,00
8	08-02-317-5	Fotoreleu,220 V	buc	2,00
9		Consola pentru corpuri de iluminat	buc	80,00
10		Cablu SIP 2A 2*25 mm2	m	2 200,00
11		Banda F 2007	buc	382,00
12		Clema de perforare KZ-1	buc	170,00
13		Screpa A200	buc	382,00
14		Clema de perforare KZ-2	buc	34,00
15		Clema de stingere IIC 1-1	buc	12,00
16		Curea CSB	buc	200,00
17		Clema ZVI 6	buc	165,00
18		Consola CA 1500	buc	44,00
19		Clema ZAB 4*35	buc	44,00

1	2	3	4	5
20		Consola CA 1500	buc	44,00
21		Cirlig CG	buc	37,00
22		Clema RA-25	buc	37,00
23		Tub metalic gofrat izolat d 20	m	10,00
24	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	80,00
		Capitolul 2. Utilaj		
25		Corpuri de iluminat cu surse LED 30W	buc	43,00
26		Corpuri de iluminat cu surse LED 60W	buc	30,00
27		Corpuri de iluminat solar autonom	buc	7,00
28		Automat VA47-29 1P B10	buc	1,00
29		Fotoreleu,220 V	buc	2,00

Proiectant

Belesiu Elena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.