

**Lucrari de reparatie capitala a terenului  
sportiv situat in RM mun. Balti str.  
Independentei, 3129, MOLDOVA,  
mun.Bălți, mun.Bălți, Eminescu M. bd.  
nr.4 bl.a**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1-1

### Lucrari de reparatie capitala a terenului sportiv situat in RM mun. Balti str. Independentei

Valoarea de deviz 1 734 370,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |      |                                       |                                       |                           |
|        |                             | <b>1.1. Teren de fotbal</b>  |      |                                       |                                       |                           |
| 1      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore   | m3   | 915,150                               | 751,54<br>48,00                       | 687 773,635<br>43 927,200 |
| 2      | DA11C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire .Savura de granit, fr 1-5mm.   | m3   | 251,780                               | 765,60<br>112,00                      | 192 761,613<br>28 199,360 |
| 3      | TsH43B                      | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320microni, infill 6kg. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.<br><small>Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001</small> | m2   | 8 392,830                             | 42,99<br>10,96                        | 360 812,944<br>91 985,440 |
| 4      | TsH44A                      | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.  | m    | 342,000                               | 4,59<br>4,32                          | 1 569,160<br>1 477,440    |
| 5      | TsH44B                      | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm -  | m    | 78,400                                | 6,28<br>5,92                          | 492,640<br>464,160        |

| 1 | 2      | 3   | 4      | 5     | 6            | 7                                  |
|---|--------|---|--------|-------|--------------|------------------------------------|
|   |        | culoare alba.   |        |       |              |                                    |
| 6 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc    | 2,000 | 2,44<br>2,40 | 4,870<br>4,800                     |
|   |        | <i>Total</i>  | lei    |       |              | 1 243 414,86                       |
|   |        | <b>Total Teren de fotbal<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |       |              | <b>1 243 414,86<br/>166 058,40</b> |
|   |        | <i>Total</i>  | lei    |       |              | 1 243 414,86                       |
|   |        | <i>Asigurari sociale si medicale</i>  | 24 %   |       |              | 39 854,01                          |
|   |        | <i>Transport</i>  | 8 %    |       |              | 64 183,89                          |
|   |        | <i>Cheltuieli depozitare</i>  | 2 %    |       |              | 16 045,97                          |
|   |        | <i>Total</i>  |        |       |              | 1 363 498,74                       |
|   |        | <i>Total</i>  | 14,5 % |       |              |                                    |
|   |        | <i>Total</i>  |        |       |              | 1 363 498,74                       |
|   |        | <i>Beneficiu</i>  | 6 %    |       |              | 81 809,92                          |
|   |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |       |              | <b>1 445 308,66<br/>166 058,40</b> |

|  |  |  |      |  |  |                                    |
|--|--|--|------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 1 445 308,66                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 289 061,73                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>1 734 370,39<br/>166 058,40</b> |

Intocmit

**„VP& DD CIVIL CONSTRUCTION  
PARTNERS” S.R.L**

**Director Dmitrii Dobrov**

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
terenului sportiv situat in RM  
mun. Balti str. Independentei,  
3129, MOLDOVA, mun.Bălți,  
mun.Bălți, Eminescu M. bd. nr.4  
bl.a**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1**

**Lucrari de reparatie capitala a terenului sportiv situat in RM mun. Balti str.  
Independentei**

**Valoarea de deviz 1 734 370,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |          |      |           |       |                   |
|-----------------------|---------------|----------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator  | h-om | 901,582   | 80,00 | 72 126,560        |
| 2.                    | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 174,148 | 80,00 | 93 931,840        |
| <b>Total manopera</b> |               |          |      |           |       | <b>166 058,40</b> |

**Materiale:**

|                                       |                     |   |    |                 |        |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---|----|-----------------|--------|-------------------|
| 1.                                    | 1411122201646       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                              | m3 | 185,775         | 395,00 | 73 381,125        |
| 2.                                    | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                              | m3 | 1 115,568       | 395,00 | 440 649,360       |
| 3.                                    | 1411122201672S<br>G | .Savura de granit, fr 1-5mm.  | m3 | 319,761         | 455,83 | 145 756,657       |
| 4.                                    | 1421102200801       | Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm   | kg | 168 024,45<br>7 | 0,83   | 139 460,299       |
| 5.                                    | 2513206621441       | Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315  | kg | 75 611,005      | 0,00   | 0,000             |
| 6.                                    | 2774413590401       | Acoperire din gazon artificial h=50 mm  | m2 | 63,458          | 0,00   | 0,000             |
| 7.                                    | 2774413590402       | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m  | 2 848,602       | 0,00   | 0,000             |
| 8.                                    | 2774413590403       | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842                                | kg | 1 049,992       | 0,00   | 0,000             |
| 9.                                    | 2774413590405       | Acoperire din gazon artificial h=50 mm  | m2 | 8 653,260       | 0,00   | 0,000             |
| 10.                                   | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                          | m3 | 149,861         | 20,36  | 3 051,170         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |   |    |                 |        | <b>802 298,61</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |  |      |         |        |             |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 38,436  | 650,00 | 24 983,400  |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 279,919 | 414,84 | 116 121,598 |
| 3. | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 59,773  | 285,00 | 17 035,305  |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 14,527  | 35,00  | 508,445     |

|                                     |               |   |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 5.                                  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire   | h-ut | 318,928 | 285,00 | 90 894,480        |
| 6.                                  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 2,518   | 285,00 | 717,630           |
| 7.                                  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat  | h-ut | 71,339  | 285,00 | 20 331,615        |
| 8.                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 14,986  | 297,97 | 4 465,378         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |         |        | <b>275 057,85</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 445 308,66 |
| TVA   | 20 % | 289 061,73   |

**Total deviz:**

**1 734 370,39**

Intocmit

**„VP& DD CIVIL CONSTRUCTION  
PARTNERS” S.R.L**

**Director Dmitrii Dobrov**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a terenului sportiv situat in RM mun. Balti str. Independentei, 3129, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, Eminescu M. bd. nr.4 bl.a**

**Investitor Scoala sportiva specializata la fotbal Balti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Teren de fotbal</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire  | m3   |  |                      | 751,54<br>48,00        |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om | 0,6000                                 | 80,00                | 48,00                  |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3   | 0,2030                                 | 395,00               | 80,18                  |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3   | 1,2190                                 | 395,00               | 481,51                 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,1500                                 | 20,36                | 3,05                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 0,0420                                 | 650,00               | 27,30                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,2580                                 | 414,84               | 107,03                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0150                                 | 297,97               | 4,47                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 687 773,635            |
| 2      | DA11C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innozorire .Savura de granit, fr 1-5mm.   | m3   |  |                      | 765,60<br>112,00       |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om | 1,4000                                 | 80,00                | 112,00                 |
|        | 1411122201672S G            | .Savura de granit, fr 1-5mm.  | m3   | 1,2700                                 | 455,83               | 578,90                 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0500                                 | 20,36                | 1,02                   |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,1740                                 | 414,84               | 72,18                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0050                                 | 297,97               | 1,49                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 192 761,613            |
| 3      | TsH43B                      | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320microni, infill 6kg. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.<br>Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001 | m2   |  |                      | 42,99<br>10,96         |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 0,1370                                 | 80,00                | 10,96                  |
|        | 2774413590405               | Acoperire din gazon artificial h=50 mm  | m2   | 1,0300                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2774413590402               | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial   | m    | 0,2830                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2774413590403               | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842  | kg   | 0,1082                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 1421102200801               | Nisip cuaratos FM, fractie 0,63-0,315 mm  | kg   | 20,0000                                | 0,83                 | 16,62                  |
|        | 2513206621441               | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315  | kg   | 9,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270003648               | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller  | h-ut | 0,0071                                 | 285,00               | 2,02                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0015                                 | 35,00                | 0,05                   |
|        | 2952270007612               | Masina pentru acoperire   | h-ut | 0,0380                                 | 285,00               | 10,83                  |
|        | 3410440005607               | Tractor cu Utilaje suspendat  | h-ut | 0,0085                                 | 285,00               | 2,42                   |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|---|---------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
|   | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat   | h-ut | 0,0003 | 285,00 | 0,09                  |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 360 812,944           |
| 4 | TsH44A        | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. | m    |        |        | 4,59<br>-----<br>4,32 |
|   | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 0,0540 | 80,00  | 4,32                  |
|   | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm  | m2   | 0,1440 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial   | m    | 1,0700 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842  | kg   | 0,3200 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller  | h-ut | 0,0004 | 285,00 | 0,11                  |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0044 | 35,00  | 0,15                  |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 569,160             |
| 5 | TsH44B        | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.   | m    |        |        | 6,28<br>-----<br>5,92 |
|   | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 0,0740 | 80,00  | 5,92                  |
|   | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm  | m2   | 0,1800 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial   | m    | 1,3400 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842  | kg   | 0,4000 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller  | h-ut | 0,0006 | 285,00 | 0,17                  |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0055 | 35,00  | 0,19                  |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 492,640               |
| 6 | TsH44C        | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm                         | buc  |        |        | 2,44<br>-----<br>2,40 |
|   | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 0,0300 | 80,00  | 2,40                  |
|   | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm  | m2   | 0,0490 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial   | m    | 0,0300 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842  | kg   | 0,0900 | 0,00   | 0,00                  |
|   | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04                  |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 4,870                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**„VP& DD CIVIL CONSTRUCTION**  
**PARTNERS” S.R.L**

**Director** **Dmitrii Dobrov**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Școala sportivă specializată la fotbal Bălți**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.