

Amenajarea terenului adiacent Colonita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 394 943,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	721,000	41,60 41,60	29 993,60 29 993,60
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	282,200	227,69 128,00	64 252,70 36 121,60
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	232,600	23,67 11,44	5 505,40 2 660,94
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	3,720	8 017,92 486,40	29 826,67 1 809,41
5	TsC03F1 aplicativ	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului dupa decapare)	100 m3	6,540	900,00 0,00	5 886,00 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (gunoi)	t	981,000	6,85 0,00	6 721,81 0,00
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	46,500	855,20	39 766,80

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare			855,20	39 766,80
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	46,500	994,40 722,40	46 239,60 33 591,60
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	697,800	467,30 29,60	326 081,94 20 654,88
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x25x100 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	380,000	214,25 24,00	81 416,52 9 120,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 154,000	315,26 71,52	679 067,89 154 054,08
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	820,000	317,43 53,60	260 291,78 43 952,00
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 496,000	353,83 71,52	883 157,18 178 513,92
14	DE11A	Canal de scurjere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m	38,000	689,62 24,00	26 205,52 912,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	587,50 79,20	1 762,50 237,60
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj PVC	m	3,000	128,76 29,60	386,29 88,80

1	2	3	4	5	6	7
		Д=75				
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza	buc	20,000	635,88 576,00	12 717,60 11 520,00
18	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	607,72 472,00	6 077,20 4 720,00
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol	t	598,500	88,80 88,80	53 146,80 53 146,80
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	598,500	9,12 0,00	5 458,32 0,00
21	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	2 850,000	10,40 10,40	29 640,00 29 640,00
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	28,500	821,20 385,60	23 404,20 10 989,60
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				2 617 006,33 661 493,63
		1.2. Canalizarea exterioara				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
23	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,850	1 356,00 0,00	1 152,60 0,00
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,500	164,80 164,80	1 071,20 1 071,20
25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	8,200	407,55 48,80	3 341,91 400,16
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,420	900,00 0,00	378,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)				
27	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 000,000	39,47 24,00	39 467,94 24 000,00
28	RCsD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul barelor de peste 8 mm , Stilpi pentru sustinerea plasei de protectie	kg	756,000	7,28 2,80	5 501,79 2 116,80
29	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila	m2	500,000	13,74 12,80	6 872,50 6 400,00
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	65,200	12,72 0,00	829,34 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,430	228,80 28,80	98,38 12,38
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,500	24,80 24,80	533,20 533,20
33	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	21,500	62,00 60,00	1 333,00 1 290,00
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,180	545,00 0,00	98,10 0,00
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,180	1 177,10 705,60	211,88 127,01

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				60 889,85 35 950,75
		1.2.2. Conducte si accesorii				
36	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	45,000	163,71 24,00	7 366,94 1 080,00
37	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=200mm	m	165,200	212,39 31,20	35 087,44 5 154,24
38	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=250mm	m	42,500	387,15 31,20	16 453,93 1 326,00
39	pret de piata	Banda de avertizare	m	210,200	5,00 0,00	1 051,00 0,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				59 959,29 7 560,24
		1.2.3. Camine				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,450	820,00 0,00	369,00 0,00
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,450	900,00 0,00	405,00 0,00
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	52,200	12,72	663,98

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 5 km			0,00	0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	228,80 28,80	86,94 10,94
44	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	38,200	2 923,32 1 109,60	111 670,85 42 386,72
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	14,000	834,00 0,00	11 676,00 0,00
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	8,000	667,00 0,00	5 336,00 0,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,28 m3)	buc	7,000	1 167,00 0,00	8 169,00 0,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	14,000	1 167,00 0,00	16 338,00 0,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	14,000	750,00 0,00	10 500,00 0,00
50	AcE13A1	Scara cu vanguri din otel	buc	14,000	667,00 0,00	9 338,00 0,00
51	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	652,000	20,00 0,00	13 040,00 0,00
52	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-	buc	14,000	1 800,00 0,00	25 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		124)				
		Total Camine Inclusiv salariu				212 792,81 42 397,66
		Total Canalizarea exterioara Inclusiv salariu				333 641,95 85 908,66
		<i>Total</i>				2 950 648,28
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			179 376,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			102 361,58
		<i>Total</i>	100,00 +			3 232 386,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			193 943,19
		<i>Total</i>	100,00 +			3 426 329,60
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			102 789,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 529 119,49 747 402,29
		2. Inventar				
53	pret de piata	Banci pe 2 picioare din beton spalat cu speteaza si sezut din lemn 179x56x80 cm	buc	20,000	5 000,00 0,00	100 000,00 0,00
54	pret de piata	Urne din beton spalat	buc	10,000	3 333,34 0,00	33 333,40 0,00
		Total Inventar Inclusiv salariu				133 333,40

		Total				3 662 452,87
		TVA	20,00 %			732 490,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 394 943,44 747 402,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea terenului adiacent Colonita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 394 943,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	145,500	80,00	11 640,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,460	80,00	2 116,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	300,000	80,00	24 000,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	4 994,181	80,00	399 534,48
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	507,870	80,00	40 629,60
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	466,535	80,00	37 322,80
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,000	80,00	4 800,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 839,504	80,00	147 160,34
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,000	80,00	1 600,00
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	470,077	80,00	37 606,16
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	507,399	80,00	40 591,95
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,002	80,00	400,16
		Total manopera				747 402,29

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	112,860	110,00	12 414,60
2.	1119	Banca pe 2 picioare cu speteaza	buc	20,000	5 000,00	100 000,00
3.	1120	Urne din beton spalat	buc	10,000	3 333,34	33 333,40
4.	1212121212121	apa	m3	4,500	20,00	90,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	380,00	1 311,00
6.	1421102200227	Pietris	m3	0,015	380,00	5,66
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,634	350,00	3 021,90
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,560	350,00	5 095,93
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	23,250	350,00	8 137,50
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	199,020	350,00	69 657,00
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	914,816	300,00	274 444,74
12.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	10,500	45,00	472,50
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,001	180,00	900,14
14.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,700	5 500,00	14 850,00
15.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	24,214	45,00	1 089,61
16.	25212167000007	Teava de drenaj PVC d 75mm	m	3,213	85,00	273,11

17.	252121670050070	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm	m	173,497	167,00	28 974,03
18.	252121670050067	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	47,034	133,40	6 274,34
19.	252121670050088	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=250 mm	m	44,635	333,40	14 881,18
20.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,523	45,00	23,55
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 025,760	2,70	8 169,55
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7 440,000	2,70	20 088,00
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,774	2,70	83,09
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	36 595,500	2,70	98 807,85
25.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm	m2	2 186,310	196,00	428 516,76
26.	26611128006553	Placi din beton, pentru trotuare gr. 80 mm	m2	2 533,440	234,00	592 824,96
27.	266112643310141	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	14,000	834,00	11 676,00
28.	2661126433101418	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08m3)	buc	8,000	667,00	5 336,00
29.	266112643310145	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	14,000	1 167,00	16 338,00
30.	266112643310146	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	14,000	750,00	10 500,00
31.	266112643310147	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24m3)	buc	7,000	1 167,00	8 169,00
32.	266112643310148	Scara cu vanguri din otel	buc	14,000	667,00	9 338,00
33.	2663102100000	Beton	m3	1,560	1 580,00	2 464,80
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,724	1 580,00	61 183,92
35.	26631021000011	Beton clasa	m3	18,240	1 580,00	28 819,20
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	15,772	1 700,00	26 811,72
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,962	1 580,00	4 679,96
38.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	824,100	180,00	148 338,00
39.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20 mm	m	381,900	110,00	42 009,00
40.	266612280032551	Canal dr scurjere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m	38,190	583,00	22 264,77
41.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	232,470	13,00	3 022,11
42.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,700	45,00	76,50
43.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	18,800	28,80	541,44
44.	2875274200001	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc	14,000	1 800,00	25 200,00
45.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	93,000	125,00	11 625,00
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	210,540	20,00	4 210,79
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,174	20,00	123,48
48.	4100126202818	Apa	m3	0,300	20,00	6,00
49.	9001-55	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	652,000	20,00	13 040,00
50.	9001-70	Banda de avertizare	m	210,200	5,00	1 051,00
		Total materiale de constructii				2 180 565,09

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	105,00	132,30
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	218,705	100,00	21 870,50
3.	291234000244	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,630	120,00	75,60

4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,444	350,00	15 555,23
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	65,100	180,00	11 718,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,763	120,00	12 811,61
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,476	400,00	8 190,60
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	53,196	400,00	21 278,40
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,210	200,00	641,98
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196	500,00	98,10
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,324	500,00	162,00
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	13,466	500,00	6 733,20
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,463	280,00	129,75
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	218,705	20,00	4 374,10
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,697	50,00	84,87
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,210	80,00	256,79
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	72,954	480,00	35 017,92
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,444	120,00	1 493,33
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	101,501	120,00	12 180,13
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,049	200,00	3 209,88
Total utilaje de construcții						156 014,29

Total		3 662 452,87
TVA	20,00 %	732 490,57

Total deviz:

**4 394 943,
44**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenului adiacent Colonita Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			41,60 41,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	80,00	20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	80,00	20,80
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			227,69 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			23,67 11,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	80,00	1,10
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 017,92 486,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	80,00	486,40
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	500,00	1 810,00
5	TsC03F1 aplicativ	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului dupa decapare)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
6	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (gunoi)	t			6,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	120,00	6,85
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			855,20 855,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	80,00	855,20
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			994,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	180,00	252,00
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acrisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			467,30 29,60

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu balast				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x25x100 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			214,25 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	26631021000011	Beton clasă	m3	0,0480	1 580,00	75,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20 mm	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
11	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			315,26 71,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	69,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,90
	26611128006552	Plăci din beton, pentru trotuare gr. 60 mm	m2	1,0150	196,00	198,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	125,00	2,50
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			317,43 53,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 580,00	71,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	180,00	180,90
13	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 80 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			353,83 71,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	69,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,90
	26611128006553	Plăci din beton, pentru trotuare gr. 80 mm	m2	1,0150	234,00	237,51
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	125,00	2,50
14	DE11A	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din oțel zincat OZ	m			689,62 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 580,00	75,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	266612280032551	Canal dr scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din oțel zincat OZ	m	1,0050	583,00	585,91
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
15	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			587,50 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	291234000244	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj PVC d=75	m			128,76 29,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	80,00	29,60
	25212167000007	Teava de drenaj PVC d 75mm	m	1,0500	85,00	91,03
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	45,00	7,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	280,00	0,28
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza	buc			635,88 576,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	80,00	152,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 580,00	56,88
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
18	TsH91B	Instalarea urne	buc			607,72 472,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 580,00	132,72
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol	t			88,80 88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			9,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	120,00	9,12
21	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			10,40 10,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	80,00	10,40
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			821,20 385,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	435,60
		1.2. Canalizarea exterioara				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
23	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 356,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	400,00	1 356,00
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80 164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			407,55 48,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	80,00	48,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
27	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			39,47 24,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	45,00	0,08
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 500,00	14,85
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	28,80	0,54
28	RCsD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul barelor de peste 8 mm , Stilpi pentru sustinerea plasei de protectie	kg			7,28 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	80,00	2,80
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	0,3075	13,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	480,00	0,48
29	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila	m2			13,74 12,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,20
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	45,00	0,94
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			228,80 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
33	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			62,00 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 177,10 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		1.2.2. Conducte si accesorii				
36	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m			163,71 24,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	80,00	24,00
	252121670050067	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4,	m	1,0400	133,40	139,43

1	2	3	4	5	6	7
		SDR41, D=110 mm				
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	280,00	0,28
37	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=200mm	m			212,39 31,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	80,00	31,20
	252121670050070	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm	m	1,0450	167,00	175,39
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	45,00	5,25
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	280,00	0,56
38	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=250mm	m			387,15 31,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	80,00	31,20
	252121670050088	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=250 mm	m	1,0450	333,40	350,15
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	45,00	5,25
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	280,00	0,56
39	pret de piata	Banda de avertizare	m			5,00 0,00
	9001-70	Banda de avertizare	m	1,0000	5,00	5,00
		1.2.3. Camine				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			228,80 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
44	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 923,32 1 109,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	80,00	776,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	80,00	332,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 700,00	701,88
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	180,00	23,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 580,00	122,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,70	2,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	480,00	907,20
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)	buc			834,00 0,00
	266112643310141	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	834,00	834,00
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			667,00 0,00
	2661126433101418	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08m3)	buc	1,0000	667,00	667,00

1	2	3	4	5	6	7
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,28 m3)	buc			1 167,00 0,00
	266112643310147	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc			1 167,00 0,00
	266112643310145	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc			750,00 0,00
	266112643310146	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
50	AcE13A1	Scara cu vanguri din otel	buc			667,00 0,00
	266112643310148	Scara cu vanguri din otel	buc	1,0000	667,00	667,00
51	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,00 0,00
	9001-55	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,00
52	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc			1 800,00 0,00
	2875274200001	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		2. Inventar				
53	pret de piata	Banci pe 2 picioare din beton spalate cu speteaza si sezut din lemn 179x56x80 cm	buc			5 000,00 0,00
	1119	Banca pe 2 picioare cu speteaza	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
54	pret de piata	Urne din beton spalate	buc			3 333,34 0,00
	1120	Urne din beton spalate	buc	1,0000	3 333,34	3 333,34

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.