

**Lucrări de reparații a drumurilor locale
din comuna Danu, rl. Glodeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 670 847,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie str. Scolii, L=200,0 m, B=4,0 m				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,0000	264,74 34,62	9 530,49 1 246,48
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,0000	17,77 2,07	6 398,90 746,18
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,0000	5,38 0,00	43,00 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	10 992,00 0,00	5 715,84 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	26,7000	1 744,04 12,47	46 565,81 333,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	10 992,00 0,00	1 319,04 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	166,24 2,97	132 992,80 2 375,60
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	29,79 1,88	5 957,79 376,53
Total Lucrari de reparatie str. Scolii, L=200,0 m, B=4,0 m					208 523,67	

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de reparatie str. Chisinau, L=325,0 m, b=4,6 m				
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	82,0000	264,74 34,62	21 708,35 2 839,20
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,0000	5,37 0,00	80,62 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	10 992,00 0,00	10 772,16 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 00	166,24 2,97	249 361,50 4 454,25
Total Lucrari de reparatie str. Chisinau, L=325,0 m, b=4,6 m						281 922,63

Cheltuieli directe	Lei	490 446,30
Asigurarea sociala	24,00 %	2 969,10
Total	100,00 +	493 415,40
Cheltuieli de regie	10,00 %	49 341,54
Total	100,00 +	542 756,94
Beneficiu	3,00 %	16 282,71
Total	100,00 +	559 039,65
TVA	20,00 %	111 807,93

Total deviz: **670 847,58**
Inclusiv salariu **12 371,24**

Intocmit S.R.L. "D&CC Capital"
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)