

**Crearea conditiilor pentru
dezvoltarea postincubare a
rezidentilor Incubatorului de
afaceri si dezvoltarea economiei
municipiului Ceadir-Lunga si a
regiunii.Etapa 1.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie.Etapa 1.**

Valoarea de deviz 39 728 514,80 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arhitectura Capitolul 1.Pereti exteriori (наружные стены)				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (СТЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ)	m2	1 584,00 0	678,71 116,41	1 075 069,8 1 184 391,70
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.(СТЕНЫ ДОМИКА ОХРАНЫ)	m2	45,940	657,70 116,41	30 214,69 5 347,84
3		Capitolul 2.Acoperis Subcapitolul 2.1.Производственный корпус.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a	m2	4 848,50 0	772,91 127,45	3 747 465,1 5 617 965,56

1	2	3	4	5	6	7
		panourilor se determina conform proiectului. (КРОВЛЯ ФАБРИКИ)				
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (лист Ф3-8. 262,6м2 (общая площадь профнастила) - 32,7м2 (площадью меньше 40м2)= 229,9м2)	m2	229,900	323,06 101,96	74 270,65 23 441,52
6	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(козырки по осям 10 и 11)	m2	32,700	352,80 131,70	11 536,41 4 306,70
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(в осях 1-5 административная часть)	m2	1 190,40 0	323,06 101,96	384 566,45 121 377,95
8	CR05Bapl	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (2 слоя по 10мм)	m2	1 453,00 0	406,79 25,49	591 067,32 37 038,42
9	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (ПРАЙМЕР), in 2 straturi	m2	1 453,00 0	15,57 3,40	22 618,78 4 938,46
10	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., минвата 150мм	m2	1 453,00 0	201,69 14,44	293 055,43 20 988,44
11	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2	1 453,00	286,96	416 956,28

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (кровля из полимерной мембраны)		0	35,69	51 853,79
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	226,000	351,48 25,49	79 433,80 5 760,97
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,200	364,01 29,74	32 106,04 2 623,02
14	CK26Bapl	Opritori de zapada	m	178,600	111,14 33,99	19 849,25 6 070,26
15		Capitolul 2. Subcapitol 2.2. Домик охраны		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (кровля домика охраны)	m2	16,100	831,16 127,46	13 381,61 2 052,03
17		Capitolul 3.Fasad		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	138,740	417,67 246,41	57 947,39 34 187,34
19		Capitolul 4.Usi si ferestre.(окна и двери) Subcapitolul 4.1. Производственное здание		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	19,820	2 395,29 62,03	47 474,60 1 229,34
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	92,170	2 362,46 47,58	217 747,54 4 385,81
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	46,250	2 404,61 68,82	111 212,99 3 183,15

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
23	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,680	2 416,12 77,32	62 045,93 1 985,66
24	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (колеса, направляющие шины, петли, арматуры и т.д.)	m2	18,200	2 767,91 214,12	50 376,03 3 897,06
25	CL56A	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: constructii stilpi - grinda din profil din compozit de sticla, fixarea umpluturii cu clei	m2	33,520	2 656,17 312,60	89 034,82 10 478,50
26		Subcapitolul 4.2. Домик охраны		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,980	2 395,34 62,06	4 742,77 122,87
28	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,210	2 362,46 47,59	21 758,26 438,27
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,980	2 404,57 68,79	4 761,05 136,21
30		Capitolul 5. Podele (полы) 5.1. Производственный корпус. 5.1.1. Тип 1. (нижний слой пола учтён в марке КЖ 1.)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., (изоляция из пенополистерола XPS толщ.30мм)	m2	4 884,50 0	59,21 14,44	289 210,76 70 556,11

1	2	3	4	5	6	7
32	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (бетонный пол с полимерным покрытием 105+15=120мм)	m2	4 884,50 0	675,97 66,28	3 301 778,5 3 323 728,05
33	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (корректировки: при изменения толщины на 10мм, отнимается 80мм K=8)	m2	- 4 884,50 0	230,48 9,99	- 1 125 765,6 7 -48 808,21
34		5.1.2. Тип 2.(нижний слой пола учтён в марке КЖ 1.)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
35	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., (изоляция из пенополистерола XPS толщ.30мм)	m2	412,830	59,21 14,44	24 443,60 5 963,28
36	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	412,830	343,75 70,52	141 911,11 29 114,80
37	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5mm, K=0.5	m2	412,830	14,01 0,42	5 784,90 175,38
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (setca 4/150/150-1.2kg)	kg	495,400	33,26 2,55	16 478,93 1 262,82
39	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	412,830	210,92 100,26	87 072,66 41 392,20
40		5.1.3. Тип 3.(нижний слой пола учтён в марке КЖ 1)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
41	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., (изоляция из пенополистерола XPS толщ.30мм)	m2	148,250	59,21 14,45	8 777,91 2 141,50

1	2	3	4	5	6	7
42	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	148,250	343,76 70,53	50 962,37 10 455,39
43	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 35mm K=3.5	m2	-148,250	98,07 2,97	-14 538,93 -440,91
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (setca 4/150/150-1.2kg)	kg	177,900	33,27 2,55	5 917,89 453,57
45	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция в 2 слоя)	m2	148,250	43,03 3,40	6 379,32 503,87
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	148,250	100,85 59,48	14 950,91 8 817,76
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 20mm K=2	m2	-148,250	28,62 20,39	-4 243,16 -3 023,23
48	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	148,250	210,92 100,26	31 268,36 14 864,23
49		5.1.4.Тип 4.(нижний слой пола учтён в марке КЖ 1)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
50	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., (изоляция из пенополистерола XPS толщ.30мм)	m2	162,030	59,21 14,44	9 593,76 2 340,50

1	2	3	4	5	6	7
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	162,030	343,75 70,53	55 698,04 11 427,19
52	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5mm K=0.5	m2	162,000	14,01 0,42	2 269,16 68,83
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (setca 4/150/150-1.2kg/m2)	kg	194,450	33,26 2,55	6 468,30 495,63
54		5.2.Домик охраны		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
55	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	1 530,67 750,67	45,92 22,52
56	RpCE29A K=0.5	Película din polimeri- hidroizolare (se exclude manele)	m2	10,530	6,77 6,37	71,25 67,04
57	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Beton B15)	m2	10,530	343,66 70,52	3 618,78 742,56
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,940	28,50 2,56	254,79 22,85
59	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., (изоляция из пенополистерола XPS толщ.30мм)	m2	10,530	59,21 14,44	623,47 152,10
60	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (бетонный пол сполимерным покрытием 55+15=70мм)	m2	10,530	670,51 66,27	7 060,51 697,86
61	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-10,530	374,45	-3 943,00

1	2	3	4	5	6	7
		(отнимается 130мм К=13)			16,24	-170,96
62		6.Finisarea tavanelor (отделка потолков)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
63	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	913,270	274,58 169,94	250 765,55 155 201,02
64	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (ghips-carton rezistent la umezeala)	m2	69,950	278,08 169,94	19 451,68 11 887,31
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	983,220	145,78 130,00	143 329,82 127 822,67
66	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art 52 - 2mm K=2)	m2	-983,220	59,01 52,68	-58 015,15 -51 797,37
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	983,220	4,36 2,55	4 290,91 2 506,36
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	983,220	54,68 46,73	53 758,72 45 949,31
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	983,220	4,36 2,55	4 290,91 2 506,36
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	983,220	55,00 46,73	54 074,54 45 949,31
71		7.Finisarea peretilor		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	109,700	247,85 140,20	27 188,70 15 379,99

1	2	3	4	5	6	7
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umezeala)	m2	73,100	55,00 46,73	4 020,30 3 416,22
Total Arhitectura Capitolul 1.Pereti exteriori (наружные стены) Incluziv salariu						10 883 999,5 0 1 980 044,78
		2. Конструкции железобетонные 2.1.Lucrari de terasament				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	120,440	1 012,50 0,00	121 945,50 0,00
75	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	240,900	175,04 175,04	42 166,70 42 166,70
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19 872,9 60	17,23 0,00	342 510,30 0,00
77	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (K=2 la 1km)	100 m3	120,440	52,84 0,00	6 364,10 0,00
78	CQ20A apl.Kmat= 1,5	Consolidarea terenurilor slabe cu coloana de balast simplu vibropresata cu diametrul de 0,35 - 0,42 m, executate cu utilaje vibratoare, in umpluturi neconsolidate si paminturi afinate cu umiditate 0,4<Sr<0,8 si 0,25<Ic<0,5 (устройство грунтовых свай 788 свай х3=2364м)	m	2 364,00 0	155,97 84,97	368 713,08 200 869,08
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (в карьере для грунтовых свай)	100 m3	6,680	1 012,50 0,00	6 763,50 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	1 120,31	17,24	19 308,60

1	2	3	4	5	6	7
		km		0	0,00	0,00
81	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (снятие буферного слоя)	100 m3	30,340	1 012,50 0,00	30 719,25 0,00
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	60,670	175,04 175,04	10 619,55 10 619,55
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5 005,54 0	17,23 0,00	86 270,40 0,00
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (в карьере для грунтовой подушке)	100 m3	109,260	1 012,50 0,00	110 625,75 0,00
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18 027,9 00	17,24 0,00	310 711,05 0,00
86	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	109,260	2 816,22 16,14	307 700,17 1 763,89
87	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (в карьере для обратной засыпки)	100 m3	47,550	1 012,50 0,00	48 144,15 0,00
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7 845,65 0	17,23 0,00	135 219,60 0,00
89	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	237,750	26,34 26,34	6 262,54 6 262,54
90	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30	100 m3	45,170	294,00 0,00	13 280,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
91	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	47,550	1 418,61 256,61	67 454,88 12 201,78
92		2.Конструкции ж/бетонные (КЖ-1) 2.1.Fundatie (Фундаменты Ф1-Ф19)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B7,5)	m3	17,500	3 113,54 382,36	54 486,87 6 691,38
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3	75,100	3 136,52 373,87	235 552,31 28 077,49
95	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	436,350	111,01 89,22	48 437,33 38 930,54
96	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=8 A240)	kg	1 018,40 0	21,36 5,69	21 756,08 5 797,75
97	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=8 A400	kg	370,800	20,51 4,84	7 606,28 1 795,84
98	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=10 A400	kg	115,800	20,51 4,84	2 375,39 560,80
99	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d12 A400	kg	620,700	20,51 4,84	12 732,58 3 006,23

1	2	3	4	5	6	7
100	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere d=16 A400	kg	3 254,50 0	20,51 4,84	66 760,54 15 762,53
101	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere d=20 A400	kg	745,100	20,51 4,84	15 284,38 3 608,68
102	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere d=22 A400	kg	658,600	20,51 4,84	13 510,04 3 189,77
103		2.2. Carcasa beton-armat (Ж/Б каркас) 2.2.1. Балки и колонны на отм.-3,300-0,250		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
104	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B-20	m3	158,000	3 380,59 450,34	534 133,25 71 153,88
105	CB03B	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	1 580,00 0	110,43 80,72	174 473,87 127 539,97
106	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=6 A240	kg	394,800	24,60 8,41	9 710,98 3 321,05
107	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=8 A240	kg	698,800	24,60 8,41	17 188,48 5 878,31
108	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=8 A400	kg	3 711,80 0	25,11 8,92	93 191,69 33 116,12

1	2	3	4	5	6	7
109	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=12 A400	kg	8 419,30 0	25,11 8,92	211 381,91 75 115,68
110	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=18A400	kg	1 103,60 0	25,11 8,92	27 708,10 9 846,16
111	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., Penopolisterol gr.50mm под опорные балки лист КЖ-13	m2	135,950	92,17 14,44	12 530,32 1 963,74
112		2,2,2, Анкерные каркасы Ак-1, Ак-2.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
113	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Анкерный каркас Ак-1	kg	1 463,00 0	39,59 16,99	57 925,50 24 862,22
114	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton анкерный каркас Ак-2	kg	480,000	39,59 16,99	19 004,95 8 157,12
115		2.2.3. Колонны		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
116	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B-20	m3	68,000	3 380,60 450,34	229 880,70 30 623,19
117	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stîlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerea	m2	793,330	134,08 106,21	106 369,22 84 261,61
118	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul	kg	174,000	24,60	4 279,88

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante B=6 A240			8,41	1 463,69
119	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8 A240	kg	2 113,20 0	24,60 8,41	51 978,37 17 776,32
120	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=12A400	kg	474,300	25,11 8,92	11 907,99 4 231,59
121	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=18 A400	kg	3 611,60 0	25,11 8,92	90 676,08 32 222,16
122	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=20 A400	kg	3 070,20 0	25,11 8,92	77 082,96 27 391,87
123	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=22 A400	kg	1 064,20 0	25,11 8,92	26 718,63 9 494,64
124	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	13,600	3 380,56 450,34	45 975,61 6 124,64
125	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	226,670	134,08 106,21	30 392,86 24 075,14

1	2	3	4	5	6	7
126	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=8 A240	kg	594,400	24,60 8,41	14 620,34 5 000,15
127	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=16 A400	kg	1 566,40 0	25,11 8,92	39 327,19 13 975,18
128		2.2.4.Закладные детали для балок		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
129	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg закладная деталь Зд-1, лист 27	kg	855,000	34,61 8,92	29 591,36 7 628,18
130	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg закладная деталь Зд-1 лист 29	kg	262,000	34,61 8,92	9 067,73 2 337,52
131		2.2.5. Пол Ж/Б на отм.-0,250		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
132	RpCE29A K=0,5	Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (se exclud manele)	m2	5 800,00 0	13,37 12,75	77 548,90 73 923,90
133	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp Beton B15	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
134	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci setca 5Bp1 100x100	kg	16 820,0 00	28,51 2,55	479 607,17 42 875,87
135		3.Конструкции Ж/Б (КЖ-2) 3.1.Фундаție		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
136	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Бетонная	m3	0,300	3 117,10 382,37	935,13 114,71

1	2	3	4	5	6	7
		подготовка B-7.5				
137	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B-20	m3	0,440	3 137,95 373,86	1 380,70 164,50
138	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	110,41 89,22	317,98 256,95
139	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere d=8 A240	kg	8,700	21,36 5,69	185,85 49,54
140	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere d=8 A400	kg	7,900	20,52 4,85	162,12 38,32
141	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere d=16 A400	kg	47,600	20,51 4,84	976,41 230,52
142		3.2.Carcasa B/A		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
143	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	2,700	3 381,06 450,34	9 128,87 1 215,92
144	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stilpi la constructii cu înaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,520	134,09 106,21	4 494,85 3 560,24
145	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate în grinzi si stilpi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=8 A240	kg	98,500	24,60 8,41	2 422,98 828,54

1	2	3	4	5	6	7
146	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=16 A400	kg	198,000	25,11 8,92	4 971,16 1 766,53
147	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg закладная деталь 3д-1, лист 7	kg	34,200	34,61 8,92	1 183,64 305,13
Total Конструкции железобетонные 2.1.Lucrări de terasament Incluziv salariu						5 021 714,70 1 134 195,35
		3. Конструкции Металлические 1.Constructii metalice (металлические конструкции КМ-1)				
148	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (горизонтальные связи)	t	7,230	36 016,50 3 398,80	260 399,26 24 573,33
149	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare - прогоны покрытия	t	28,900	36 016,46 3 398,80	1 040 875,7 7 98 225,32
150	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare - колонны K1-K18	t	14,560	36 016,46 3 398,80	524 399,65 49 486,53
151	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare Фермы Ф1-Ф7	t	66,230	36 016,46 3 398,80	2 385 370,0 3 225 102,53
152	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare элемент Э-1	t	0,193	36 016,53 3 398,81	6 951,19 655,97
153	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier,	t	12,360	36 016,46 3 398,80	445 163,44 42 009,17

1	2	3	4	5	6	7
		in structura constructiei usoare соединительные элементы каркаса				
154	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	132,071	238,08 211,58	31 442,85 27 942,98
155	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	132,071	272,96 140,20	36 050,16 18 516,41
156	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	132,071	669,07 324,59	88 364,12 42 868,30
157		2.Constructii metalice (металоконструкции КМ-2)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
158	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - прогоны под стеновые сэндвич-панели	t	6,900	36 016,47 3 398,80	248 513,62 23 451,73
159	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - прогоны, связи и балки	t	17,522	36 016,45 3 398,80	631 080,28 59 553,77
160	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	24,910	238,08 211,58	5 930,45 5 270,35
161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	24,910	272,96 140,20	6 799,49 3 492,44
162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	24,910	669,07 324,58	16 666,41 8 085,41
Total Конструкции						5 728 006,72

1	2	3	4	5	6	7
Металлические 1.Constructii metalice (металлические конструкции КМ-1)						
Incluziv salariu						629 234,24
		4. Подпорные стены 1.Земляные работы				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	22,430	1 012,51 0,00	22 710,60 0,00
164	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	44,850	175,04 175,04	7 850,46 7 850,46
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 700,26 0	17,24 0,00	63 774,00 0,00
166	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-2 на 1км	100 m3	22,430	105,67 0,00	2 370,16 0,00
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для грунтовой подушки	100 m3	9,330	1 012,48 0,00	9 446,40 0,00
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 538,68 0	17,23 0,00	26 518,95 0,00
169	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	9,330	2 816,23 16,15	26 275,38 150,65
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для обратной засыпки	100 m3	8,210	1 012,53 0,00	8 312,85 0,00
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 355,40 0	17,24 0,00	23 360,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
172	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,570	294,01 0,00	1 931,65 0,00
173	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	164,300	26,34 26,34	4 327,78 4 327,78
174	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,210	1 528,68 749,43	12 550,50 6 152,85
175		2.Развѣрка 1-2		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
176	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5	m3	26,600	3 113,55 382,37	82 820,46 10 170,91
177	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20	m3	124,000	3 136,51 373,87	388 927,29 46 359,63
178	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	310,000	111,01 89,22	34 412,64 27 657,74
179	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $\varnothing=8$ A240	kg	1 185,70 0	21,36 5,69	25 330,10 6 750,19
180	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $\varnothing=12$ A400	kg	4 841,60 0	20,51 4,84	99 317,13 23 449,26

1	2	3	4	5	6	7
181	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră $d=16A400$	kg	2 534,40 0	20,51 4,84	51 988,90 12 274,85
182	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră $d=18 A400$	kg	827,700	20,51 4,84	16 978,85 4 008,80
183	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră $d=20 A400$	kg	2 031,50 0	20,51 4,84	41 672,77 9 839,18
184	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C 2400 \times 800 \times 400$	buc	104,000	1 220,68 92,25	126 951,18 9 594,21
185	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C 2400 \times 600 \times 400$	buc	88,000	1 113,49 72,46	97 987,42 6 376,66
186	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C 1200 \times 800 \times 400$	buc	10,000	750,36 46,35	7 503,57 463,51
187	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C 1200 \times 600 \times 400$	buc	15,000	649,48 46,35	9 742,13 695,22
188	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C 800 \times 800 \times 400$	buc	4,000	540,41 34,52	2 161,65 138,08
189		3.Развѐртка 2-3		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
190	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice бетон C7,5	m3	17,800	3 113,45 382,36	55 419,47 6 806,09

1	2	3	4	5	6	7
191	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C 20	m3	76,000	3 136,50 373,87	238 374,28 28 413,97
192	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	190,000	111,01 89,22	21 091,61 16 951,51
193	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $d=8$ A240	kg	550,700	21,36 5,69	11 764,59 3 135,14
194	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $d=12$ A400	kg	3 259,50 0	20,51 4,84	66 863,10 15 786,74
195	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $d=16$ A400	kg	1 611,30 0	20,51 4,84	33 053,05 7 803,98
196	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $d=20$ A400	kg	870,000	20,51 4,84	17 846,56 4 213,66
197	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 2400x800x400	buc	39,000	1 220,65 92,25	47 605,45 3 597,81
198	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 2400x600x400	buc	65,000	1 113,51 72,46	72 377,95 4 710,07
199	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 1200x800x400	buc	7,000	750,37 46,36	5 252,60 324,50

1	2	3	4	5	6	7
200	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 1200x600x400	buc	10,000	649,36 46,35	6 493,57 463,51
201	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 800x800x400	buc	9,000	540,75 34,53	4 866,76 310,73
202	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 800x600x400	buc	11,000	510,27 34,52	5 612,97 379,74
203		4.Развѣртка 3-4		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
204	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7.5	m3	40,000	3 113,52 382,37	124 540,70 15 294,60
205	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20	m3	198,000	3 136,52 373,87	621 030,50 74 025,86
206	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	495,000	111,00 89,22	54 945,91 44 163,16
207	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=8 A240	kg	2 518,40 0	21,36 5,69	53 800,57 14 337,24
208	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=12 A400	kg	3 259,50 0	20,51 4,84	66 863,10 15 786,74
209	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si	kg	7 963,20 0	20,51 4,84	163 351,47 38 568,13

1	2	3	4	5	6	7
		radiere $d=14$ A400				
210	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere $d=16$ A400	kg	5 068,80 0	20,51 4,84	103 977,71 24 549,61
211	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere $d=18$ A400	kg	283,400	20,51 4,84	5 813,48 1 372,60
212	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere $d=20$ A400	kg	2 489,20 0	20,51 4,84	51 061,73 12 055,97
213	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C2400 \times 800 \times 400$	buc	165,000	1 220,69 92,25	201 414,00 15 221,53
214	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C2400 \times 600 \times 400$	buc	84,000	1 113,49 72,46	93 533,05 6 086,82
215	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C1200 \times 800 \times 400$	buc	43,000	750,36 46,35	32 265,28 1 993,06
216	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C1200 \times 600 \times 400$	buc	4,000	649,12 46,35	2 596,50 185,41
217	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C800 \times 800 \times 400$	buc	9,000	540,75 34,53	4 866,76 310,73
218	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului $\Phi C800 \times 600 \times 400$	buc	4,000	510,11 34,52	2 040,45 138,08

1	2	3	4	5	6	7
219		5, Развѣртка 4-1		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5	m3	23,000	3 113,54 382,36	71 611,53 8 794,39
221	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20	m3	114,000	3 136,53 373,87	357 564,06 42 620,95
222	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	285,000	111,02 89,22	31 640,72 25 427,27
223	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A240	kg	1 443,00 0	21,36 5,69	30 826,79 8 214,99
224	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 12 A400	kg	2 171,60 0	20,51 4,84	44 546,64 10 517,67
225	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 14A400	kg	4 717,50 0	20,51 4,84	96 771,41 22 848,18
226	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 16A400	kg	998,000	20,51 4,84	20 472,26 4 833,60
227	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 20A400	kg	2 110,50 0	20,51 4,84	43 293,34 10 221,81
228	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФC2400x800x400	buc	83,000	1 220,71 92,25	101 319,13 7 656,90

1	2	3	4	5	6	7
229	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 2400x600x400	buc	54,000	1 113,49 72,46	60 128,55 3 912,96
230	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 1200x800x400	buc	20,000	750,36 46,35	15 007,16 927,03
231	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 1200x600x400	buc	7,000	649,37 46,36	4 545,60 324,50
232	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 800x800x400	buc	21,000	540,61 34,52	11 352,78 724,97
233	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ΦC 800x600x400	buc	13,000	510,35 34,52	6 634,51 448,81
234		6.Подпорка в осях А-Г		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
235	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5	m3	7,000	3 113,61 382,36	21 795,25 2 676,55
236	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20	m3	50,800	3 136,52 373,87	159 335,13 18 992,49
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6 A240	kg	45,000	21,36 5,69	961,34 256,18
238	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	146,400	20,17	2 953,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=10A240			4,50	659,28
239	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=12 A400	kg	4 789,50 0	20,51 4,84	98 248,44 23 196,98
Total Подпорные стены						4 542 954,40
1.Земляные работы						
Incluziv salariu						726 502,48
Cheltuieli directe			lei		26 176 675,32	
Fondul social			24,00 %		1 072 794,44	
Transportarea materialelor			10,00 %		1 945 499,95	
Total			100,00 +		29 194 969,71	
Cheltuieli de regie			8,00 %		2 335 597,59	
Total			100,00 +		31 530 567,30	
Beneficiu de deviz			5,00 %		1 576 528,37	
Total			100,00 +		33 107 095,67	
TVA			20,00 %		6 621 419,13	

Total deviz:
Incluziv salariu

39 728 514,
80
4 469 976,85

Intocmit

(SERALCON SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Agentia de Dezvoltare Regionala
UTA Gagauzia)

(funcția, semnătura)