

SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE
Caiet de sarcini – LOTUL 2

Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
	De elaborat documentația de proiect și deviz pentru « Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str.31 August (de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare pînă la intersecția cu str.Mircea cel Bătrîn) și din str.V.Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul ”1000 mărunțișuri” mun.Bălți.”			
1	Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str.31 August (de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare pînă la intersecția cu str.Mircea cel Bătrîn) și din str.V.Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul ”1000 mărunțișuri” lungimea traselui	m	2053	
2	Lucrări topo- geodezice	ha	1,85	
3	Lungimea trotuarului (din ambele părți ale drumului)	m	4106	
4	Trotuare pietonale <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200:</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata de granit , fracția granitului 1-3 mm. Culoarea gri			
-	Lățimea trotuarului – 3 m	m2	12318	
5	Piste de biciclete <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda culoare roșie			
-	Lățimea pistei de biciclete dacă este posibil 1,5 m, dar nu mai puțin de 1 m			
6	De prevăzut schimbarea:			
-	bordurilor la marginea drumului (100x30x15 cm) de fapt			
-	Zidăriilor ornamentale de trotuar (100x20x8) de fapt			
7	La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare.			
8	Elaborarea proiectului de lucru în componența: (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic)	buc	4	
-	Planul general de construcție			
-	SAC			
-	Proiect de organizare a construcțiilor			
9	Memoriu explicativ	buc	4	

10	Elaborarea documentației de deviz (pe suport de hîrtie 4 ex. și 1 ex. pe suport electronic)	buc	4	
11	Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți.			
12	Coordonare cu deținătorii rețelelor ingineresti			

1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru « Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str.31 August (de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare pînă la intersecția cu str.Mircea cel Bătrîn) și din str.V.Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul "1000 mărunțișuri" mun.Bălți.»
CPV 71242000-6

2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, străzile 31 August,V.Lupu

3.Beneficiar/investitor.

- Primăria mun. Bălți

4. Termenul de executare a serviciilor **1,5 luni.**

5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanism
- Tema de proiectare.

6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str. 31 August, str.V.Lupu

7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea cartierului locativ cu trotuarului pietonal și piste de biciclete.

8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal cu lățimea de 3 m, piste de biciclete –cu lățime dacă e posibil 1,5 m, dar nu mai puțin 1 m, amenajarea bordurilor la marginea drumului și zidărilor ornamentale de trotuar de facto.

lungimea trotuarului din **ambele părți ale drumului** - 4106,0 m

Lucrări topo- geodezice - 1,85 ha

În procesul de proiectare de precizat la Beneficiar necesitatea schimbării plăcilor existente.

Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.

9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7) pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și în varianta electronică.

10. Plata pentru servicii:

- 85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare,
- restul 15 % – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____