Digitally signed by Toaca Simion
Date: 2025.03.09 14:27:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Formularul nr. 7

Obiectivul: Primăria Ișnovăț raionul Criuleni

Obiectul: Reconstructia acoperisului si termoizolarea pe fatade a blocului gradinitei de copii, nr. cad. 3139202.006.01 situat in intravilanul s. Isnovat, r. Criuleni

Devizul: Reconstructia acoperisului si termoizolarea pe fatade a blocului gradinitei de copii, nr. cad. 3139202.006.01 situat in intravilanul s. Isnovat, r. Criuleni

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2025-03-04

Valoarea de deviz 600 012,76 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2	50,0000	24,11	1 205,35
					23,38	1 169,10
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	2,5000	13,50	33,75
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	6,0000	88,60	531,60
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000	85,00	637,50
1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000	5,00	2,50
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori	m2	330,0000	24,11	7 955,31
					23,38	7 716,06
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	16,5000	13,50	222,75
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	39,6000	88,60	3 508,56
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,5000	85,00	4 207,50
2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,3000	5,00	16,50
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	11,2000	280,02	3 136,18
					280,02	3 136,18
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,1520	94,60	3 136,18
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	11,2000	42,57	476,78
					42,57	476,78
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0400	94,60	476,78
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)	t	11,2000	103,20	1 155,84
					0,00	0,00
5.1	341050000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,8896	400,00	1 155,84
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	55,0000	13,69	752,84
					2,84	156,09
6.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	14,8500	40,00	594,00
6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500	1,00	2,75
6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	77,0000	18,60	1 431,82
					4,21	324,09
7.1	2873122004100	Plase sudate	kg	77,7700	13,80	1 073,23
7.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3850	15,00	5,78
7.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7700	22,00	16,94
7.4	2010237318750	Distantieri	buc	23,1000	0,50	11,55
7.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0800	94,60	291,37
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3850	85,00	32,73
7.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0462	5,00	0,23
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	55,0000	191,32	10 522,57
					149,54	8 224,70
8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	577,5000	2,85	1 645,88
8.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6500	390,00	643,50
8.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,3850	13,50	5,20
8.4	7122050013400	Zidar	h-om	77,0000	88,60	6 822,20
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,5000	85,00	1 402,50
8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2200	5,00	1,10
8.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4400	5,00	2,20
9	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	55,0000	19,82	1 089,83
					11,41	627,55
9.1	2664102100000	Mortar	m3	0,3300	1 400,00	462,00
9.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,5000	88,60	487,30
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	85,00	140,25
9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0550	5,00	0,28

10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	55,0000	13,69	752,84
					2,84	156,09
10.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	14,8500	40,00	594,00
10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500	1,00	2,75
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
11	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	55,0000	306,15	16 838,48
					103,08	5 669,40
11.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	220,0000	3,70	814,00
11.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	220,0000	4,80	1 056,00
11.3	2521302602907	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	58,8500	140,00	8 239,00
11.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	60,5000	7,20	435,60
11.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
11.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	330,0000	1,50	495,00
11.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	110,40
11.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	78,1000	60,00	4 686,00
11.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,3900	60,00	983,40
11.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,3750	5,00	6,88
11.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1870	5,00	0,94
11.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,2650	5,00	6,33
11.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9900	5,00	4,95
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	55,0000	13,69	752,84
					2,84	156,09
12.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	14,8500	40,00	594,00
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500	1,00	2,75
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
13	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu 450 x 300 mm.	m2	55,0000	475,57	26 156,13
					246,50	13 557,50
13.1	2670112202051	Placi din gresie portelanta 450x300	m2	56,1000	200,00	11 220,00
13.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	242,0000	3,00	726,00
13.3	24302261000001	Fuga	kg	23,6500	21,00	496,65
13.4	4100126202818	Apă	m3	0,1100	13,50	1,49
13.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	124,44
13.6	9310060019930	Muncitor	h-om	159,5000	85,00	13 557,50
13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3915	5,00	6,96
13.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6050	5,00	3,03
13.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,0150	5,00	20,08
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	435,0000	42,95	18 681,16
					37,58	16 345,13
14.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1305	1 000,00	130,50
14.2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0435	1 000,00	43,50
14.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1305	1 000,00	130,50
14.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0435	1 000,00	43,50
14.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	1,3050	23,40	30,54
14.6	7124010010700	Dulgher	h-om	326,2500	50,10	16 345,13
14.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 957,5000	1,00	1 957,50
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	380,0000	4,69	1 781,44
					2,84	1 078,44
15.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	57,0000	12,00	684,00
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,0000	1,00	19,00
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,4000	94,60	1 078,44
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	380,0000	141,23	53 667,21
					99,45	37 791,00
16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 990,0000	2,85	11 371,50
16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,4000	390,00	4 446,00
16.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	2,6600	13,50	35,91
16.4	7122050013400	Zidar	h-om	532,0000	58,50	31 122,00
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	114,0000	58,50	6 669,00
16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5200	5,00	7,60
16.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0400	5,00	15,20
17	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	380,0000	19,82	7 529,70
					11,41	4 335,80
17.1	2664102100000	Mortar	m3	2,2800	1 400,00	3 192,00
17.2	7122050013400	Zidar	h-om	38,0000	88,60	3 366,80
17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4000	85,00	969,00
17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3800	5,00	1,90
18	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală grosimea 100mm, 135 kg/m3 (coltari PVC cu plasa 211 m.l.)	m2	355,0000	483,31	171 575,65
					161,26	57 247,30
18.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 420,0000	3,70	5 254,00

18.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 775,0000	4,80	8 520,00
18.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoiz. cladiri grosimea 100mm, 135kg/m3	m2	379,8500	240,00	91 164,00
18.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	390,5000	7,20	2 811,60
18.5	27107035010547	Cornier din PVC cu plasa	m	209,4500	5,00	1 047,25
18.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 840,0000	1,50	4 260,00
18.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1 130,57
18.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	671,6600	68,00	45 672,88
18.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	148,3900	78,00	11 574,42
18.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	8,8750	5,00	44,38
18.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2070	5,00	6,04
18.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	10,6500	5,00	53,25
18.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,4550	5,00	37,28
19	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală grosime 30 mm	m2	25,0000	446,88 276,52	11 171,91 6 912,90
19.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	100,0000	3,70	370,00
19.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	125,0000	4,80	600,00
19.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm	m2	26,7500	100,00	2 675,00
19.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	31,7500	7,20	228,60
19.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	200,0000	1,50	300,00
19.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	41,74
19.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	59,8500	94,60	5 661,81
19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,2250	94,60	1 251,09
19.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,6250	5,00	3,13
19.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0850	5,00	0,43
19.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	7,5000	5,00	37,50
19.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5250	5,00	2,63
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	380,0000	23,85 11,35	9 063,76 4 313,76
20.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	157,7000	30,00	4 731,00
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,0000	1,00	19,00
20.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,6000	94,60	4 313,76
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	380,0000	121,59 62,22	46 204,20 23 643,60
21.1	26531021008311	Tink	kg	874,0000	25,80	22 549,20
21.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	463,6000	51,00	23 643,60
21.3	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	2,2800	5,00	11,40
22	CL53F	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Placi gresie ceramo granit 45x90 cafeniu, Placi termoizolante - polistiren extrudat XPS grosimea 80 mm, 30 kg/m3	m2	15,0000	985,27 222,04	14 779,07 3 330,53
22.1	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	16,5000	400,00	6 600,00
22.2	2521302602900	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	15,4500	250,00	3 862,50
22.3	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	16,5000	12,50	206,25
22.4	2523156719201	Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	112,5000	5,00	562,50
22.5	2222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,5000	0,00	56,16
22.6	9310060019930	Muncitor	h-om	35,2065	94,60	3 330,53
22.7	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,3000	400,00	120,00
22.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4350	5,00	17,18
22.9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6000	5,00	3,00
22.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,1250	5,00	20,63
22.11	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0660	5,00	0,33
23	CL53F	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	15,0000	985,27 222,04	14 779,07 3 330,53
23.1	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	16,5000	400,00	6 600,00
23.2	2521302602900	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	15,4500	250,00	3 862,50
23.3	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	16,5000	12,50	206,25
23.4	2523156719201	Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	112,5000	5,00	562,50
23.5	2222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,5000	0,00	56,16
23.6	9310060019930	Muncitor	h-om	35,2065	94,60	3 330,53
23.7	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,3000	400,00	120,00
23.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4350	5,00	17,18
23.9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6000	5,00	3,00
23.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,1250	5,00	20,63
23.11	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0660	5,00	0,33

Total manopera (ore)	**3 009,6350**

Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		421 459,98
Asigurari sociale	24,0000%	47 927,67
Total		469 387,65
Cheltuieli de transport	2,0000%	4 360,66
Total		473 748,32
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	2 180,33
Total		475 928,65
Cheltuieli de regie	3,0000%	14 277,86
Total		490 206,51
Beneficiu de deviz	2,0000%	9 804,13

Total General fara TVA	**500 010,64**
TVA (20%)	**100 002,13**
TOTAL GENERAL	**600 012,76**
Inclusiv salariul	**199 698,63**

Cursul de referinta: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)